

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1. ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус тусгаарлагч түрхлэг 1-2 үе хийх	м2	122.5
2	Зуурмаг бэлтгэх. В15, М200	м3	3.1
3	Шалны плита наах t=20мм /цагаан/	м2	61.2
2. ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах - 4ш /1 хаалганы талбай 1.8м2/	м2	7.2
2	3-н давхар шилтэй цонх угсрах - 4ш /1 цонхны талбай 2 м2/	1 блок	4
3. ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн тоосгоор хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	3.5
2	Ус тусгаарлагчийг цавуут зуурмаг 1-2 үе хийх	м2	71
3	Дотор хана шавардах	м2	355.6
4	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	м2	17.4
5	Хана замаскадах	м2	355.6
6	Хана эмульсэн будгаар будах /цагаан/	м2	38.9
7	Керамик /плита цагаан/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	316.7
8	Дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	61.2
9	Хаалт хийх	м2	33.1
4. УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой угсрах d=20мм	м	69.5
2	Хуванцар хоолой, d=15мм	м	10
3	Ган өвдөг угсрах d=20мм, 90 градус	1ш	10
4	Ган өвдөг угсрах d=20x15мм, 90 градус	1ш	7
5	Ган гуравлагч тавих d=20x15x20 мм	1ш	27
6	Ган гуравлагч тавих d=20 мм	1ш	5
7	Ган шилжвэр угсрах d=25x20мм	1ш	1
8	Хоолойн бэхэлгээ хийх, ф20 мм	ш	23
9	Хаалт d=15мм тавих	ш	8
10	Ус юүлэгч d=25мм тавих	ш	1
11	Аваарын хаалт угсрах d=25мм	ш	1
12	Угаалтуур угсрах	ш	3
13	Угаагуурын холигч байрлуулах /том хүн/	1ш	4
14	Ханын хөтөвч тавих	1ш	2
15	Суултуур байрлуулах	1ком	6
16	1м3 хүртэл багтаамжтай эзлэхүүний ус халаагч суурилуулах	ш	1
17	Душ угсрах хаалттай	ш	8
5. БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах PVC, d=50мм	м	4.7
2	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах PVC, d=100мм	м	33.7
3	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах PVC, d=150мм	м	6.5
4	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах PVC, d=200мм	м	2.9
5	Шилжвэр тавих d=100x50мм	1ш	2
6	Шилжвэр тавих d=100x150мм	1ш	2
7	Шилжвэр тавих d=150x200мм	1ш	1
8	Цэвэрлэгээний таг тавих d=100мм	1ш	4
9	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Яндан хоолойн дулаалга хийх, d=100 мм	м2	2
11	Агааржуулалтын малгай тавих d=50мм	1ш	2
12	Бэхэлгээг хийх, d=100мм	ш	6
13	Тэгш гуравлагч тавих d100*100*100мм	1ш	6
14	Тэгш гуравлагч тавих d100*50*100мм	1ш	6
15	Тэгш гуравлагч тавих d50*50*50мм	1ш	6
16	Тэгш гуравлагч тавих d150*150*150мм	1ш	1
17	Ташуу гуравлагч тавих d100мм	1ш	1
18	Өвдөг угсрах d50мм	1ш	2
19	Өвдөг угсрах d100*50мм	1ш	2
20	Өвдөг угсрах d100мм	1ш	3
21	Өвдөг угсрах d200мм	1ш	2
22	Адрын модон хучилтанд яндан хоолойд зориулсан нүх гаргах	1 нүх	3
23	Хананд нүх гаргах	ш	3
24	ХБИ угаагуур тавих	1ш	1
25	ХБИ шаазан суултуур байрлуулах	1ком	1

6. ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуваарилах самбарыг угсрах /300x310x200/	ш	2
2	Шугамын автомат ВД1-63 63А/30МА	ш	2
3	Шугамын автомат АД12-2 25А/30МА	ш	7
4	Шугамын автомат ВА47-29 16А	ш	4
5	Хананд ил тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка угсрах. 220В, 10А, IP44	ширхэг	5
6	Хананд далд тоноглох ердийн нэг туйлт хоёрлосон унтраалга угсрах. 220В, 10А, IP20	ширхэг	4
7	Таазанд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч угсрах 220В, 25Вт, IP20	ширхэг	36
8	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 1x2.5мм ² , ПВ-660	м	46.2
9	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 1x10мм ²	м	8.2
10	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 3x25мм ² , ПВ-660	м	70
11	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 1x4мм ² , ПВ-660	м	9
12	Утас салбарлах хайрцаг	ш	9
13	Унтраалга розетка холбох хайрцаг	ш	9
14	Пласмассан хоолой угсрах. d=25мм ² , IP55	метр	40
15	Хананд нүх гаргах	ш	4

7. АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 125x125 мм-ийн голчтой хоолой угсрах t=8мм	м2	2.86
2	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 160x160 мм-ийн голчтой хоолой угсрах t=8мм	м2	1.51
3	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 180x180 мм-ийн голчтой хоолой угсрах t=8мм	м2	14.39
4	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 225x225 мм-ийн голчтой хоолой угсрах t=8мм	м2	2.8
5	Гөлмөн төмөр угсрах	м2	6.5
6	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн 125x125 өвдгөвч 90градустай хийж бэлтгэх	ш	2
7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн 160x160 өвдгөвч 90градустай хийж бэлтгэх	ш	2
8	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн 180x180 өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн 225x225 өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	1
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн 160x125 шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	1
11	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн 180x225 шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	1
12	Дефлектор угсрах, ТД125	ш	1
13	Дефлектор угсрах, ТД180	ш	2
14	Дефлектор угсрах, ТД225	ш	1
15	Сараалж угсрах PP125x125	ш	4
16	Сараалж угсрах PP160x160	ш	3
17	Сараалж угсрах PP180x180	ш	16
18	Зангуу боолтоор бэхлэх	ш	16
19	Шилэн хөвөн дулаалга хийх t=3см	м2	6.5
20	Адрын модон хучилтанд яндан хоолойд зориулсан нүх гаргах	1 нүх	5

8. БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хөрсийг гараар хуулах /гэсгэлэн/3-р зэргийн	м2	3
2	Хоолой суулгах суваг шуудууг механизмаар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	30
3	Хоолой суулгах суваг шуудууг гараар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	0.9
4	Сувгийн ёроолыг III зэргийн хөрсөнд гараар тэгшлэх	1000м2	0.01
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1
6	Бохир усны дулаалгатай PVC хоолойг угсрах d=200 мм	м	5
7	Шилэн хөвөн дулаалга хийх t=3см	м2	2.5
8	Пенополиуретан дулаалга хийх t=3см	м2	2.5
9	Шуудуу ба хүнхээл нүхийг эргүүлж II зэргийн хөрсөнд гараар булах	1000м3	0.042
10	Шуудууг механизмаар буцаан булж нягтруулах /2-р зэргийн хөрс/	м3	28

9. БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Керамик хавтан шал буулгах ([k1=1.6], [k2=1.6])	м2	61.2
2	Шавардлагатай хамар ханыг задлаж буулгах ([k1=1.6], [k2=1.6])	м2	14.2
3	Хаалгыг буулгах - 4ш /1 хаалганы талбай 1.8м2/ ([k1=1.6], [k2=1.6])	м2	7.2
4	Цонхыг задлаж буулгах - 4ш /1 цонхны талбай 2 м2/ ([k1=1.6], [k2=1.6])	м2	8
5	Шаазан суултуур буулгах	ш	5
6	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	6
7	Сантехникийн хоолойг задлаж буулгах	м	20
8	Одоо байгаа эко хавтанг буулгах ([k1=1.6], [k2=1.6])	м2	144.9
9	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих, зөөж хаях. 30км	м3	15.66