

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1. ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зуурмаг бэлтгэх. В15, М200	м3	1.6
2	Ус тусгаарлагч түрхлэг 1-2 үе хийх	м2	21.9
3	Шалны плита наах t=20мм /цагаан/	м2	31.9
2. ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах - 3ш /1 хаалганы талбай 1.8м2/	м2	5.4
2	3-н давхар шилтэй цонх угсрах - 3ш /1 цонхны талбай 2 м2/	1 блок	3
3. ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус тусгаарлагчийг цавуут зуурмаг 1-2 үе хийх	м2	235
2	Дотор хана шавардах	м2	117.5
3	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	м2	12.5
4	Хана замаскадах	м2	117.5
5	Хана эмульсэн будгаар будах /цагаан/	м2	25.1
6	Керамик /плита цагаан/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	92.4
7	Дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	31.9
8	Хаалт хийх	м2	36.6
4. УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой угсрах d=20мм	м	43.7
2	Хуванцар хоолой, d=15мм	м	11.6
3	Ган өвдөг угсрах d=20мм, 90 градус	1ш	7
4	Ган өвдөг угсрах d=20x15мм, 90 градус	1ш	4
5	Ган гуравлагч тавих d=20x15x20 мм	1ш	15
6	Ган гуравлагч тавих d=20 мм	1ш	2
7	Ган шилжвэр угсрах d=25x20мм	1ш	1
8	Хоолойн бэхэлгээ хийх, ф20 мм	ш	15
9	Хаалт d=15мм тавих	ш	12
10	Ус юүлэгч d=20мм тавих	ш	1
11	Хог шүүгчтэй хаалт тавих d=20мм	ш	1
12	Аваарын хаалт угсрах d=20мм	ш	1
13	Угаагуур тавих	1ш	5
14	Угаагуурын холигч байрлуулах /том хүн/	1ш	6
15	Суултуур байрлуулах	1ком	5
16	ХБИ угаагуур тавих	1ш	1
17	ХБИ шаазан суултуур байрлуулах	1ком	1
18	1м3 хүртэл багтаамжтай эзлэхүүний ус халаагч суурилуулах	ш	1
19	Хөтөвч тавих	1ком	2
5. БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах PVC, d=50мм	м	24
2	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах PVC, d=100мм	м	15.3
3	Шилжвэр тавих d=100x50мм	1ш	3
4	Цэвэрлэгээний таг тавих d=100мм	1ш	3
5	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	0.7
6	Агааржуулалтын малгай тавих d=50мм	1ш	3
7	Бэхэлгээг хийх, d=100мм	ш	6
8	Тэгш гуравлагч тавих d100мм	1ш	5
9	Тэгш гуравлагч тавих d100*50*100мм	1ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Тэгш гуравлагч тавих d50мм	1ш	8
11	Ташуу гуравлагч тавих d100мм	1ш	1
12	Өвдөг угсрах d50мм	1ш	3
13	Өвдөг угсрах d100мм	1ш	4
14	Адрын модон хучилтанд яндан хоолойд зориулсан нүх гаргах	1 нүх	3
15	Хананд нүх гаргах	ш	2
16	Шалгах таг тавих d=100мм	1ш	3

6. ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуваарилах самбарыг угсрах /300x310x200/	ш	2
2	Шугамын автомат ВД1-63 63А/30МА	ш	2
3	Шугамын автомат АД12-2 25А/30МА	ш	5
4	Шугамын автомат ВА47-29 16А	ш	3
5	Хананд ил тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контакттай 2 туйлт розетка угсрах. 220В, 10А, IP44	ширхэг	4
6	Хананд далд тоноглох ердийн нэг туйлт хоёрлосон унтраалга угсрах. 220В, 10А, IP20	ширхэг	3
7	Таазанд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч угсрах 220В, 25Вт, IP20	ширхэг	26
8	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 1x2.5мм ² , ПВ-660	м	55.5
9	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 1x4мм ² , ПВ-660	м	8.2
10	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 3x25мм ² , ПВ-660	м	53.5
11	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас 1x10мм ²	м	8.7
12	Утас салбарлах хайрцаг	ш	7
13	Унтраалга розетка холбох хайрцаг	ш	6
14	Пласмассан хоолой угсрах. d=25мм ² , IP55	метр	20
15	Хананд нүх гаргах	ш	4

7. АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 125x125 мм-ийн голчтой хоолой угсрах t=8мм	м ²	3.8
2	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 180x180 мм-ийн голчтой хоолой угсрах t=8мм	м ²	9.72
3	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 250x250 мм-ийн голчтой хоолой угсрах t=8мм	м ²	2.5
4	Сараалж угсрах PP125x125	ш	3
5	Сараалж угсрах PP180x180	ш	11
6	Гөлмөн төмөр угсрах	м ²	3.6
7	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн 125x125 өвдгөвч 90градустай хийж бэлтгэх	ш	2
8	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн 180x180 өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	2
9	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн 250x250 өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	1
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн 180x250 шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	2
11	Дефлектор угсрах, ТД125	ш	2
12	Дефлектор угсрах, ТД200	ш	1
13	Шилэн хөвөн дулаалга хийх t=3см	м ²	1
14	Зангуу боолтоор бэхлэх	ш	12
15	Адрын модон хучилтанд яндан хоолойд зориулсан нүх гаргах	1 нүх	3

8. БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Ургамлын хөрсийг гараар хуулах /гэсгэлэн/3-р зэргийн	м2	19.4
2	Хоолой суулгах суваг шуудууг механизмаар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	762.9
3	Хоолой суулгах суваг шуудууг гараар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	24.2
4	Сувгийн ёроолыг III зэргийн хөрсөнд гараар тэгшлэх	1000м2	0.0972
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	9.7
6	Бохир усны дулаалгатай PVC хоолойг угсрах d=200 мм	м	81
7	Шилэн хөвөн дулаалга хийх t=3см	м2	58
8	Пенополиуретан дулаалга хийх t=3см	м2	58
9	Шуудуу ба хүнхээл нүхийг эргүүлж II зэргийн хөрсөнд гараар булах	1000м3	0.054
10	Шуудууг механизмаар буцаан булж нягтруулах /2-р зэргийн хөрс/	м3	742.4

9. БОХИР УСНЫ ХУДАГ 1, 2, 3-ЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	13
2	Гараар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	0.4
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	0.5
4	Ул бетон цутгах. В15, М200	м3	0.2
5	Бетон лоток цутгах. В20, М250	м3	0.5
6	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3
7	Төмөр шат угсрах	тн	0.084
8	Төмөр гадаргууг будгаар будах	м2	1.8
9	Хог барих тор угсрах	тн	0.02
10	Модон таг угсрах	ш	3
11	Ширмэн таг суурилуулах	ш	3
12	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	19
13	Ус тусгаарлах бетон зуурмаг цутгах	м3	0.01
14	Буцаан булж нягтруулах /2-р зэргийн хөрс/	м3	7

10. БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Керамик шал буулгах ([k1=1.6], [k2=1.6])	м2	21.9
2	Модон шалыг задлаж буулгах ([k1=1.6], [k2=1.6])	м2	10.1
3	Шавардлагатай хамар ханыг задлаж буулгах ([k1=1.6], [k2=1.6])	м2	4.2
4	Хаалгыг буулгах - 3ш /1 хаалганы талбай 1.8м2/ ([k1=1.6], [k2=1.6])	м2	5.4
5	Цонхыг задлаж буулгах - 3ш /1 цонхны талбай 2м2/ ([k1=1.6], [k2=1.6])	м2	6
6	Шаазан суултуур буулгах	ш	2
7	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	2
8	Сантехникийн хоолойг задлаж буулгах	м	20
9	Одоо байгаа эко хавтанг буулгах ([k1=1.6], [k2=1.6])	м2	8.7
10	Керамик хавтан хана буулгах ([k1=1.6], [k2=1.6])	м2	64.6
11	Төмөр бетон худаг буулгах ([k1=1.6], [k2=1.6])	1худаг	3
12	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих, зөөж хаях. 30км	м3	14.4