

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өнгөн хөрс хуулах	м3	30.4
2	Хөрсийг гараар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	86.64
3	Хөрсийг механизмаар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	491
4	Элс хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	2.9
5	Механизмаар буцаан булж нягтруулах /2-р зэргийн хөрс/	м3	367.7
6	Овоолго хийх	м3	82.8
БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны дулаалгатай PVC хоолойг угсрах d=100 мм	м	6
2	Бохир усны дулаалгатай PVC хоолойг угсрах d=150 мм	м	27
3	Хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	21.7
4	Халаалтын кабельтай дулаалгатай яндан хоолойд датчик ба термостат байрлуулж угсрах	ш	1
5	Шилэн хөвөн дулаалга хийх t=3см	м2	15.6
6	Пенополиуретан дулаалга хийх t=3см	м2	21.8
БОХИР УСНЫ ХУДАГ 1, 2-ЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ул бетон цутгах. В15, М200, t=10 см	м3	0.4
2	Бетон лоток цутгах. В20, М250	м3	0.5
3	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
4	Худгийн шат суурилуулах	тн	0.042
5	Худгийн шат будах /багсаар/	м2	0.9
6	Хог барих тор угсрах	тн	0.02
7	Эрвээхэй хаалт угсрах - 160мм	ш	1
8	Модон таг угсрах	ш	2
9	Ширмэн таг суурилуулах	ш	2
10	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	38
11	Ус тусгаарлах бетон зуурмаг цутгах. В15, М200	м3	0.5
ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ, 3М3			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн хавтанг арматурчилах	тн	0.05
2	Суурийн хавтанг цутгах. В20, М250	м3	0.59
3	Элс хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	0.48
4	Цэвэрлэх байгууламж суурилуулах /ТОПАЭРО 3 ЛОНГ ПР/	ш	1
5	Хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх	м2	23.4
6	Механизмаар буцаан булж нягтруулах /2-р зэргийн хөрс/	м3	32
7	Шонгийн нүх гараар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	0.21
8	Хашааны бетон суурь цутгах. В15, М200	м3	0.21
9	Төмөр хашлага хийж угсрах	тн	0.275
10	Хашаа будах /багсаар/	м2	70
АВААРЫН ЦООНОГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элс хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	0.46
2	Хуурай хөрсөнд 2000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
3	Худгийн шат суурилуулах	тн	0.021
4	Худгийн шат будах /багсаар/	м2	0.45
5	Модон таг угсрах	ш	1
6	Ширмэн таг суурилуулах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	45.2
8	Ус тусгаарлах бетон зуурмаг цутгах. В15, М200	м3	0.41
ШҮҮРҮҮЛЭХ ТАЛБАЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хайрган дэвсгэр үе хийх, ф20-40 мм, t=1.1 м	м3	105
2	Шүүрүүлэх HDPE нүхтэй хоолой угсрах, d-200мм	м	36
3	Хяналтын дугуй худаг угсрах ф1000 мм	ш	1
4	Худгийн шат суурилуулах	тн	0.028
5	Худгийн шат будах /багсаар/	м2	0.6
6	Модон таг угсрах	ш	1
7	Ширмэн таг суурилуулах	ш	1
8	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	60.2
9	Агааржуулалтын хоолойг угсрах, d=50 мм	ш	1