

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ГАЗРЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг гараар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	112.5
2	Хөрсийг механизмаар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	637.5
3	Худаг буулгах ([k1=1.6], [k2=1.6])	1худаг	1
4	Төмөр бетон цооног задлаж буулгах ([k1=1.6], [k2=1.6])	м3	18
5	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих, зөөж хаях. 30км	м3	20
6	Элс хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	1.3
7	Механизмаар буцаан булж нягтруулах /2-р зэргийн хөрс/	м3	722.17
8	Овоолго хийх	м3	26.9
<b>БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны дулаалгатай PVC хоолойг угсрах d=100 мм	м	4
2	Бохир усны дулаалгатай PVC хоолойг угсрах d=150 мм	м	16.1
3	Хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	9
4	Халаалтын кабельтай дулаалгатай яндан хоолойд датчик ба термостат байрлуулж угсрах	ш	1
5	Шилэн хөвөн дулаалга хийх t=3см	м2	9
6	Пенополиуретан дулаалга хийх t=3см	м2	12.8
<b>БОХИР УСНЫ ХУДАГ 1-ЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ул бетон цутгах. В15, М200	м3	0.2
2	Бетон лоток цутгах. В20, М250	м3	0.2
3	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
4	Худгийн шат суурилуулах	тн	0.021
5	Худгийн шат будах /багсаар/	м2	0.45
6	Хог барих тор угсрах	тн	0.02
7	Эрвээхэй хаалт угсрах - 160мм	ш	1
8	Модон таг угсрах	ш	1
9	Ширмэн таг суурилуулах	ш	1
10	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	18
11	Ус тусгаарлах бетон зуурмаг цутгах. В15, М200	м3	0.25
<b>ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ, 3М3</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн хавтанг цутгах. В20, М250	м3	0.59
2	Суурийн хавтанг арматурчилах	тн	0.05
3	Элс хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	0.48
4	Цэвэрлэх байгууламж суурилуулах /ТОПАЭРО 3 ЛОНГ ПР/	ш	1
5	Хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх	м2	23.4
6	Механизмаар буцаан булж нягтруулах /2-р зэргийн хөрс/	м3	32
7	Шонгийн нүх гараар ухах /3-р зэргийн хөрсөнд/	м3	0.21
8	Хашааны бетон суурь цутгах. В15, М200	м3	0.21
9	Төмөр хашлага хийж угсрах	тн	0.275
10	Хашаа будах /багсаар/	м2	70
<b>АВААРЫН ЦООНОГИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элс хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	0.46
2	Хуурай хөрсөнд 2000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
3	Худгийн шат суурилуулах	тн	0.028

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Худгийн шат будах /багсаар/	м2	0.6
5	Модон таг угсрах	ш	2
6	Ширмэн таг суурилуулах	ш	1
7	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	45.2
8	Ус тусгаарлах бетон зуурмаг цутгах. В15, М200	м3	0.41

**ШҮҮРҮҮЛЭХ ТАЛБАЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хайрган дэвсгэр үе хийх, ф20-40 мм, t=1.1 м	м3	105
2	Шүүрүүлэх HDPE нүхтэй хоолой угсрах, d=200мм	м	42
3	Хяналтын дугуй худаг угсрах ф1000 мм	ш	1
4	Худгийн шат суурилуулах	тн	0.028
5	Худгийн шат будах /багсаар/	м2	0.6
6	Модон таг угсрах	ш	1
7	Ширмэн таг суурилуулах	ш	1
8	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	68
9	Агааржуулалтын хоолойг угсрах, d=50 мм	ш	1
10	Агааржуулалтын малгай тавих d=50 мм	1ш	1