

БАТЛАВ  
"ДУЛААНЫ 4 ДҮГЭЭР ЦАХИЛГААН-СТАНЦ"  
ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ



Материалын агуулах №5 ийн баруун хана буулгаж, сэндвичэн хана угсрах ажил

Тайлбар: 2024 оны У/Засвар 1

2024.01.09

Д/Д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Тоосгон хана буулгаж цэвэрлэх /240мм/	м3	200	Буулгаж цэвэрлэж бүтэн тоосгыг 2 догчид тушаах
2	Хаяавч бетон, асгаасыг ухаж хаях	м3	37	Хаях
3	Ухаасанд асгаас хийж дүүргэх	м3	37	Хоггүй 0-50мм ширхэглэлтэй байх
4	Хаяавч индүүдэж нягтруулах /усалгаатай/	м2	184	9-12тн доргиуртай индүү
5	Хаяавчны хэв хашмал угсарч бэхлэх	м2	24	Банзан хэв хашмал 30см тутамд гадсан бэхэлгээтэй
6	Хаяавч бетон цутгаж өнгөлөх /б-100-200мм уналттай/	м3	37	M200 бетон /цутгалтын сетктэй 184м2/
7	Сэндвичэн хананы суурь хийх / h-900мм, b-240мм тоосгоор өрөх /	м3	20	Буулгасан тоосго ашиглаж, M100 зуурмагаар өрөх
8	Сэндвичэн хананы металл багана угсрах /багана хооронд 3м байна/	м	288	100x100x3 квадрат
9	Металл багана холбоос гагнах /холбоос нийт 6 эгнээ байна/	м	552	№12С төмөр
10	Сэндвичэн хана угсарч хадаж, завсар зайг бөглөх./16-ийн нягттай 150мм зузаантай, 940мм өргөнтэй, 8м урттайгаар 99ш /	м	792	Дээд, доод зайг шахдаг хөөсөөр нягтруулах
11	Сэндвичэн хананы буланг тоосгон хананд хадаж бэхлэх /зай завсрыг нягтруулах /	м	18	Өнгөлгөөтэй лист өргөн-800мм, зузаан 0.5мм
12	Хананы суурийг тортой шавардах /хананд налуулага шавардлага хийх/	м2	92	Фасадны цагаан тор, ус тусгаарлагчтай
13	Хананд гадна эмульс 1 үе хийх	м2	92	гадна эмульс өнгө гаргах
14	Аваарийн гарцны хаалга буулгаж суулгах /1500x2350= 2ш /	м2	7	Галын дулаалгатай хаалга
15	Хуучин цонх буулгах /ЗХНА/	м2	4.2	СБХ 2 догчид тушаах



16	Шинэ вакум цонх суулгах /ЗХНА/	м2	4.2	Жижиг салхивчтай 2 онгойлттой
17	Цонхны амлагаа хийх /ЗХНА/	м2	2	Rotband, булан тор
18	Цонхны хүрээ будах /ЗХНА/	м2	2	Үнэргүй цагаан будаг
19	Шилэн хаалга буулгах /ҮТБ +12/	м2	3	буулгаж 2 догчид тушаах
20	Металл вакум хаалга суулгах /ҮТБ +12/	м2	3	2 онгойлттой
21	Хананы будаг хусаж цэвэрлэх / ҮТБ +12/	м2	140	Хуучин будгийг сайн хусаж цэвэрлэх
22	Хананд грунт түрхэх / ҮТБ +12/	м2	140	"Астар" грунт
23	Хананд нөхөөс шавар хийж тэгшлэх / ҮТБ +12/	м2	40	Rotband, булан тор, фасадын цагаан тор
24	Угсармал хананы зааг шинээр хийж шавардах / ҮТБ +12, гүн-70мм, өргөн-100мм /	м	54	Жгут ф20-60, knauf fugen
25	Хананд тэгшилгээ замаск хийж зүлгэх / ҮТБ +12/	м2	140	Цавуулаг сайтай цагаан замаск
26	Хана 2 үе будах / ҮТБ +12/	м2	140	Үнэргүй өнгө гаргаж будна
27	Шаланд хүрээ плита наах /ҮТБ +12, өргөн-100мм, зузаан-10мм /	м	50	хар хүрээ плита
28	Тааз зүлгэж будах	м2	54	Цагаан үнэргүй будаг
29	Таазанд 100мм хүрээ төмөр шинээр хийж битүүмжлэх / ҮТБ +12/	м	54	Нимгэн таазны булан төмөр, шахдаг хөөс
30	Цонхны амлагаа будах /ҮТБ +12, өргөн-100мм/	м	32	Үнэргүй цагаан будаг
31	Төмөр хаалга буулгах / ҮТБ +12/	м2	2.8	СБХ 2 догчид тушаах
32	Төмөр хаалга суулгах / ҮТБ +12/	м2	2.8	дулаалгатай төмөр хаалга
33	Барилгын хог хаях / талбай цэвэрлэж хүлээлгэж өгөх /	м3	20	зориулалтын хогийн цэгт хаях

ХЯНАСАН: ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

ХЯНАСАН: НАХ-ИЙН ДАРГА

ХЯНАСАН: СБХ-ИЙН ДАРГА

ХЯНАСАН: ТЭЗХ-ИЙН  
НОРМЧЛОЛЫН ИНЖЕНЕР

ЭЗЛЭХҮҮН БОЛОВСРУУЛСАН: НАХ-  
ИЙН ББЗ,Х ИНЖЕНЕР

П.БОЛДБААТАР

Б.ТӨРБАТ.

Б.ЦЭНДЭЭ.

Б.НЯМДОЛГОР.

Б.БАТСҮРЭН.