

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-070-02	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	1.6	1.3 / 2	1.84 /	2.937 /	4554 / 5212	13374 /	13,374
-----------	------------------------------------	----	-----	---------	--------	---------	-------------	---------	--------

Нийт Хүн/цаг: 206.38 / 11.45

Үндсэн цалин: 1,350,290

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 229,549

Нэмэгдэл цалин: 499,607

Нийт цалин: 2,079,446

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 280,725

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 282,805

Ажиллах хүчний зардал: 2,642,976

## 6. АВТОЗАМЫН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ /2-Р ЗАМ БУМБАН ОВОО/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)			Нийт цалин	Бүгд цалин	
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг			Тарифт цалин
38-560-05	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h= 9м	Ш	15	3.3 / 2	9.27 / 0.98	139.05 / 14.7	6381 / 5212	887278 / 76616	963,894
07-480-04	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь /9м/ угсрах	Ш	15	3.0 / 2	0.53 / 0.57	7.894 / 8.55	6150 / 5212	48551 / 44563	93,114
38-530-04	Шонд тавих текстолит самбар	Ш	15	3.6 / 2	2.64 / 0.18	39.6 / 2.7	6613 / 5212	261875 / 14072	275,947
38-200-61	0.4кВ-ын АВВГ 4*25мм.кв кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	М	480	3.0 / 2	0.18 / 0.01	86.4 / 2.98	6150 / 5212	531360 / 15511	546,871
38-220-09	Кабелийн төгсгөвтэй цорго 3х25+1х16мм2 ПКВЭ-2	Ш	30	4.0 / 2	3.27 / 0.04	98.1 / 1.05	6921 / 5212	678950 / 5473	684,423
38-400-61	0.4кВ-ын автомат ВА47-29М 1Р	Ш	15	3.5 / 2	1.25 / 0.08	18.75 / 1.2	6536 / 5212	122550 / 6254	128,804
38-600-04	Кабелийн хамгаалалтын тууз	КМ	0.48	4.0 / 2	8.88 / 0.03	4.264 / 0.01	6921 / 5212	29513 / 72	29,585
38-330-07	Хуванцар хоолой Ф63мм угсрах	М	480	3.0 / 2	0.24 / 0.01	115.2 / 3.22	6150 / 5212	708480 / 16762	725,242
38-350-11	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	М	14	3.4 / 2	0.23 / 0.01	3.22 / 0.12	6459 / 5212	20798 / 642	21,440
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	Ш	7	2.0 / 2	0.72 / 0.07	5.04 / 0.53	5212 / 5212	26268 / 2736	29,005
01-060-03	Гэрэлтүүлгийн самбарын нүх гараар ухах	м3	0.68	2.9 / 2	4.86 /	3.307 /	6056 / 5212	20026 /	20,026
01-070-02	Самбарын нүх эргүүлж булах	м3	0.12	1.3 / 2	1.84 /	0.22 /	4554 / 5212	1003 /	1,003
01-060-03	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	5.4	2.9 / 2	4.86 /	26.26 /	6056 / 5212	159032 /	159,032
01-070-02	Эргүүлж булах	м3	1.8	1.3 / 2	1.84 /	3.304 /	4554 / 5212	15046 /	15,046
01-220-03	Эксковатороор кабелийн шуудуу ухах	м3	130.4	2.0 / 2	0.01 /	1.134 /	5212 / 5212	5913 /	5,913

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	4	2.9 / 2	4.86 /	19.452 /	6056 / 5212	117801 /	117,801
01-400-02	Кабелийн шуудууг механизмгаар түрж булах	м3	108.53	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Эргуулж булах	м3	19.15	1.3 / 2	1.84 /	35.15 /	4554 / 5212	160072 /	160,072
01-060-03	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	3.92	2.9 / 2	4.86 /	19.063 /	6056 / 5212	115445 /	115,445
01-070-02	Газардуулгын шуудууг эргуулж булах	м3	3.72	1.3 / 2	1.84 /	6.828 /	4554 / 5212	31095 /	31,095

Нийт Хүн/цаг: 632.24 / 35.05

Үндсэн цалин: 4,123,759

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 701,039

Нэмэгдэл цалин: 1,525,791

Нийт цалин: 6,350,588

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 857,329

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 863,680

Ажиллах хүчний зардал: 8,071,598

Бүгд хүн/цаг: 6340.79 / 359.91

Бүгд цалин: 41,574,190

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 7,067,612

Нэмэгдэл цалин: 15,382,450

Нийт цалин: 64,024,253

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 8,643,274

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 8,707,298

Ажиллах хүчний зардал: 81,374,826