

Төсвийн нүүр хуудас / хавсралт 17А/


Төсвийн шифр: 10/2023

Төв аймаг Заамар сум
Төмстийн 2- баг Алтанбулагын мал
угаах суурин байгууламжын
засварын АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн: 21 731 289 төг

Гүйцэтгэсэн:

Төсөвчин... /Ж.Дамдинжав /



Төсөв тооцсон огноо 2023 он

Улаанбаатар хот

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	3 261 198
2	Материал	11 837 030
3	Тээвэр	215 354
4	Машин ашиглалт	76 372
	Шууд зардлын дүн	15 389 953
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	1 016 344
6	Ашиг / 15%/	2 460 945
	Барилга угсралтын ажлын дүн	18 867 242
7	НӨАТ 10%	1 886 724
8	Нормчлолын сан 0.18%	33 961
	Дүн	20 787 927
9	Захиалагчийн албаны зардал	377 345
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	188 672
	Дүн	21 353 944
12	Магадлашгүй ажил 2 %	377 345
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	21 731 289

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Мал угаах байгууламжын засварын ажил	18 867 242	3 261 198	11 837 030	76 372	215 354	1 016 344	2 460 945
	НИЙТ ДҮН:	18 867 242	3 261 198	11 837 030	76 372	215 354	1 016 344	2 460 945

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

МАЛ УГААХ БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)			Бүгд цалин		
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг		Тарифт цалин	Нийт цалин
51-030-03	Мал угаах байгууламжын чулуун хашааг нураах алхаар буулгах	м3	2.2	3.0 / 2	3.79 / 2.43	8.337 / 5.35	6150 / 5212	51271 / 27863	79 134
06-010-04	Мал угаах ваннын ханыг багасган 15т-н багтаамжтай болгон нэмэлт ханыг цутгаж хийх в15	м3	3.8	2.4 / 2	0.76 / 1.49	2.896 / 5.65	5587 / 5212	16182 / 29431	45 613
09-070-04	Угаах малын төмөр хашааг томосгон 1000 мал багтхаар Ф25мм-н ган яндан, полосо тэмрээр гагнаж угсрах	тн	1.037	3.5 / 2	92.14 / 2.93	95.55 / 3.04	6536 / 5212	624514 / 15836	640 350
09-070-04	Малын хузуувч онгоцны хэсгийн төмөр хашааг Ф108мм Ф57мм-н цайрдсан ган яндангаар гагнаж угсрах	тн	0.975	3.5 / 2	92.14 / 2.93	89.837 / 2.86	6536 / 5212	587176 / 14889	602 065
09-070-04	Мал тур хаших төмөр хашааг Ф108мм Ф57мм-н цайрдсан ган яндангаар гагнаж угсрах	тн	0.42	3.5 / 2	92.14 / 2.93	38.699 / 1.23	6536 / 5212	252937 / 6414	259 351
09-070-04	Ваннын ус шууруулэх ххолойг Ф-100мм цайрдсан ган яндангаар хийж налуу гарган бетондох	тн	0.01	3.5 / 2	92.14 / 2.93	0.921 / 0.03	6536 / 5212	6022 / 153	6 175
01-040-02	Хашааны шонгын нухийг хөрсөнд гараар ухах	м3	1.19	2.9 / 2	2.66 /	3.165 /	6056 / 5212	19165 /	19 165
06-010-04	Хашааны шонг М150 маркын бетоноор чигжиж цутгах	м3	1.19	2.4 / 2	0.76 / 1.49	0.907 / 1.77	5587 / 5212	5068 / 9217	14 284

Нийт Хүн/цаг: 240.31 / 19.92

Үндсэн цалин: 1 666 138

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 283 243

Нэмэгдэл цалин: 616 471

Нийт цалин: 2 565 852

Нийт цалин: 346 390

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл: 348 956

Ажиллах хүчний зардал: 3 261 198

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	240.31 / 19.92	Бүгд цалин:	1 666 138
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			283 243
Нэмэгдэл цалин:			616 471
Нийт цалин:			2 565 852
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			346 390
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			348 956
Ажиллах хүчний зардал:			3 261 198