

Баруун суу 8-р авто замын ажлын тоо хэмжээ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
ТАЛБАИН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ				
1	Гэр барих	ш	1.0	
2	Вагон сууц байрлуулах	ш	1.0	
3	Усны нөөцийн сав байрлуулах /10тн/	ш	1.0	
4	Контейнер байрлуулах	ш	1.0	
ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ				
5	Замын чиг сэргээх	км	0.17	Уулзвар гарц оруулж тооцов.
ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ				
6	Авто замд өртсөн хашаа шилжүүлж барих.	урт/м	20.0	2м өндөр бетон хашаа 10м зайд шилжүүлнэ.
ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ				
7	Далан байгуулах	м ³	978.91	
8	Ухмал байгуулах	м ³	234.14	
9	Хажуу налууг гараар тэгшлэх	м ²	102.00	
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ				
10	Авто замын энгийн хашлага суулгах	урт/м	404	Ул бетоны хамт.
11	Суурийн доод үе	м ³	441.87	h=30см
12	Буталсан чулуун суурь	м ³	263.84	h=20см
13	Суурь асфальтбетон хучилт	м ³	52.77	h=4см
14	Өнгө асфальтбетон хучилт	м ³	39.58	h=3см
15	Орц гарцны асфальтбетон хучилт	м ²	92.59	h=5см
16	Термопластикаар явган замын хөтөч х	м ²	9.00	30см өргөнтэй термопластик байна.
ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ				
17	Ногоон байгууламж хийх	м ²	30.44	h=20см
18	Явган замын хашлага суулгах	урт/м	346	Ул бетоны хамт.
19	Зохистой найрлагатай элс хайрган суу	м ³	87.13	h=10см
20	Элсэн дэвсгэр үе	м ³	17.43	h=2см
21	Явган замын хавтан 200*100*50	м ²	871.27	h=5см
22	Хөвөө байгуулах.	м ³	46.71	h=20см
УС ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖ				
ГАДАРГУУН УС ЗАЙЛУУЛАХ				
23	Гадаргуун ус зайлуулах бүтээц 500*300*180	ш	14.00	Шүүрт тагны хамт
24	Доод талд хийх зохистой ширхэглэлтэй дайрган материал	м ³	0.54	
25	Бетон бэхэлгээ хийх	м ³	0.10	B15
26	Чулуун бэхэлгээ хийх	м ³	0.60	h=30см
27	Гадаргуун ус зайлуулах бүтээц хийх үеийн ухмалын ажил	м ³	0.70	Гараар хийнэ.
ЗАМЫН ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГЛЭЛ, ТОНОГЛОЛ				

28	Тэмдэг байрлуулах	ш	17.00	700мм хэмжээтэй. 5.19.а болон 5.19.Б тэмдэг тус бүр 8 ширхэг бөгөөд нийт тоонд 16 тооцож оруулав.
29	Тэмдэглэл хийх	урт/м	744.0	10см өргөнтэй тооцов. Цагаан болон шар өнгийг хамтад нь тооцов.
30	Авто замын хурд сааруулагч асфальтбетоноор хийх	м ³	4.12	4200мм урт 70мм өндөртэй зорчих хэсгийн нийт өргөнтэй тэнцүү хэмжээтэй байна.
МАТЕРИАЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ				
31	Хөрсний шинжилгээ	1удаа/50 0м3	1	
32	Элсний шинжилгээ	1удаа/50 0м3	1	
33	Орц тогтоох шинжилгээ	1удаа/50 0м3	1	
34	Чулууны шинжилгээ	1удаа/50 0м3	1	
ОБЪЕКТИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ				
35	Объектыг ашиглалтанд оруулах	1 км	0.17	
ХОГ, ХАЯГДАЛ ЦЭВЭРЛЭХ				
36	Асфальтбетон хучилт хийх үеийн хог цэвэрлэх	м3	5.67	
37	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	1 км	0.17	

Зургийн инженер:

Б. Нямгэрэл

Б. Нямгэрэл