

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-350-01	Ургамлын хөрс механизмаар ухаж, ачиж зөөх	м2	130.6
01-350-01	Ухалгаас илүү гарсан шороог ухаж, ачиж зөөх	м2	1915.2
01-220-09	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1421.11
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхлэгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	233.54
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	1009.44
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	178.14
01-190-08	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн трембовкоор нягтруулах	м3	524.92

Нийгмийн даатгал

СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх М150	м3	11.6
06-010-08	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах	м3	19.44

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-13	Арматурчилал/ орцын нормд нэмэх/	тн	2
06-100-04	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М350	м3	19.2
06-050-13	Арматурчилал/ орцын нормд нэмэх/	тн	1.703
06-090-11	Төмөр бетон хана цутгах М350	м3	46.852
06-050-13	Арматурчилал/ орцын нормоос хасах/	тн	-4.41
06-090-11	Төмөр бетон ханын гаргалгаа цутгах М350	м3	13.16
06-050-13	Арматурчилал/ орцын нормд нэмэх/	тн	0.083
08-040-04	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	43
08-040-10	Зоорийн бетон хана, баганан сууринд хар тосон түрхлэг 2 үе хийх	м2	831.36
08-330-06	XSP хавтангаар бетон хана дулаалах d-100мм	м2	831.36
08-040-08	Ханын гадаргуугийн тусгаарлалтыг полиэтилен мембранаар хийх HDPE	м2	831.36

Нийгмийн даатгал, э

ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН ХИЙЦ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-070-10	Төмөр бетон багана цутгах м350	м3	59.85
06-050-13	Арматурчилал/ орцын нормд нэмэх/	тн	12.139
06-100-06	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М350	м3	150.53

Барилгын төслийн "Estimator Pro" програм

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-13	Арматурчилал/ орцын нормд нэмэх/	тн	6.32
06-100-05	Туслах төмөр бетон дам нуруу цутгах м-250	м3	17.575
06-050-13	Арматурчилал/ орцын нормоос хасах/	тн	0.371

Нийгмийн даатгал,

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-160-04	360 мм-ийн блокон хана өрөх	м3	77.15
08-180-05	240 мм-ийн блокон хана өрөх	м3	316.51
08-180-04	200 мм-ийн блокон хана өрөх	м2	11
08-060-04	250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	2.73
08-050-11	12 см-ийн хамар хана өрөх	м2	749.7
08-050-11	12 см-ийн гадна хана өрөх	м2	16
10-750-06	Гадна шлэн хана ШӨ-1-4 угсрах	м2	187.84
10-710-05	Шилэн хана ШХ-1-2 угсрах	м2	23.65
08-100-05	Тоосгон өрөг арматурчлах	тн	1.082
06-050-09	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	3.5
07-500-15	Ялуу угсрах Я22-12-14	ш	4

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

07-500-15	Ялуу угсрах Я18-12-14	ш	1
07-500-15	Ялуу угсрах Я15-12-14	ш	54
07-500-15	Ялуу угсрах Я12-12-14	ш	2
07-500-15	Ялуу угсрах ДЯ15-12-14	ш	3

Нийгмийн даатгал, с

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-050-13	Хучилтын хучитгэл арматурчилах	тн	1,45
06-110-05	Төмөр бетон хучилт цутгах М350	м3	208,9
06-050-13	Арматурчилах / Орцын нормд нэмэх /	тн	10,8
06-230-08	Төмөр бетон парпед цутгах М250	м3	19,41
06-050-13	Арматурчилах / Орцын нормд нэмэх /	тн	1,701

Нийгмийн даатгал, с

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
12-060-12	Дээврийн ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	490.3
12-130-05	Дээвэр 1үе наамал тусгаарлагч ЭПП -1 үе	м2	490.3
12-060-13	Дээвэр хөөсөнцөр XPS дулаалга 200-300 мм	м2	490.3
08-050-11	112-ын тоосгоор салхивчийн хана өрөх	м2	66.6
12-070-08	Дээврийн бетон тэгшилгээг 70мм-н зузаантай хийх	м2	490.3
12-150-06	Дээврийн тэгшилгээг арматурчлах	м2	490.3
12-130-04	Полимер мембранаар дээврийг бүрэх	м2	490.3
12-060-08	Дээврийн 1 үе геокстил тусгаарлагч хийх	м2	490.3
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1348.8

Нийгмийн даатгал, с

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-120-04	2м2 хүртэл талбайтай 3 давхар шиллэгээтэй вакуум цонх угсрах	м2	16.2
10-120-05	2м2 дээш талбайтай 3 давхар шиллэгээтэй вакуум	м2	57.46

Барилгын төрлийн "Estimator Pro" програм

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	цонх угсрах		
15-400-05	Цонхонд чулуун тавцан суулгах	м2	18
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	73.66
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	83.8
10-590-04	Дулаалгатай метал хаалга ХД 09-09	ш	1
10-590-05	Дулаалгатай метал хаалга ХД 21-11	ш	1
10-590-05	Метал хаалга ХТ 21-10	ш	2
10-560-05	Цонхтой галын хаалга ХЦ-21-10	1 блок	2
10-780-07	Дулаалгатай метал хаалга, сөхөгдөж онгойдог /4.5x3.39м/	ш	1
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	194.38

Нийгмийн даатгал.

ШАТНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-230-05	Төмөр бетон шат цутгах М-350	м3	10.68
06-050-13	Арматурчилах / Орцын нормд нэмэх /	тн	0.165
06-050-10	Бэхлэгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.065

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал,

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
11-010-14	Бетон шал цутгах M250	м3	35.2
11-410-04	Шал тэгшлэгч	м2	1006.94
15-810-11	Шал резин будгаар гараар будах	м2	300.36
11-030-04	Гидроизоолоор 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	356.24
11-030-08	Ус тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	556.92
11-050-06	Эрдэс хөвөн зулхай буюу хавтангаар дулаан дуу тусгаарлалт хийх	м2	356.24
11-160-06	Ариун цэврийн өрөөний шаланд плита наах	м2	82.08
11-010-14	Бетон тэгшилгээ хийх h=50мм м-150	м3	18.86
11-350-04	Шалны чулуун хавтанг 10 см зузаан багсармалаар наах	м2	280.15
11-220-11	Паркетан шал угсрах	м2	698.45

Нийгмийн даатгал, з

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	3000
15-060-04	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	175
15-310-19	Шатны налууд эмульсэн будгаар будах	м2	175
15-050-04	Хаалга, цонхны амалгаа шавардах	м2	57.4
15-240-09	Хаалга, цонхны амалгаанд 2 үе замаска хийх	м2	57.4
15-310-19	Амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	57.4
15-040-29	Бетонон тааз - хар замаска 2 үе хийх	м2	966.88
15-240-09	Таазанд цагаан замаска хийх	м2	966.88
15-310-19	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	966.88
10-570-05	Төмөр дүүжин тааз хийх	м2	80.47
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	343.28
15-240-09	Хананд 2 үе замаска хийх	м2	3722.38
15-310-18	Хана эмульсан будгаар будах	м2	2020.31
15-410-06	Хананд плита наах	м2	244.43
15-671-04	Хананд обой наах	м2	735.19
15-400-04	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	68
09-070-10	Өнгөт металлаар шатны хайс ба бариул хийх	тн	0.322

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын өсөж, хувираагүй дүн: 14,259,536

ГАДНА ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
10-710-05	Шилэн хана ШХ-1-2 угсрах	м2	23.65
15-790-04	Гадна ханыг метал хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	1214.51
15-010-04	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	17.04
15-140-10	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	17.04
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд төмөр шат угсрах ба задлах	м2	1348.88
15-750-05	Хананд дунд ширхэгтэй чулуун өнгөлгөө хийх	м2	62

Нийгмийн даатгал, э

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-230-06	Гадна довжоо цутгах M250	м3	29,1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-13	Арматурчилах / нормд нэмэх /	тн	0.717
06-010-04	Пандус цутгах М250	м3	43
06-050-13	Арматурчилах	тн	3.27
08-100-07	Нүхэн дээр төмөр сараалж тавих	тн	0.0786
09-070-04	Довжоо, тагтны төмөр хайс угсрах	тн	0.275
09-180-07	Хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.275
06-010-04	Бетон хаяавч цутгаж хийх м150	м3	15.3
09-070-07	Дээврийн шат угсрах	тн	0.2
09-180-07	Шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.2
11-320-06	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	150.71
11-320-07	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	766.11
15-400-04	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	141.51
09-070-04	Гараж, зоорь луу орох хэсгийн дээврийн төмөр хийцийг угсрах	тн	2.3
14-140-04	Гараж, зоорь луу орох хэсгийн дээврийг Поликарбонатаар бүрэх	м2	125
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	11.2

Нийгмийн даатгал, эр

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	470
16-071-04	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	114
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	210
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	24
16-071-05	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	24
16-071-06	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голчф15-25мм	м	794
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 32-40мм	м	48
16-230-06	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	30
18-230-04	Халаатын системийг усаар угаах	м	872
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	8
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	ш	10
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2
16-110-06	Бөмбөлгөн хаалт d=40мм байрлуулах	ш	2
16-110-04	Балансын хаалт d=20мм байрлуулах	ш	4
16-110-05	Балансын хаалт d=32мм байрлуулах	ш	4
16-110-06	Балансын хаалт d=40мм байрлуулах	ш	4
16-110-04	Буцах винтель хаалт ф 15мм байрлуулах	ш	58
24-120-04	Хоолойд дулаалга хийх ф15мм	м2	0.33
24-120-04	Хоолойд дулаалга хийх ф25мм	м2	17.9
24-120-04	Хоолойд дулаалга хийх ф32мм	м2	28.53
24-120-04	Хоолойд дулаалга хийх ф40мм	м2	32.5
18-030-07	100мм голчтой ган яндангаар хийсэн регистр угсрах	ш	13
18-030-04	Ширмэн радиатор угсрах	экм	120
18-210-04	D-15мм термостат винтель толгойн хамт суурилуулах	ш	58

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЗООРИЙН ДАВХРЫН АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /АСС-1 /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-030-04	Агаар дамжуулах системийн гөлмөн төмөр хоолой 100x200мм	м2	0.3
19-030-04	Агаар дамжуулах системийн гөлмөн төмөр хоолой 200x200 мм	м2	19.2
19-030-04	Агаар дамжуулах системийн гөлмөн төмөр хоолой 300x200мм	м2	21
19-030-05	Агаар дамжуулах системийн гөлмөн төмөр хоолой 400*200мм	м2	9.6
19-030-06	Агаар дамжуулах системийн гөлмөн төмөр хоолой 600*300мм	м2	12.24
19-520-26	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч	ш	3
19-520-44	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	7
19-520-38	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	2
19-230-05	Сэнс L=2500м3/цаг Ny=2.46кВт, P=400 Па, 400V	ш	1
19-200-06	Зөөлөн холбоос 600x350	ш	2
19-100-04	Сараалж P100*200	ш	1
19-100-04	Сараалж P200*200	ш	8
19-100-04	Сараалж P250*200	ш	5

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: 2,536,827

1-Р ДАВХРЫН АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ /АСС-3 /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-030-04	Агаар дамжуулах системийн гөлмөн төмөр хоолой 200x200	м2	1.76
19-030-04	Агаар дамжуулах системийн гөлмөн төмөр хоолой 300x200, h=0,7мм	м2	4.2
16-270-06	Агаар дамжуулах уян хоолой d-160	м	1.51
19-520-25	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөөч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	1
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	3
19-230-05	Сэнс L=500м3/цаг Nu=0.29кВт, P=200 Па, 400V	ш	1
19-200-06	Зөөлөн холбоос 400x200	ш	1
19-100-04	Сараалж ф160	ш	4

Нийгмийн даатгал, эрүүл

АГААР СОРОХ ЕРДИЙН СИСТЕМ /АСЕС-1-18 /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	Агаар дамжуулах системийн гөлмөн төмөр хоолой	м2	3.6	3.5 / 2	2.19 / 0.08	7.881 / 0.29	6536 / 5212	51513 / 1520	53,033

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

Хуудас 2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	150x150		
19-520-25	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөөч 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	24
19-100-04	Сараалж P150x150	ш	18

Нийгмийн даатгал, эрүүл

Инженер техникийн ажи
Нэ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэл
Ажлын багаж, хуви
Ажиллах х

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ХАЛУУН УСНЫ ГОЛ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-073-04	Ган хоолой ф15мм угсрах	м	40
16-073-04	Ган хоолой ф20мм угсрах	м	78
16-073-04	Ган хоолой ф25 мм угсрах	м	50
16-073-05	Ган хоолой ф32мм угсрах	м	120
16-073-05	Ган хоолой ф40мм угсрах	м	46
16-073-06	Голч-50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	40
16-110-04	Балансын хаалт d=15мм байрлуулах	ш	7
16-110-04	Балансын хаалт d=25мм байрлуулах	ш	2
16-240-04	Усан хангамжийн ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч d=15-25мм	м	168
16-240-05	Усан хангамжийн ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч ф32-40мм	м	166
16-240-06	Усан хангамжийн ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	40
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга ф 15мм	м2	1.88
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга ф 20мм	м2	4.9
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга ф 25мм	м2	3.93
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга ф 32 мм	м2	12.06
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга ф 40 мм	м2	5.78
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга ф 50мм	м2	2.4
15-690-32	Яндан хоолой 2 удаа будах	м2	30.95
24-100-12	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	67
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт ф20мм	ш	10
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах	ш	4
16-110-07	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	5
18-140-07	Автомат хий авагч тавих	ш	14

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ЭНГИЙН ГАЛ УНТРААЛГЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-150-04	Галын кран d=50мм тавих	ком	4
16-120-04	Үл буцах хаалт d=50мм тавих	ш	1
18-070-06	Гал, унд ахуйн усны насос суурилуулах 9м3 /цаг Н= 23м	ш	2
16-110-07	Хөвөгчтэй хаалт d=50мм байрлуулах	ш	1
18-050-08	Хуванцар унд ахуйн усны нөөцйн сав 9.9м3 тавих /Угсармал/	ком	1

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ХАЛУУН ХҮЙТЭН УСНЫ САЛБАР ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-280-04	PPR хуванцар хоолой ф 15 мм	м	140

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-280-04	PPR хуванцар хоолой ф 20 мм	м	45
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга ф 15мм	м2	6.6
24-160-04	Яндан хоолойн дулаалга ф 20мм	м2	2.83
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	73
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт ф20мм байрлуулах	ш	20
16-120-04	Үл буцаах хаалт d=20мм тавих	ш	14
18-090-04	Хог шүүгч ф20 мм тавих	ш	14
16-180-04	Халуун усны тоолуур ф20мм	ш	7
16-180-04	Хүйтэн усны тоолуур ф20мм	ш	7
18-140-05	Манометр	ш	28

Нийгмийн даатгал, эрүүл

УС ХЭМЖИГЧИЙН ЗАНГИЛАА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-180-04	Халуун усны тоолуур ф25мм	ш	1
16-180-04	Хүйтэн усны тоолуур ф40мм	ш	1
16-180-04	Хүйтэн усны тоолуур ф32мм	ш	1
16-110-04	Хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	3
16-110-04	Хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	2
16-110-05	Хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2
16-110-06	Хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2
16-110-07	Хаалт d=50мм байрлуулах	ш	1
16-110-04	Зардал тохируулагч хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

18-090-04	Хог шүүгч ф25 мм тавих	ш	1
18-090-04	Хог шүүгч ф32 мм тавих	ш	1
18-090-04	Хог шүүгч ф40 мм тавих	ш	1
18-140-06	Термометр	ш	2

Нийгмийн даатгал, эрүүл

Инженер техникийн ажил
Нэм

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэл
Ажлын багаж, хувцас
Ажиллах хүч

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-060-04	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах D=50мм голчтой	м	48
16-060-05	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах D=100мм голчтой	м	197
16-010-06	Ширмэн яндан d=100мм угсрах	м	3
18-140-07	Бохирын хуванцар хоолойн холбох хэрэгсэл, ревиз шалгах болон цэвэрлэгээний таг угсрах ф-100мм	ш	205
17-010-10	Үнэр дарагчтай трап ф50мм	1ш	2
17-010-11	Трап ф100мм/	1ш	1
17-040-04	Суултуур сифоны хамт байрлуулах	1ком	15
17-060-04	Угаагуур сифоны хамт тавих	1ш	17
17-060-07	Халуун хүйтэн устай тосгуур сифоны хамт угсрах	1ш	6
17-010-04	Ванн сифоны хамт тавих	1ш	7
17-050-04	Хөтөвч тавих	1ш	2
16-120-04	Үл буцах клапан d=50мм тавих	ш	1
16-110-07	Хаалт d=50мм байрлуулах	ш	1
24-160-04	Хоолойг дулаалах ф50	м2	31.4
24-160-04	Хоолойг дулаалах ф100	м2	51.81

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
20-070-04	Ерөнхий оролтын хуваарилах самбар тоноглолын хамт угсрах 1800x800x500мм ЕС-1	ком	1
20-070-04	Ерөнхий оролтын хуваарилах самбар тоноглолын хамт угсрах 1800x800x500мм ЕС-2	ком	1
20-070-04	Хүчний хуваарилах самбар тоноглолын хамт угсрах ХС.1	ком	1
20-270-06	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах ГС.1	ш	1
20-270-06	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах ГС.2	ш	1
20-270-06	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах ГС.3	ш	1
20-270-04	Давхрын тоолууртай самбар 600x600x500мм ТС.1	ш	1
20-270-08	Автоматтай хайрцаг АХ.1	ш	1
20-270-08	Автоматтай хайрцаг АХ.2	ш	1
20-270-10	0.25 ква хүртэл чадалтай бууруулах трансформатор угсрах	ш	1
38-590-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах 400В,5А	ш	4
38-590-05	Идэвхит чадлын тоолуур 6А, 220В	ш	6
20-290-06	Амперметр, вольтметр угсрах	ш	8
20-280-07	1*8Вт чадалтай диодон чийдэнтэй цэнэг хуримтлууртай хана таазанд тавих "ЕХИТ" заах ослын гэрэлтүүлэгч IP-42	ш	6
20-280-07	1*8Вт чадалтай диодон чийдэнтэй цэнэг хуримтлууртай хана тавих ослын гэрэлтүүлэгч IP-42	ш	7
20-260-10	1*36Вт чадалтай лед чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлтүүлэгч IP-20	ш	36
20-260-10	2*36Вт чадалтай лед чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлтүүлэгч IP-20	ш	70
20-260-10	2*36Вт чадалтай лед чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлтүүлэгч IP-44	ш	14
20-260-08	1*18Вт чадалтай лед чийдэнтэй хананд тавих	ш	16

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

гэрэлтүүлэгч IP-44			
20-260-08	1*28Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлтүүлэгч IP-20	ш	13
20-260-08	1*28Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй хана болон таазанд тавих гэрэлтүүлэгч IP-65	ш	18
20-260-08	1*20 Вт чадалтай өдрийн чийдэнтэй таазанд тавих гэрэлтүүлэгч IP-20	ш	4
20-250-12	Хананд тоноглох гэрэлтүүлэгч / патрон/ тавихIP-20	ширхэг	30
20-230-05	Далд угсрах 1 даралтад унтраалга тавих 15а 250в	ширхэг	7
20-230-05	Далд угсрах 2 даралтад унтраалга тавих 15а 250в	ширхэг	44
20-230-05	Далд угсрах 3 даралтад унтраалга тавих 15а 250в	ширхэг	16
20-230-06	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан 2 даралттай унтраалга 15а 250в	ш	2
20-230-06	Хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан 1 даралттай унтраалга 15а 250в	ш	5
20-230-10	250В-ын хүчдэлтэй газардуулгын контакттай хананд далд тоноглох штепсель залгуур 1*15А	ширхэг	15
20-230-11	250В-ын хүчдэлтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контакттай хананд далд тоноглох штепсель залгуур 1*15А	ширхэг	119
20-230-11	Далд тавих газардуулгын контакттай хананд далд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан штепсель залгуур 250В.	ширхэг	19
20-230-10	Далд тавих газардуулгын контакттай шаланд далд тоноглох штепсель залгуур 250В.	ширхэг	52
20-230-10	Далд тавих газардуулгын контакттай хананд далд тоноглох штепсель залгуур 250В. 32А	ширхэг	9
20-210-04	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	288
38-520-09	Розетка унтраалагын блок угсрах	ш	288
20-170-04	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	3314
20-170-09	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	6356
20-170-05	4мм2 нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	2025

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-170-10	1*4мм2 огтлолтой зэс дамжуулагчтай дараагийн утас сүвлэх	м	475
20-170-10	1*6мм2 огтлолтой зэс дамжуулагчтай утас сүвлэх	м	1200
20-170-10	6мм2 нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	2300
20-170-06	10мм2 нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	300
20-170-11	10мм2 нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	4100
20-170-06	16мм2 нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	700
20-170-11	16мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	2800
20-170-07	1*25мм2 нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	600
38-200-60	ВВГ 1*170мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой хүчний кабель	м	20
38-250-05	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	46
38-250-06	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	30
38-250-07	25мм2 огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	10
38-330-04	Утас сүвлэх пластмссан хоолой угсрах. д-15 мм2	м	3314
38-330-04	Утас сүвлэх пластмссан хоолой угсрах. д-20 мм2	м	2025
38-330-04	Утас сүвлэх пластмссан хоолой угсрах. д-25 мм2	м	1200
38-330-05	Мөн хуванцар хоолой ф32мм	м	300
38-330-17	Хуванцар хоолой ф50мм	м	700
38-210-04	Кабелийн тавиур 80x200x3000мм	ш	22

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-07	Газардуулгын нүх гараар ухах	м3	6.7
30-120-03	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын 100м хүртэл урттай шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	100
38-350-10	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	219
38-350-13	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	70
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	25
01-070-02	Газардуулгын нүх гараар эргүүлж булах	м3	6.7

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТЕЛЕФОН ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-480-04	Телефоны розетка суурилуулах хананы	ш	37
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 4 судаст утас UTP2x2x0.5	100м	9.5
40-220-06	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох хуваарилах хайрцаг DP-10	ш	1
40-220-06	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох хуваарилах хайрцаг DP-20	ш	2
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй тосон кабель JF10 x 2x 0.5	100м	0.2
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй тосон кабель JF20 x 2x 0.5	100м	0.2
40-220-04	Кабелийн хуваарилах кросс 50x2	ш	2
40-240-10	26 хүртэл хэрэглэгчийг холбох электрон автомат телефон станц	ком	1

Нийгмийн даатгал, эрүүл

КОМПЬЮТЕРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-480-04	Компьютерийн сүлжээний розетка суурилуулах	ш	37
40-460-08	Компьютерийн сүлжээний зангилаа /Switch 24 port/	ш	1

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

40-460-08	Компьютерийн сүлжээний зангилаа /Switch 16 port/	ш	1
40-460-08	Компьютерийн сүлжээний зангилаа /Switch 8 port/	ш	1
40-600-09	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж FDF	1шир- хэг	1
40-370-05	Интернетэд хувиргагч	ш	1
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай /ердийн /utp cat.6 0.5x4p	100м	11

Нийгмийн даатгал, эрүүл

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-480-04	КаТВ-ийн розетка суурилуулах	ш	27
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай /ердийн /utp cat.6 0.5x4p	100м	9.2

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АЖИГЛАЛТ ХАМГААЛАЛТЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-500-08	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран / дотор суурилуулах /	ш	12
40-500-08	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын видео дуран / гадна суурилуулах /	ш	8
40-500-04	Ажиглалтыг зэлжлэн явуулах д элгэцүүдтэйиж бүрэн компьютер ,дүрс бичлэгийн төхөөрөмжийн хамт 21" NVR	ком	1
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай /ердийн /utp cat.6 0.5x4p	100м	8
40-460-08	Компьютерийн сүлжээний зангилаа /Switch 24 port/	ш	1

Нийгмийн даатгал, зрүүл

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-370-06	Галын дохиоллын хүлээн авах станц суурилуулах 20 ЗОНА	ш	1
40-320-05	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	67
40-330-04	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч суурилуулах	ш	6

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

40-510-07	Зэс дамжуулагчтай галын дохиоллын утас	100	10
40-340-07	Дулаан мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	30
40-340-04	80дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч	ш	6
39-110-18	Үл тасалдах тэжээлийн блок, нөөц батерейн хамт	шир	1
11-420-04	Серверийн өрөөний зорулалтын хөндий шал хийх	м2	2.7

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-410-04	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пульт /Холигч, чадлын өсгөгчүүд, CD player, FM tuner удирдлагын микрофон /	ком	1
40-560-07	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай галд тэсвэртэй утас CRVV 2*1.5мм	100м	3
40-500-06	Чанга яригч	ш	16

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ОРЦНЫ ДУУДЛАГЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-540-04	6 хүртэлх хэрэглэгч 1цоож хянах , холбох орцны дуудлагын хүлээн авах станц	ш	1
20-270-04	Орцны дуудлагын удирдлагын самбар	ш	1
40-530-07	Орцны дуудлагын автомат удирдлагатай хаалганы электрон цоож	ш	1
40-500-06	Хананд суурилуулах орцны дуудлагын дуут дуудлагын харилцуур	ш	6
40-560-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай /ердийн /utp cat.6 0.5x4p	100м	1.8
40-540-05	Орцны дуудлагын айлуудыг нэгтгэгч төхөөрмж	ш	1

Нийгмийн даатгал, эрүүл

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-330-04	16мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	1950
38-330-04	20мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	1650

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-330-04	Даацын хуванцар хоолойг угсрах	м	50
39-110-20	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гүйдэл хүчдэл баригч	шир	2
38-530-11	Давхрын самбар угсрах	ш	4
20-270-04	Айлын холбооны самбар	ш	6
38-470-05	Холбооны босоо төмөр хайрцаг /Rack/320*315*50 мм тавих	ком	1
38-350-14	Газардуулгын зэс кабель 1*4мм / холбооны шкафаас ерөөний газардуулгын хүрээ хүртэл /	м	15
38-210-04	Кабелийн тавиур / булан, холбоос, тогтоогчийн хамт /	ш	12

Нийгмийн даатгал, эрүүл

Инженер техникийн ажи
Нэ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэл
Ажлын багаж, хуви
Ажиллах х

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элсээр хийх	1м3	34.1
25-07-22	Явган хүний замын хучилт өнгөт хавтангаар хийх	1м2	320.75
25-07-22	Явган хүний замын хучилт өнгөт /хөтөч /хавтангаар хийх	1м2	20.25
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих ЗХ-2-2	1у/м	219.62

Нийгмийн даатгал, эрүүл

АВТО ЗАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-05-01	Автозамын доор элс хайрганы зохист үе байгуулах 150мм	1м3	116.65
25-06-01	Жижиг ширхэглэлтэй асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах	1м3	23.33
25-06-01	Дунд ширхэглэлтэй халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах	1м3	31.11
25-12-02	Замын хашлага тавих ЗХ-1-1	1у/м	207.64

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл

САНДАЛ, ХОГИЙН САВ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-230-04	Гадна талбайд сандал суурилуулах	ш	4
10-260-08	Хогийн сав	ш	8
10-620-04	Сүүдрэвч барих	1ш	2

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-010-04	Зүлэг суулгах талбайг механикжсан аргаар тэгшлэх	м2	502.67
37-100-07	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	502.67
37-100-09	Зүлэгний суулгацыг гараар хийх	м2	502.67

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ХАШААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-03	Хашааны суурийн нүх ухах	м3	6
01-070-02	Эргүүлж булах	м3	1.84
01-190-09	Хөрсийг гараар тарааж тэгшлэх	м3	4.16
06-010-22	Хашааны суурь цутгах м200	м3	4.16
07-450-14	Хамгаалалтын төмөр торон хашаа	м	150
09-510-04	Төмөр сараалжин хаалга хийж угсрах	м2	4
09-530-06	Төмөр гадаргууг зэврэлтээс репко будгаар будах /шүршиж/	м2	202.94

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-220-09	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	382.31
01-290-03	Ухалгаас илүү гарах шороог автосамсвалд ачиж зайлуулах	м3	209.1
01-060-03	Сувгийн улыг гараар ухаж тэгшлэх	м3	18.3
01-400-06	Сувгийг түрж булах	м3	340.52
01-070-03	Гараар булж тэгшлэх	м3	60.2

Нийгмийн даатгал, эрүүл

СУВГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Суваг, нишний ул бетон цутгах БМ200	м3	35.73
06-230-10	Сувгийн нишний бетон хана цутгах БМ200	м3	22.36
06-230-10	Ул хөдлөх тулгуурын бетон ул, хана цутгах БМ200	м3	2.24
06-130-04	Нэвтрэх сувгийн хана ёроол,хучилт цутгах М250	м3	8.64
06-050-13	Арматурчилах /Нормоос хасах /	тн	-0.36
06-050-09	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах	тн	0.04
08-040-10	Цутгамал суваг, ниш, эргэлтийн өнцгийн бетон ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум	м2	68

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	түрхлэгээр 2 үе хийх		
07-500-14	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-7	ш	596
09-140-04	Төмөр дамнуруу БС4	тн	0.265
09-140-04	Үл хөдлөх тулгуур	тн	0.132
09-141-06	Металл хийцүүдийн бэлдэц	тн	0.397
09-180-04	Металл хийцүүдийг 2 удаа будах	тн	0.397
11-320-06	Зуурмаг бэлтгэх	м3	4.34
11-320-07	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	12

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН ХООЛОЙ УГСРАЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
23-050-04	Гарцгүй сувагт ган яндан тавих ф 57*3.5 мм	км	0.904
24-110-07	Янданхоолойд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	161.8
24-120-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф57мм	м2	161.8
24-100-12	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	287.2
23-100-05	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих Ф50мм	ш	4
23-100-05	Яндан хоолойд цайрдсан чиг өөрчлөгч тавих Ф40мм	ш	2
23-100-05	Яндан хоолойд цайрдсан чиг өөрчлөгч тавих Ф32мм	ш	2
07-630-04	Бетон дэр угсрах	ш	301

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

23-220-05	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=76 мм	ш	6
-----------	---	---	---

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ХУДГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
07-410-04	Дулааны шугамын худаг ТК2 БМ200	ш	2
23-020-07	Цайрдсан ган хоолой ф100 мм	км	0.0079
23-020-05	Цайрдсан ган хоолой ф76*3.5 мм	км	0.0081
23-050-04	Цайрдсан ган яндан тавих ф 57*3.5 мм	км	0.0678
24-120-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф100мм	м2	2.7
24-120-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф76*3.5мм	м2	1.93
24-120-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф57мм	м2	12.13
24-100-12	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	28.66
23-110-06	Бөмбөлгөн хаалт ф50 мм	ш	3
23-110-05	Бөмбөлгөн хаалт ф32мм	ш	3
21-220-04	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 50мм	ш	6
23-110-04	Ган юүлэх хаалт ф25мм	ш	3
07-500-15	Ялуу 12.12.6	ш	18
07-630-04	Бетон дэр угсрах ОП-1	ш	23

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

07-630-04	Бетон дэр угсрах ОП-2	ш	3
23-100-05	Яндан хоолойд цайрдсан чиг өөрчлөгч тавих Ф50мм	ш	6
21-200-06	Шилжвэр d = 100x50мм	ш	3

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
23-020-05	Цайрдсан ган хоолой ф76*3.5 мм	км	0.277
24-120-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф76*3.5мм	м2	66.1
24-110-07	Янданхоолойд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	66.1
24-100-12	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	105.6
23-110-07	Бөмбөлгөн хаалт ф70 мм фланц, жийргэвчийн хамт	ш	2
23-110-04	Ус буулгах хаалт ф15мм	ш	2
23-110-04	Ус буулгах хаалт ф20мм	ш	4
23-100-05	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф70 мм	ш	7

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
65-010-30	Гадна сувгийн хавтан 1.5 м2 хүртэл ховхолж авах	хавтан	118
61-070-01	50мм хүртэлх яндангийн дулаалга задлах	м3	0.84

Нийгмийн даатгал, эрүүл

Инженер техникийн ажил
Нэм

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэл

Ажлын багаж, хувцас

Ажиллах хүч

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛУУН УС

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-071-05	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	16
16-072-04	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	8
24-120-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф32мм	м2	1.61
24-120-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф20мм	м2	0.2
16-110-04	Ган бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	7
16-110-04	Ган бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	ш	5
16-110-05	Ган бөмбөлгөн хаалт d=32мм T=150°C, PN16	ш	4
18-090-04	Хэвтээ хог шүүгч ф32мм тавих	ш	1
18-140-07	Отвод, шилжвэр гэх мэт холбох хэрэгслүүд	ш	5
16-120-04	Үл буцах клапан d=20мм тавих	ш	2
18-140-05	Манометр, суурь гуравлагч кран	ш	6
18-140-06	Төмөр гэртэй термометр	ш	5
18-060-04	Эргэлтийн насос G=0.43м3/ ц Н=10m суурилуулах	ш	2
18-190-04	Задардаг ялтаст дулаан солилцуур Q=0.0454Гкал /52.8 кВт /	ш	1

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-220-09	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	514.45
01-060-03	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	16
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	8.15
22-250-06	Бохир усны хуванцар хоолой ф160мм	м	75
24-120-04	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй дулаалгаар дулаалах ф150мм	м2	32.33
21-050-08	Ган бүрхэвч хоолой угсрах d = 300мм	км	0.02
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3
22-110-07	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
08-040-10	Хувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	43.4
10-180-08	Дулаалгатай модон таг угсрах	м2	1.54
11-320-06	Зуурмаг бэлтгэх	м3	4
01-400-05	140 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	450.88
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	79.57

Нийгмийн даатгал, эрүүл

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

0.4кВ-ИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	30.66
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	1.6
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	27.42
01-070-02	Эргүүлж булах	м3	4.84
01-430-02	Шороог орчинд нь тарааж тэгшлэх	м3	18.5
38-200-07	0.4кВ-ийн АВВБ-1кВ 4*95мм2 хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан голтой хүчний кабелийг шуудуунд сунгах	м	300
38-100-04	0.4-ийн гал хамгаалагч угсрах 250А	иж бүр	6
20-240-05	Рубильник 250А	ширхэг	2
20-270-10	Гүйдлийн трансформатор 250/5а	ш	6
38-690-05	Хайрцаг бүхий DTS5455 маркийн ухаалаг смарт 3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	2
38-250-09	3*70мм2 огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах ПКВ /Н/4*70/120	ш	4
38-230-69	3х70мм2 огтлолтой кабелийг муфтаар холбох ПС 4х70/120	ш	1
33-091-25	63 мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	1км	0.012
21-050-05	Цайрдсан ган хсолой d = 150мм	км	0.05
33-091-29	150мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	1км	0.012
38-200-12	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	315
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	315
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.315

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухах овоолох	м3	67.7
01-060-03	Кабелийн болон гэрэлтүүлгийн суурийн нүх гараар ухах	м3	2.1
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	59.3
01-070-03	Мөн шуудууг эргүүлж булах	м3	10.5
38-200-04	0.4кВ-ын АВВГ 3х10мм2 хөндлөн огтлолтойхөнгөн цагаан голтой хүчний кабелийг шуудуунд сунгах	м	165
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах 3м	ш	10
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.165
38-250-11	Кабелийн төгсгөөчтэй цорго ПКВэ-1	ш	22
38-200-12	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	165
07-630-04	Гэрэлтүүлгийн тулгуурын суурь бетон	ш	10
20-270-08	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ком	1
20-210-04	Гэрэлтүүлгийн шонд текстолит самбар тавих	ш	10
33-091-25	63 мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	1км	0.165
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажиллагаагаар зоох	ш	30
38-350-11	160мм2 хүртэл сгтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах 40*4мм	м	60

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ХОЛБООНЫ СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-03	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	104.98
01-060-03	Сувгийн нүх гараар ухах	м3	4.02
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	92.65
01-070-02	Нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	16.35
01-430-02	Шороог орчинд нь тарааж тэгшлэх	м3	25
21-050-05	Цайрдсан ган хоолой d = 150мм	км	0.03
31-110-04	PVc 110*99*5.5мм 1 эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	0.335
31-120-04	Төмөр бетон том худаг ТБУХ-1	1худаг	3
40-010-04	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 8Core	1км	0.4
40-370-04	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж FDF8Core	ш	2
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.335
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе, хучлага хийх	м3	24.8

Нийгмийн даатгал, эрүүл