

15КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ШУГАМ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Салбарлалтын тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох О315-1	1 тулгуур	1
2	Өнцгийн төмөр бетон тулгуур угсарч босгох УА15-1	1 тулгуур	2
3	Дундын төмөр бетон тулгуур угсарч босгох ЗБ15-2	1 тулгуур	7
4	Төгсгөлийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох АК15-2	1 тулгуур	1
5	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	3.5
6	15 кв-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 50мм ² огтлолтой утасыг татах	км (3 утас)	1.016
7	Хөнгөнцагаан голтой бүрээстэй 35мм ² сип утас татах	км	0.035
8	15 кв-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	1
9	15 кв-ын хүчдэлтэй шугамд цэнэг шавхагчийг угсрах	1 иж бүр	2
10	Шугамын босгосон завсарын тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	7
11	15 кв-ын шугамын анкерын босгосон тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	4
12	Ф16мм бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	55
13	Газардуулгын хэвтээ электрод шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	440
14	Шонгийн болон сувгийн нух гараар ухах	м ³	113.8
15	Эргүүлж булах	м ³	95.5
16	Илүүдэл шороог автосамосвалд ачиж зөөж хаях	м ³	18.43
17	Тулгуурт манаас хийх	м ³	3.5

КТПН-160КВА ДЭД ӨРТӨӨ /ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖ/

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын дэд өртөөний п хэлбэрийн суурь тулгуурыг угсарч босгох	1 тулгуур	1
2	15/0.4 кв-ын 160кВА чадалтай дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1
3	Хамгаалалтын төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	1
4	Төмөр торон хаалга угсрах	ширхэг	1
5	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	4
6	Газардуулгын ф20мм голчтой хос бөөрөнхий цайрдсан ган электрод гар ажилгаагаар зоох	ш	20

7	40x4 огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	160
8	Газардуулгын нүх гараар ухах	м3	64
9	Мөн эргүүлж булах	м3	64

КТПН-250КВА ДЭД ӨРТӨӨ /УУРЫН ЗУУХ/

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын дэд өртөөний п хэлбэрийн суурь тулгуурыг угсарч босгох	1 тулгуур	1
2	15/0.4 кв-ын 250кВА чадалтай дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1
3	Хамгаалалтын төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	1
4	Төмөр торон хаалга угсрах	ширхэг	1
5	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	4
6	Газардуулгын ф20мм голчтой хос бөөрөнхий цайрдсан ган электрод гар ажилгаагаар зоох	ш	20
7	40x4 огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	160
8	Газардуулгын нүх гараар ухах	м3	64
9	Мөн эргүүлж булах	м3	64

0.4КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ШУГАМ /УС ТҮГЭЭХ БАЙР 1/

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	4x1 бмм хөнгөн цагаан голтой хүчний кабелийг шуудуунд сунгах	м	50
2	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	50
3	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.05
4	Кабелийн халж хэлбэрших төгсгөлийн муфт хийх	бүр	2
5	Кабелийн үзүүрлэгээ хийх	ш	8
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	50
7	Сүвэлгээний ган хоолой шуудуунд угсрах ф80мм	км	0.009
8	Кабелийн шуудуу ухах	м3	16
9	Эргүүлж булах	м3	16

0.4КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ШУГАМ /УС ТҮГЭЭХ БАЙР 2/

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	4x1 бмм хөнгөн цагаан голтой хүчний кабелийг шуудуунд сунгах	м	60
2	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	60
3	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	60
4	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.06
5	Кабелийн халж хэлбэрших төгсгөлийн муфт хийх	бүр	2
6	Кабелийн үзүүрлэгээ хийх	ш	8

7	Сүвэлгээний ган хоолой шуудуунд угсрах ф80мм	км	0.009
8	Кабелийн шуудуу ухах	мЗ	19.2
9	Эргүүлж булах	мЗ	19.2

0.4КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ШУГАМ /ЗУУХ/

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	4х95мм хөнгөн цагаан голтой хүчний кабелийг шуудуунд сунгах	м	160
2	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	160
3	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.16
4	Кабелийн халж хэлбэрших төгсгөлийн муфт хийх	бүр	2
5	Кабелийн үзүүрлэгээ хийх	ш	8
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	160
7	Сүвэлгээний ган хоолой шуудуунд угсрах ф80мм	км	0.024
8	Кабелийн шуудуу ухах	мЗ	51.2
9	Эргүүлж булах	мЗ	51.2

0.4КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ШУГАМ /ГАРАЖ/

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	4х25мм хөнгөн цагаан голтой хүчний кабелийг шуудуунд сунгах	м	120
2	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	120
3	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.12
4	Кабелийн халж хэлбэрших төгсгөлийн муфт хийх	бүр	2
5	Кабелийн үзүүрлэгээ хийх	ш	8
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	120
7	Сүвэлгээний ган хоолой шуудуунд угсрах ф80мм	км	0.012
8	Кабелийн шуудуу ухах	мЗ	38.4
9	Эргүүлж булах	мЗ	38.4

0.4КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ШУГАМ /УСАН САН/

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	4х16 мм хөнгөн цагаан голтой хүчний кабелийг шуудуунд сунгах	м	100
2	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	100
3	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.1
4	Кабелийн халж хэлбэрших төгсгөлийн муфт хийх	бүр	2
5	Кабелийн үзүүрлэгээ хийх	ш	8
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	100
7	Сүвэлгээний ган хоолой шуудуунд угсрах ф80мм	км	0.009
8	Кабелийн шуудуу ухах	мЗ	32
9	Эргүүлж булах	мЗ	32

0.4КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ШУГАМ /ГҮНИЙ ХУДАГ/

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	4x16 мм хөнгөн цагаан голтой хүчний кабелийг шуудуунд сунгах	м	80
2	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	80
3	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.08
4	Кабелийн халж хэлбэрших төгсгөлийн муфт хийх	бүр	2
5	Кабелийн үзүүрлэгээ хийх	ш	8
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	80
7	Сүвэлгээний ган хоолой шуудуунд угсрах ф80мм	км	0.009
8	Кабелийн шуудуу ухах	мЗ	25.6
9	Эргүүлж булах	мЗ	26.6

0.4КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ШУГАМ /ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖ/

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	4x16 мм хөнгөн цагаан голтой хүчний кабелийг шуудуунд сунгах	м	50
2	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	50
3	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.05
4	Кабелийн халж хэлбэрших төгсгөлийн муфт хийх	бүр	2
5	Кабелийн үзүүрлэгээ хийх	ш	8
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	50
7	Сүвэлгээний ган хоолой шуудуунд угсрах ф80мм	км	0.009
8	Кабелийн шуудуу ухах	мЗ	16
9	Эргүүлж булах	мЗ	16

ДИЗЕЛЬ СТАНЦЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат дизель цахилгаан станц угсрах. /Контейнерт тоноглогдсон/ S=80кВА, U-0,4кВ, Hz-50Гц	иж бүрэн	1
2	Автомат дизель цахилгаан станц угсрах. /Контейнерт тоноглогдсон/ S=10кВА, U-0,4кВ, Hz-50Гц	иж бүрэн	1

ГАЗРЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих	Тоо
		нэгж	хэмжээ
1	Тоноглолын суурийн нүхийг эксковатороор ухах /портал. аянга /	мЗ	63
2	Тоноглолын суурийн нүхийг гараар ухах /УСО/	мЗ	36.78
3	Тоноглолын цутгамал суурийн нүх гараар ухах	мЗ	27.9

4	Порталын суурийн нүхэнд тэгшилгээ хийх	м2	12
5	Порталын суурийн нүхэнд хайрган дэвсгэр хийх	м3	1.2
6	Тоноглолын нүхийг гараар эргүүлжбулах	м3	76
7	Газардуулгын шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	150
8	Газардуулгын шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	127

ТОНОГЛОЛЫН СУУРИЙН АЖИЛ 35 кВ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоног төхөөрөмжийн суурийн ул бетон цутгах В7.5	м3	1.4
2	Тоногтөхөөрөмжийн төмөр бетон суурь цутгах м350	м3	14.42
3	Сууринд анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.145

ТРАНСФОРМАТОРЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Трансформаторын суурь гараар ухах	м3	25
2	Трансформаторын хашилга, цементэн үе цутгах В25/ м350	м3	5.8
3	Трансформаторын суурь 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	32.96
4	Суурийн блок угсрах 2000/600/400	ш	2
5	Хайрган дэвсгэр хийх	м2	5.42

35 кВ, 15 кВ-ЫН ИХБ-ЫН ТОНОГЛОЛЫН СУУРЬ УГСРАХ АЖИЛ

№	Г үйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих	Тоо
		нэгж	хэмжээ
1	35 кВ Шиний порталын шон угсарч босгох ТБШ-0,4-9/1	ширхэг	6
2	15 кВ-ын порталын шон угсарч босгох	ширхэг	2
3	35 кВ Шиний порталын ТС-2-маркийн порталын гагнаастай хандлөвчийг угсарч тавих	тонн	0.381
4	15 кВ-ын Шиний порталын хөндлөвчийг угсарч тавих	тонн	0.025
5	Порталын хөндлөвчийн нэмэлт хийц угсрах ТС-7	тонн	0.119
6	Тоноглолын суурь ус-1 маркийн төмөр бетон шон угсарч босгох	ширхэг	26
7	Тоног төхөөрөмжийн суурийн бэхэлгээний тмо - маркийн бүтээц угсрах	тонн	1.95
8	Ф400 мм диаметртэй төмөр бетон бортогон шонгийн залгааг гагнах /Аянгынын шон/	1 зал-гаа	1

9	Аянга зайлуулагчийн шон угсарч босгох ТБШ-0,4-9/1-6/2	ширхэг	1
10	P1-A маркийн төмөр бетон чагт угсарч босгох	ширхэг	2
11	Аянга зайлуулагчийн саваа угсарч босгох	тонн	0.07
12	Аянга зайлуулагчийн цамхаг угсарч босгох	тонн	0.176
13	Аянга зайлуулагчийн сууринд ГСХ-9 хавтанг суурилуулах	ш	
14	Порталын гагнаасан бэхзлгээтэй төмөр хөндлөвч будах.	тонн	0.2
15	Тмо -маркийн төмөр бүтээцийг будах	тонн	0.3

35 КВ-ЫН ТОНОГЛОЛЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих	Тоо
		нэгж	хэмжээ
1	35/15 кв-ын 2500 ква чадалтай хүчний трансформатор угсрах	иж бүр	1
2	35кв-ын хүчний хувиуурт үзлэг шалгалт хийх	ширхэг	1
3	35 кв-ын zw39-40,5 вакуум таслуурыг төмөр тулгуур дээр суурилуулах, угсрах	ижбүрэн (3 фаз)	3
4	35кв-ын GW5-35-DI-маркийн хуурай салгуур угсрах	иж бүр	4
5	35кв-ын GW5-35-DI-маркийн хуурай салгуур угсрах	ижбүр	2
6	35 кв-ын JDXN-35 хүчдэлийн трансформатор суурилуулах	ижбүр	2
7	35 кв-ын ҮН5WZ-28.8/43.2 цэнэг шавхагч угсрах	иж бүр	1
8	35кв-ын ПКТ-01-35- У1 -маркийн гал хамгаалагч угсрах	иж бүр	2
9	35кв-ын тулгуурын хөндийрүүлэгч угсрах	ширхэг	6
10	35-15 кв-ын 90/16 мм2 огтлолтой хөндлөн шин угсрах	1 м 3 фаз	72
11	35кв-ын 70мм2 огтлолтой утсаар буулт хийх	1 буулт 3 фаз	6
12	70мм2 огтлолтой фазандаа 3 утастай уян шин угсрах	1алгасал (3 фаз)	3
13	35кв-ын порталын таталтын хөндийрүүлэгч 4*LXP-100 угсрах	иж бүр	12.

15 КВ-ЫН ТОНОГЛОЛЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих	Тоо
		нэгж	хэмжээ
1	15кв-ын 3 фазын 2 газардуулгын хутгатай хуурай салгуур угсрах GW4-15 DII	ком	2
2	15кв-ын 3 фазын 1 газардуулгын хутгатай хуурай салгуур угсрах GW4-15 DI	ком	3
3	15кв-ын ZW7-15 маркийн гүйдлийн трансформатор бүхий вакуум таслуур угсрах	ижбү- рэн	4

4	15 кВ-ын 3 фазын хүчдэлийн трансформатор угсрах ЗНОМ-15-63У1	ш	3
5	15 кВ цэнэг шавхагч угсрах НYSW1-17	иж бүрэн	1
6	ИОС-15-2000У1-маркийн тулгуурын хөндийрүүлэгч угсрах	ш	9
7	15кв-ын порталын таталтын хөндийрүүлэгч 2*LXP-100 угсрах	иж бүр	12
8	15кв-ын 95мм2 огтлолтой хөндлөн шин угсрах	1 м 3 фаз	33
9	15кв-ын тоноглолд 70мм2 огтлолтой утсаар буулт хийх	1 буулт 3 фаз	8

ТОГТМОЛ, ХУВЬСАХ ХЭЛХЭЭНИЙ ПАНЕЛЬ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хувьсах гүйдлийн дотоод хэрэгцээний панель угсарч суурилуулах./иж бүрдэлтэй/	ком	1
2	Тогтмол гүйдлийн дотоод хэрэгцээний панель угсарч суурилуулах./иж бүрдэлтэй/	ком	2
3	Аккумуляторын батерей суурилуулах. 18*12V 80Ah	1 элем	18

РЕЛЕ ХАМГААЛАЛТ .УДИРДЛАГЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих	Тоо
		нэгж	хэмжээ
1	Удирдлага хамгаалалтын панель угсарч суурилуулах,	ком	4
2	Тр-ын үндсэн хамгаалалтын SEL-787 бүхий микропроцессорны реле суурилуулж угсрах	1 релений	2
3		блок	
4	Тр-ын бэлтгэл хамгаалалтын SEL-751 бүхий микропроцессорны реле суурилуулж угсрах	1 релений блок	2
5	35кВ болон 15 кВ талын үндснг хамгаалалтын SEL-3515 бүхий микропроцессорны реле суурилуулж угсрах	1 релений блок	2
6	Сүүлийн үеийн программ унших боломжтой A1802 RAL маркын тоолуур угсрах	ш	2
7	Гүйдэл, хүчдэлийн трансформаторын холболтын хайрцагийг угсрах	ширхэг	2
8	Олон үйлдэлт STATES PM -130EH хэмжүүрийн төхөөрөмжийг суурилуулах	иж бүрэн	4
9	Гүйдэлийн блок угсрах	шир	6
10	Хүчдэлийн блок угсрах	шир	8
11	БИ блок угсрах	шир	4

ХЯНАЛТЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
---	---------------------	-------------	------------

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хяналтын кабелийг лотки болон сувагт сунгах КВВГ 4*4 мм ²	м	2225
2	Хяналтын кабелийг лотки болон сувагт сунгах КВВГ 10*4 мм ²	м	342
3	Хяналтын кабелийг лотки болон сувагт сунгах КВВГ 14*1,5 мм ²	м	118
4	Хяналтын кабелийг лотки болон сувагт сунгах КВВГ 14*2.5 мм ²	м	1428
5	Хяналтын кабелийг лотки болон сувагт сунгах КВВГ 19*1,5 мм ²	м	64
6	Хяналтын кабелийг лотки болон сувагт сунгах КВВГ 27*1,5 мм ²	м	358

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	40*4 мм ² хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	715
2	30*4 мм ² хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг тоноглолын буулт хийх	м	108
3	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох L-3000мм	ш	3
4	Газардуулгын хэмжилтийн 120 мм зузаантай кабелийн худаг цутгах	м ³	0.19

КАБЕЛИЙН СУВГИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн сувгийн лк-20-05 маркийн төмөр бетон тэвш суурилуулах.	ширхэг	20
2	Гсх-6 маркийн кабелийн сувгийн хавтан суурилуулах	ширхэг	40
3	Я15 маркийн төмөр бетон дэр суурилуулах	ширхэг	21

БУСАД АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайн LED гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	3
2	Гэрэлтүүлгийн кабелийг сунгах	м	65
3	Гэрэлтүүлгийн кабелийг лоткинд сунгах КВ 4*4	м	58
4	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар угсрах 800*600*250	ш	1
5	Одоо байгаа төмөр торон хашаа зөөж угсрах	1 секц	17
6	Одоо байгаа том хаалга зөөж угсрах угсрах	ширхэг	1

7	Шинээр төмөр торон хашаа угсрах 1900*2651	1 секц	16
8	Хашааны төмөр шон босгох Ф-100 L-3000	ширхэг	14

35/15 КВЫН ХАЛЗАН ДЭД СТАНЦЫН ОНГОН ГАРГАЛГА ӨРГӨТГӨЛИЙН УГСРАЛТЫН

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	35кв-ын ZW39-40,5 вакуум таслуур угсрах	иж бүр	1
2	35 кв-ын JB-35 гуйдлийн хувьсгуур суурилуулах 200/5	иж бүр	1

ГАЗРЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын шугаман суурийн нүх 4-р зэргийн хөрсвнд гараар ухах	м3	59.11
2	Кабелийн сувгийн нүх 4-р зэргийн хөрс гараар ухах	м3	11.25
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг эргүүлж булах	м3	23
4	Илуудэл шороог автосамосвалд ачих	м3	21
5	Шалан доорхи хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	16.22

СУУРЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх	м3	3.88
2	1 м-ээс дээш ергөн төмөр бетон шугаман суурь цутгах	м3	46.92
3	150 мм зузаантай кабелийн сувгийн бетон хана цутгах	м3	10.62
4	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	3.08
5	Кабелийн сувгийн бетон худаг цутгах м250	м3	0.36
6	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.13
7	Суурийн тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	84.16

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих	Тоо
		нэгж	хэмжээ
1	Гадна 380 мм-ийн тоосгон хана өрөх	м3	35.74
2	Ханыг хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах 100мм	м2	49.63
3	1/2 өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх	м2	94
4	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу дя 22.38*22	ш	1
5	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу дя 18.38*22	ш	2
6	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу дя 15.38*22	ш	1

7	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу дя 15.12*22	ш	1
8	Ялуу я 15-12*14	ш	1
9	Ялуу я 18-12*14	ш	1
10	Ялууя 22-12*14	ш	1
11	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.158

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хэв хашмалгүй бүс төмөр бетоноор цутгах М-250	м3	4.9
2	Хучилтын хавтан угсрах ХНХ~2900*1200*220	ш	6
3	Хучилтын дугуй нүхтэй хавтангийн нүхийг бөглөж битүүлэх	ш	6

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Парпедний 380 мм-ийн өргөн хана өнгөлгөөний тоосгоор өнгөлж цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	8.62
2	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх м-100	м2	25.6
3	Дараагийн 1 мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	896
4	Дээврийн 2 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	25.6
5	Хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх 150мм	м2	25.6
6	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх	м3	6.4
7	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	25.6
8	Дээврийг 3үе Техно Эласт чулуугүй халааж наадаг хар цаасаар бүрж хамгаалтын нэг үе Техно Эласт чулуутай халааж наадаг хар цаасаар бүрэх	м2	25.6
9	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	94
10	Парпед төмөрлөх	м2	18

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакум цонх угсрах	м2	1.82
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1.82
3	Металл хаалга суулгах	ш	3
4	Хаалганд цоож суулгах	ш	3

5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	7.43
---	---	----	------

ШАЛНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус тусгаарлагч 3 үе тусгаарлалт хийх	м2	20.28
2	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ хийх	м3	11.18
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх к-1.02	м2	20.28
4	Шал резин будгаар гараар будах	м2	16.64
5	Чулуун хавтанцарыг 10 см зузаан багсармалаар наах к~1..02	м2	3.64

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	20.28
2	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	80.64
3	Эмульсэн будгаар шавардсан таазыг 100 % багсаар будах	м2	20.28
4	Эмульсэн будгаар шавардсан ханыг 100 % багсаар будах	м2	80.64
5	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	6.68
6	Эмульсэн будгаар амалгааг багсаар будах	м2	6.68

БУСАД АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах м100	м3	1.38
2	Хаяавчинд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	13.8
3	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	3.08
4	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	77
5	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	21

БАРИЛГЫН ДОТОР ЦАХИЛГААН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих	Тоо
		нэгж	хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгийн самбарыг угсрах / оролт гаралтын , автомат, ОПС, гал хамгаалагч бүхий угсрагдсан / ГС	ком	1
2	Ослын гэрэлтүүлзгийн самбарыг угсрах / оролт гаралтын , автомат, ОПС, гал хамгаалагч бүхий угсрагдсан / ОГС	ком	1

3	Ус чийгнээс хамгаалагдсан 18 Вт люминецент гэрэлтүүлэгч хананд угсрах	ш	2
4	Ус чийгнээс хамгаалагдсан 1 *60Вт гэрэлтүүлэгч хананд угсрах	ширхэг	2
5	Диодон гэрэлтүүлэгч "EXIT" гэрлэн заалт хананд угсрах	ш	2
6	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	1
7	Хоёрлосон унтраалга далд тавих	ширхэг	1
8	Далд угсрах газардуулгын контакттай розетка угсрах 220В 10 А	ширхэг	2
9	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	4
10	Утас салбарлах хайрцаг	ш	3
11	3х2.5мм2 огтлолтой зэс голтой кабель сүвлэх ВВГ	м	50
12	3х4мм2 огтлолтой зэс голтой кабель сүвлэх ВВГ	м	55
13	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	60
14	Цахилгаан халаагуур угсрах 1-2кВт	ш	1
15	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах 4х40	м	37
16	4*25 мм2 хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг дотор хүрээ хийж бэхлэх	м	70
17	Аянгаас хамгаалах цахилгаан гүйдэл зайлуулагч байрлуулах	м	80
18	Гал унтраах хор тавих	ш	2

ГАЗРЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор ургамалын үе хуулах	м3	30
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	284.93
3	Бэхэлгээт шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	23.7
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	143.69
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	25.36
6	Мөн хөрсөөр овоолго хийх	м3	127.36

ЦЭВЭРЛЭХ ТАНКНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	4.4
2	Суурийн бетон хавтгай хавтан цутгах В25	м3	14.97

3	200мм зузаан төмөр бетон хана цутгах B25	м3	15.8
4	Бетон хийц арматурчилах нэмэх ба хасах	тн	0.52
5	Бетон шахах шахуургаар тулгуурын талбайгаас 6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах B25	м3	0.6
6	Бетон шахах шахуургаар тулгуурын талбайгаас 6м өндөрт 800мм-с дээш зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах B25	м3	1.08
7	Бетон шахах шахуургаар тулгуурын талбайгаас 6м хүртэл өндөрт 200мм зузаан төмөр бетон хүчилт цутгах B25	м3	7.24
8	Бетон хийц арматурчилах нэмэх ба хасах	тн	0.45
9	Худгийн хажуугийн газартай харицах гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	100.99
10	Багтаамжит байгууламжийн гадаргууд 20мм зузаан торкрет шавардлага хийх. акватрон нэмж хийх	м3	168

БУСАД АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	3.79376
2	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	55.081

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүх гараар ухах	м3	6
2	Суурийн хажуугаар гараар эргүүлж шороо чигжиж булаах	м3	2.8
3	Илүүдэл шороог автосамосвалд ачих	м3	3

СУУРИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн бетон дэвсгэр үе хийх	м3	0.72
2	Бетон шугаман суурь цутгах мЮО	м3	3.2
3	Суурийн хажуу гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	7.2

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
---	---------------------	-------------	------------

1	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх	м2	63
2	Сенвичэн ханын холбоос татуурга угсрах	тн	0.43
3	Гипсэн хавтангаар хана угсрах	м2	8

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	25

ШАЛНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны доод хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	15.7
2	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	2
3	Паркетан шал шахаж хийх	м2	8
4	Шалны плита наах	м	10

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бүргэд хаалга суулгах	ш	1
2	Дотор хананд хаалга усрах	м2	5.1
3	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	5.1
4	Хаалганд бариул угсрах	ш	3
5	Хаалганд цоож суулгах	ш	3
6	1.5x2,0 хэмжээтэй вакум цонх хананд суулгах	1 блок	1

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана шохойн будгаар будах	м2	16

БУСАД АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Салхивчийн хонгилын гарцын зангилааг угсрах, богино хоолойн голч 200мм L=1м	ш	1
2	Хаявчны бетон БМ-100	м3	2
3	Бетон бэлтгэх	м3	8

4	Зуурмаг бэлтгэх	м3	0.64
---	-----------------	----	------

ГАЗРЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	90.25
2	Ургамалын хөрс, газрыг ухаж шороог автосамосвалд ачиж, тээвэрлэж хаях.	м3	12.17
3	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	31.22
4	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.97
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	29.62
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	5.23
7	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	34.85
8	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	4.8

СУУРЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих	Тоо
		нэгж	хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	0.7
2	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	10.8
3	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	43.84

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	16.89
2	Гадна хана хөөсөнцөрөөр дулаалах d-150мм	м2	60.18
3	Ялуу угсрах	ш	6

Хучилтын ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хучилт цутгах В25	м3	1.9
2	Бетон хийц арматурчилах нэмэх ба хасах	тн	0.11

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Парапетний 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	1.8
2	Парапет шавардах	м2	7.22
3	Шавардлагатай хана шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	7.22
4	Парапет төмөрлөх	м2	13.86
5	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	12.5
6	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	12.5
7	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	61.25
8	Хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх б=200мм	м2	12.5
9	Төмөр торон сараалж тавих	тн	0.04
10	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	12.5
11	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	61.25
12	4-н үе хар цаасан дээвэр хийх	м2	12.5
13	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	2.35
14	саравч		
15	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	11.73
16	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх саравч	м2	2.35
17	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	77.59

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1
2	2м2 дээш талбайтай хуванцар вакум цонх угсрах	м2	2.25
3	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	2.25
4	Цонхны доод чигжээс шавардах	м2	1.31
5	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	1.53
6	Цонхны усны хаялага төмөр эдлэлүүд хийх	м2	0.77

ШАЛНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны бетон тэгшилгээ хийх В10	м3	1.63
2	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	12.5
3	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	12.5
4	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	32.64
5	Гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	12.5

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	41.4
2	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	м2	6.17
3	Амалгааг гар аргаар сайн чанартай будах	м2	6.17
4	Хана, хүрээ эмульсэн будгаар будах	м2	43.76
5	Бетонон тааз тэгшлэх	м2	12.25
6	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	12.25

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цоколийн хананд хавтанцараар өнгөлгөө хийх	м2	5.75
2	Гадна ханыанд тортой шавардлага хийх	м2	60.18

БУСАД АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих	Тоо
		нэгж	хэмжээ
1	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, пандус, довжооны доор шороо хийж нягтруулах	м3	4.7
2	Довжоогтөмөр бетон гишп/үрийн хамт цутгах В15	м3	8.57
3	Бетон хийц арматурчилах нэмэх ба хасах	тн	0.03
4	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, хаяавчны доор шороо хийж нягтруулах	м3	2.56
5	Бетон хаяавч цутгах В10	м3	1.28
6	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	9.55
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	32.35

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Улайсах чийдэнтэй хана таазны хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	1
2	Люминисцент чийдэнтэй хана таазны хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	4
3	Хоёрлосон ил угсрах хамгаалагдсан унтраалга угсрах	ширхэг	1
4	Ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контактай ил угсрах хоёр туйлт разетка угсрах	ширхэг	1
5	3x2.5мм2 нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай утас сүвлэх	м	15

6	3x4мм ² нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай	м	15
7	утас сүвлэх		
8	Цахилгаан халаагч угсрах. Q=16кВт	ш	4
9	Гган хоолой суулгах д-20 мм ²	м	30

ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий самбар угсрах ЕС-1	ш	1
2	Цахилгаан халаагуурын удирдлагын самбар угсрах	ш	1
3	Ус өгөх карт унших төхөөрөмж угсрах	иж бүрэн	1

АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	160мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	20
2	100мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	80
3	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох Ъ=5м	ш	18
4	Газардуулгын нүх гараар ухах	м ³	14
5	Мөн эргүүлж булах	м ³	14

САЛХИВЧИЙН СИСТЕМ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дерлектор ф400мм угсрах	ш	2
2	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м ²	2.51
3	Сэнсний агрегат сараалжны хамт 50м ³ /цаг угсрах	ш	2
4	0.1 м ² хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах №20	ш	1

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Худгийн нух механизмаар ухах	м ³	70.5
2	Худгийн нүх гараар засаж ухах	м ³	3.5
3	Сувгийн хананд банзан бэхэлгээ хийх	м ³	22.2

4	Насосоор сувгийн нүхнээс ус татах	м3	23.2
5	Хөрсийг хайргаар няпгруулж дэвсгэр үе хийх	м3	0.6
6	Худгийн хажуугаар гараар эргүүлж чигжиж булах	м3	43
7	Илүүдэл шороог автосамосвалд ачих	м3	31

БОХИР УСНЫ НАСОСНЫ ХУДАГ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Худгийн уланд элсэн дэвсгэр хийх	м3	0.6
2	Худгийн ероолын бетон дэвсгэр үе хийх	м3	0.6
3	Худгийн ул бетоны гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	4.41
4	Худгийн хананд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	53.7
5	Худгийн ёроол цутгах	м3	0.86
6	Бохир усны тэгш өнцөгт цутгамал бетон худаг	ш	1
7	2000х2000 мм. нойтон хөрсөнд		
8	Худгийн дотор ханын ус тусгаарлагчийг шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	48.8
9	Худгийн хананд бэхэлгээний деталь болон гишгүүрийн төмөр суулгах	тн	0.8
10	Худгийг тойруулж хаяавчны бетон БМ-100	м3	0.33
11	Бетон бэлтгэх	м3	16.71
12	Зуурмаг бэлтгэх	м3	0.64

БОХИРЫН НАСОС

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гунийн насос Q=35м3/цаг, H=24.9м, п=5.6кв	ш	4
2	Ф89х4,5мм голчтой ган хоолой угсрах	м	10
3	Ф59х3,5мм голчтой ган хоолой угсрах	м	10
4	Ул буцаах хаалт б=80мм голчтой тавих Ру=1,6мпа	ш	2
5	Ган хаалт угсрах ф80мм Ру=1,6мпа	ш	7
6	Ган хаалт угсрах ф 50мм Ру=1,6мпа	ш	2
7	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 50мм	ш	4
8	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 80мм	ш	18
9	Ган холбох хэрэгсэл d = 50-80мм	ш	5
10	Отвод гагнах ф80мм угсрах	ш	8
11	Затворон хаалт ф200мм	ш	1
12	Ширмэн хоолой d=100 мм	км	0.004

ГАЗРЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	90 морины хүчтэй бульдозероор ургамалын үе хуулах	м3	54.34
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	131.28
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	131.78
4	Бэхэлгээт шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	18.41
5	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	70
6	Мөн хөрсөөр овоолго хийх	м3	131.78

ЛАГИЙН ТАЛБАЙ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн бетон хавтгай хавтан цутгах В25	м3	2.62
2	Бетон хийц арматурчилах нэмэх ба хасах	тн	0.1

ХАТСАН ЛАГИЙН ТАЛБАЙ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	59.9
2	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	862.4

БУСАД АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	5.62
2	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2.672

ГАЗРЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	40
2	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	24.91
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	49.1

4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	8.7
5	Илүүдэл хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	10.7

ХАШААНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В7.5	м3	3.888777
2	1,5м өндөр төмөр шонтой хашаа суурийн хамт угсрах.	м	150.15
3	Гадагшаа онгойдог том төмөр хаалга угсрах	ш	1
4	Жижиг хаалга угсрах	ш	1
5	Хашаа хаалга будах	м2	260

БУСАД АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	11.5

ГАЗРЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	72.25
2	Ургамалын хөрс, газрыг ухаж шороог автосамосвалд ачиж, тээвэрлэж хаях.	м3	12.17
3	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	31.22
4	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.97
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3- р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	29.62
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	5.23
7	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	34.85
8	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	4.8

СУУРЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих	Тоо
		нэгж	хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	0.6
2	Бетон шугаман суурь цутгах мЮО	м3	8.8

3	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	36
---	---	----	----

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	10.64
2	Гадна хана хөөсөнцөрөөр дулаалах сМООмм	м2	39
3	Ялуу угсрах	ш	6

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах В25	м3	1
2	Бетон хийц арматурчилах нэмэх ба хасах	тн	0.11

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Парапетний 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	1.8
2	Парапет шавардах	м2	7.22
3	Шавардлагатай хана шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	7.22
4	Парапет төмөрлөх	м2	4
5	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	6.25
6	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	6.25
7	Дараагийн 1 мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	31.25
8	Хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх б=200мм	м2	6.25
9	Төмөр торон сараалж тавих	тн	0.03
10	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	6.25
11	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	31.25
12	4-н үе хар цаасан дээвэр хийх	м2	6.25
13	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	2.35
14	саравч		
15	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	11.73
16	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх саравч	м2	2.35

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
---	---------------------	-------------	------------

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	Ш	1
2	2м2 дээш талбайтай хуванцар вакум цонх угсрах	м2	2.25
3	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	2.25
4	Цонхны доод чигжээс шавардах	м2	1.31
5	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	1.53
6	Цонхны усны хаялага төмөр эдлэлүүд хийх	м2	0.77

ШАЛНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны бетон тэгшилгээ хийх В10	м3	1.63
2	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	6.4
3	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	6.4
4	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	38.4
5	Хавтанцарыг/плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	6.4

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	28
2	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	м2	3.5
3	Амалгааг гар аргаар сайн чанартай будах	м2	3.5
4	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	31.5
5	Бетонон тааз тэгшлэх	м2	4.41
6	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	4.41

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цоколийн хананд хавтанцараар өнгөлгөө хийх	м2	2
2	Гадна ханыанд тортой шавардлага хийх	м2	39

БУСАД АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаявч цутгах В10	м3	1.28
2	Бетон хийц арматурчилах нэмэх ба хасах	тн	0.03
3	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	3.4
4	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	10.4

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Улайсах чийдэнтэй хана таазны хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	1
2	Люминисцент чийдэнтэй хана таазны хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	4
3	Хоёрлосон ил угсрах хамгаалагдсан унтраалга угсрах	ширхэг	1
4	Ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контактай ил угсрах хоёр туйлт разетка угсрах	ширхэг	1
5	3х2.5мм ² нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай утас сүвлэх	м	15
6	3х4мм ² нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай утас сүвлэх	м	15
7	Цахилгаан халаагч угсрах. 0=16кВт	ш	2

АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	160мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	20
2	100мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	80
3	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагч	ш	18
4	гар ажилгаагаар зоох 1 =5м		
5	Газардуулгын нүх гараар ухах	м ³	1.3
6	Мөн эргүүлж булах	м ³	1.3

ГАЗРЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м ²	72.25
2	Ургамалын хөрс, газрыгухаж шороог автосамосвалд ачиж, тээвэрлэж хаях.	м ³	12.17
3	0.5м ³ багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м ³	31.22
4	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м ³	0.97

5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	29.62
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	5.23
7	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	34.85
8	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	4.8

СУУРЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих	Тоо
		нэгж	хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	0.6
2	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	8.8
3	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	36

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнажөрөх	м3	10.64
2	Гадна хана хөөсөнцөрөөр дулаалах d-100мм	м2	39
3	Ялуу угсрах	ш	6

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хүчилт цутгах В25	м3	1
2	Бетон хийц арматурчилах нэмэх ба хасах	тн	0.11

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Парапетний 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	1.8
2	Парапет шавардах	м2	7.22
3	Шавардлагатай хана шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	7.22
4	Парапет төмөрлөх	м2	4
5	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	6.25
6	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	6.25

7	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	31.25
8	Хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх б=200мм	м2	6.25
9	Төмөр торон сараалж тавих	тн	0.03
10	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	6.25
11	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	31.25
12	4-н үе хар цаасан дээвэр хийх	м2	6.25
13	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	2.35
14	саравч		
15	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	11.73
16	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх саравч	м2	2.35

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1
2	2м2 дээш талбайтай хуванцар вакум цонх угсрах	м2	2.25
3	Цонхны зай завсрыг баллснтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	2.25
4	Цонхны доод чигжээс шавардах	м2	1.31
5	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	1.53
6	Цонхны усны хаялага төмөр эдлэлүүд хийх	м2	0.77

ШАЛНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны бетон тэгшилгээ хийх В10	м3	1.63
2	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризоолоор 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	6.4
3	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	6.4
4	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	38.4
5	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	6.4

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	28
2	Цонх хаалганы амалгаа шавардах	м2	3.5
3	Амалгааг гар аргаар сайн чанартай будах	м2	3.5
4	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	31.5
5	Бетонон тааз тэгшлэх	м2	4.41
6	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	4.41

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цоколийн хананд хавтанцараар өнгөлгөө хийх	м2	2
2	Гадна хананд тортой шавардлага хийх	м2	39

БУСАД АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах В10	м3	1.28
2	Бетон хийц арматурчилах нэмэх ба хасах	тн	0.03
3	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	3.4
4	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	10.4

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Улайсах чийдэнтэй хана таазны хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	1
2	Люминисцент чийдэнтэй хана таазны хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	4
3	Хоёрлосон ил угсрах хамгаалагдсан унтраалга угсрах	ширхэг	1
4	Ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контактай ил угсрах хоёр туйлт разетка угсрах	ширхэг	1
5	3х2.5мм2 нийлмэл огтлолтой нэгба олон судастай утас сүвлэх	м	15
6	3х4мм2 нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай утас сүвлэх	м	15
7	Цахилгаан халаагч угсрах. 0=16кВт	ш	2

АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	20
2	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	80
3	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг	ш	18
4	гар ажилгаагаар зоох 1 =5м		
5	Газардуулгын нүх гараар ухах	м3	1.3
6	Мөн эргүүлж булах	м3	1.3

ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий самбар угсрах ЕС-1	ш	1
2	Цахилгаан халаагуурын удирдлагын самбар угсрах	ш	1
3	Ус өгөх карт унших төхөөрөмж угсрах	иж бү-рэн	1

ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий самбар угсрах ЕС-1	ш	1
2	Цахилгаан халаагуурын удирдлагын самбар угсрах	ш	1
3	Ус өгөх карт унших төхөөрөмж угсрах	иж бү-рэн	1