

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	297,778,309
2	Материал	694,122,859
3	Тээвэр	2,850,198
4	Машин ашиглалт	15,103,086
	Шууд зардлын дүн	1,009,854,451
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	92,801,848
6	Ашиг / 15%/	165,398,445
	Барилга угсралтын ажлын дүн	1,268,054,744
7	НӨАТ 10%	126,805,474
8	Нормчлолын сан 0.18%	2,282,499
	Дүн	1,397,142,717
9	Захиалагчийн албаны зардал	25,361,095
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	12,680,547
	Дүн	1,435,184,359
12	Магадлашгүй ажил 2 %	25,361,095
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	1,460,545,454

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатын нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Шалны ажил	504,844,566	35,661,616	388,413,328	3,262,029	544,450	11,113,851	65,849,291
2	Дотор заслын ажил	435,587,751	159,097,817	159,792,963	8,783,767	1,514,963	49,582,427	56,815,794
3	Буулгах ажил зорь, 1,2,3,4 давхар	67,671,370	44,754,378	0	142,704	0	13,947,587	8,826,700
4	Хаалга, цонхны ажил	129,610,727	5,877,546	104,086,916	551,318	357,479	1,831,722	16,905,747
5	Хана, хамар ханын ажил	1,994,971	163,089	579,738	904,784	36,321	50,826	260,214
6	БУУЛГАХ АЖИЛ /гэрэлтүүлгийн ажил/	36,512,778	24,031,293	0	58,159	171,499	7,489,291	4,762,536
7	ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ	64,908,111	18,753,541	30,870,991	933,263	39,549	5,844,493	8,466,275
8	Буулгах ажил /сантехникийн ажил/	3,552,767	2,064,276	26,200	184,046	171,514	643,326	463,404
9	Хүйтэн ус	4,857,915	2,404,706	940,392	127,349	2,405	749,421	633,641
10	Халуун ус	3,926,713	1,231,381	1,700,940	96,497	1,958	383,757	512,180
11	Бохир усны ажил	14,587,075	3,738,666	7,711,391	59,171	10,040	1,165,146	1,902,662
НИЙТ ДҮН:		1,268,054,744	297,778,309	694,122,859	15,103,086	2,850,198	92,801,848	165,398,445

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ ЗООРЬ, 1,2,3,4 ДАВХАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин паркетан шал хуулах /1,2,3-р давхар/	м2	628
2	Банзан шалыг задлаж буулгах/1 давхар/	м2	704.2
3	Хуучин резинэн шалны будаг хусаж цэвэрлэх /1,2 давхар/	м2	405.8
4	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	34
5	Хуучин хавтанцар шалыг буулгах /зоорь, 1,2 дугаар давхар/	м2	133
6	Хуучин таазны замаска 100% хусаж цэвэрлэх	м2	2933.4
7	Ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх /Зоорь,1,2,3,4-р давхар/	м2	6292.3
8	Ханын плитаны өнгөлгөөг буулгах	м2	327.68
9	Хаалгыг буулгах /63ш/	м2	115.5
10	Шилэн хана буулгах /к-0,6/	м2	28
11	Болокон хана буулгах/360мм/	м3	1.6
12	Тоосгон хана буулгах/120мм/	м3	0.8

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	250мм Тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	1.1
2	Ялуу /Я 15,12,14/	ш	7

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл рамтай шилэн хана угсрах 5,6*2,1*2ш/ /2,85*2,8*1ш/	м2	31.5
2	3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	89.46
3	Хоёр хавтастай модон хаалга угсрах	м2	43.8
4	Дулаалгатай төмөр хаалга суулгах ГХ-1,5х2,1	ш	1
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	167.91
6	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	64

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал цутгах В15	м3	35.06
2	Цементэн зуурмаг дээр керамик хавтангаар шал хийх	м2	133
3	Паркетан шал хийх	м2	127
4	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	17
5	Шатны талбайг чулуун хавтангаар хийх	м2	4.46
6	Шалыг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	405.8
7	Бетон шаланд угсардаг дроз наах	м2	633.26
8	Заалны шалыг сайн чанарын рекен шал хийх	м2	704.16

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Заалны ?зэгчдийн суудал шинэчлэх /сайтар харуулдаж лакдах/	м2	352.22
2	Суудлын н??рний хэсэгт тор татаж хийх	м2	292.22

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Суудлын н??р хэсгийг будах, шинэчлэх	м2	292.22
4	Дотор ханыг сайн чанартай шавардах/1,2,3,4, зоорь/	м2	2110.87
5	Дуу чимээ тусгаарлар акустик хавтангаар хана өнгөлөх	м2	910
6	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	89.25
7	Амалгаанд замаска хийх	м2	89.25
8	Амалгааг эмульсэн будгаар будах	м2	89.25
9	Гипсэн хавтангаар тааз угсрах /1,2, хонгил/	м2	231.39
10	Таазанд замаска хийх	м2	3040.4
11	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	3040.4
12	Хананд замаска хийх	м2	6292.4
13	Хананд эмульсэн будалт хийх	м2	6292.4
14	Хананд плита наах /ариун цэврийн өрөө/	м2	127.68
15	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	2110.9
16	Ариун цэврийн өрөөний таазанд металл хавтангаар дүүжин тааз угсрах	м2	31.92
17	Ариун цэврийн ?р??нд тавиур байрлуулах	1ш	3
18	Халаах хэрэгслэлийн хаалт хийх	м2	28.06
19	Хоолойг гипсэн хавтан хаах	м2	7.97
20	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	799.04

БУУЛГАХ АЖИЛ /САНТЕХНИКИЙН АЖИЛ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйтэн усны хуучин шугамын 15мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	45
2	Хуйтэн усны хуучин шугамын 20мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	5
3	Халуун усны хуучин шугамын 20мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	5
4	Халуун усны хуучин шугамын 15мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	45
5	50мм хүртэл голчтой бохир усны хуучин шугам хоолойг буулгах	м	40
6	100мм хүртэл голчтой бохир усны хуучин шугам хоолойг буулгах	м	27
7	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	4
8	Хуучин суултуур буулгах	ш	3
9	Душний хуучин холигч буулгах	ш	7
10	Барилгаас буулгасан хог хаягдлыг ялгаж овоолох ба автомашинд ачиж зайлуулах	м3	12

ХУЙТЭН УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Х?йтэн усны хуванцар ррг д-20мм хоолойг эргээсээр бэлдэж угсрах	м	25
2	Халуун усны хуванцар ррг д-15мм хоолойг эргээсээр бэлдэж угсрах	м	120
3	Винтель голч d=20мм байрлуулах	ш	3
4	Винтель голч d=15мм байрлуулах	ш	15

ХАЛУУН УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халуун усны хуванцар ррг д-20мм хоолойг эргээсээр бэлдэж угсрах	м	5
2	Халуун усны хуванцар ррг д-15мм хоолойг эргээсээр бэлдэж угсрах	м	45
3	D-15мм голчтой яндан хоолойн м?нг?лог цаасан б?рээстэй дулаалга хийх/18м урт/	м2	2.41
4	Винтель голч d=20мм байрлуулах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Винтель голч d=15мм байрлуулах	ш	14
6	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ком	6
7	Душний холигч байрлуулах	1ш	4

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=50мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	40
2	D=100мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	55
3	Тэгш гуравлагч / голч-100/100/100мм/	1ш	9
4	Тэгш гуравлагч голч-50/50/50мм тавих	1ш	3
5	Тэгш гуравлагч / голч-100/100/50мм/	1ш	5
6	Отвод 135°C голч-100мм/	1ш	6
7	Колено отвод /голч-50мм / тавих	1ш	5
8	Цэвэрлэгээ / голч 100мм/ тавих	1ш	2
9	Шалгах таг/ голч-100мм/ тавих	1ш	2
10	Трап / голч-100мм/	1ш	4
11	Угаагуур тавих	1ком	6
12	Суултуур байрлуулах/ ХБИ/	1ком	1
13	Суултуур байрлуулах	1ком	8
14	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	4

БУУЛГАХ АЖИЛ /ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ослын гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	1
2	Гарах бичигтэй гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	8
3	Хуучин гэрэлтүүлэгчүүдийг буулгах	ш	185
4	Заалны прожектор буулгах	ш	82
5	Далд суурилсан унтраалга буулгах	100ш	49
6	Далд суурилсан хос унтраалга буулгах	100ш	19
7	Далд суурилсан розетка буулгах	100ш	42
8	Утас, кабель салбарлах, ил далд хайрцаг, унтраалга розетканы кробка буулгах К-0,4	м	154
9	Барилгаас буулгасан хог хаягдлыг ялгаж овоолох ба автомашинд ачиж зайлуулах	м3	12

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэнэг хуримтлуулах аваарийн гэрлийг суурилуулах	ш	14
2	"Гарах" гэрэлтүүлэгч угсрах /LED, 3Вт,220В,Өөртөө хуримтлууртай/IP21	ш	14
3	Таазанд улайсах ламптай ус тоосноос хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах 1x100Вт IP44	ширхэг	28
4	600x600мм Лед гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах 50Вт,220В	ш	123
5	Дүүжин таазанд ус чийгнээс хамгаалагдсан лед 200x200 гэрлийг суурилуулах IP21	ш	62
6	1270x190мм Лед гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах 50Вт,220В	ш	40
7	Лед ВУ471-182 маркийн 1x182 Вт ламптай ус тоосноос хамгаалагдсан, хамгаалалтын тортой гэрэлтүүлэгч зааланд угсрах IP44	ширхэг	30
8	Далд угсрах унтраалга тавих 220В 6А IP20	ширхэг	50

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Далд угсрах хос унтраалга тавих 220В, 6А, IP20	ширхэг	20
10	Розетка далд угсрах/газардуулгын контакттай/ 220В 10А IP20	ш	63
11	Ариун цэврийн орооний розетка далд угсрах /газардуулгын контакттай, хамгаалагдсан, сохдог тагтай/ 220В 16А, IP54	ш	8
12	Утас далд салбарлах хайрцаг тавих	ш	30
13	Ил кабель салбарлах хайрцаг тавих	ш	24
14	Унтраалга розетка тоноглох хайрцаг тавих	ш	139
15	Уян хуванцар хоолойд 1х2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой сүвлэх ПВ-380	м	2000
16	Уян хуванцар хоолойд 3х2.5мм2 кабель сүвлэх ВВГ-380	м	500
17	Уян хуванцар хоолойд заалны гэрэлт??лгийн 5х2.5мм2 кабель сүвлэх ВВГ-380	м	200
18	Заалны гэрэлт??лгийн хуванцар хоолойд с?влэсэн 5х2,5мм2 кабель троссонд т?д??лдэж бэхлэж тогтоох	м	200
19	Уян хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд иж бүрэн байдлаар угсрах. д-16-25 мм2	метр	1000
20	Агаарын дулаан хошиг хаалган дээр угсрах 9,3кВт, 3х380В	ш	2
21	5х4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель угсрах	м	16
22	Сэлгэх соронзон залгуур угсрах 9А, КМИ-10960 IP54 380В	ширхэг	2
23	Сэлгэх соронзон залгуур угсрах 9А, КМИ-11860 IP54	ширхэг	2
24	Дулааны реле РТИ-1321 12,0-18,0А 380В	шир	2
25	Дифференциал автомат ариун цэвэрийн орооний розетканд угсрах АД-12/16А 30МА	ш	8