

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн шуудуу гараар ухах	м3	11.35
2	Суурийн хажуугаар шороо чигжих	м3	8.545
3	Шалан доор шороо хийх	м3	1.5

## СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх	м3	0.48
2	Бетон шугаман суурь цутгах В20	м3	2.328
3	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	9.92
4	Суурийн босоо ус тусгаарлагч хар тосоор хийх	м2	15.52

## ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна 300 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	6

## ДОТОР ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор хана шавардах	м2	28.16
2	Хаалганы амалгаа шавардах	м2	1.68
3	Таазанд заслал хийх	м2	10.23
4	Хана тааз замаскадах	м2	28.16
5	Шаврдсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	28.16
6	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	10.23

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	1.023
2	Шалны бетон бэлтгэл цутгах БМ-100	м3	1.023
3	Бетон шал цутгах	м2	1.023

## ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах В-20	м3	0.8
2	Цутгамал хучилт цутгах	м3	1.5

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	16.7

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	24.46
2	Гадна хана замаскадах	м2	24.46
3	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	24.46

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	2.64
2	Гадна хаалга, цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	2.64

## БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усны бетон хаяавч цутгах БМ-100	м3	1.49
2	Т/бетон довжоо цутгах В-12.5	м3	0.5
3	Хаяавч, довжоо цементэн зуурмагаар өнгөлөх	м2	0.015
4	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	6.13
5	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн шавар тоосгон өрөг буулгах	м3	2
2	Хаалганы самбарыг нугастай нь салгаж задалж буулгах	1сам-бар	4
3	Пийшингийн хүхээлд бага засвар хийх	ш	4
4	150 мм-ийн зузаантай хайргатай ба тоосгоны үйрмэгтэй бетон дэвсгэр үетэй 2.5м2 цементэн шалыг хийн алхаар ухаж задлах	м2	38

## ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	120мм-ийн тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	42.4
2	0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу байрлуулах	ш	12
3	Ялууны дээрх нүх болон хуучин хаалганы нүхийг 250мм-ийн тоосгоор хана арматургүй өрөх	м3	2.565
4	Хана хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	72

## ДОТОР ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор хана шавардах	м2	113.7
2	Хаалганы амалгаа шавардах	м2	1
3	Таазанд заслал хийх	м2	12.76
4	Хана замаскадах	м2	42.36
5	Ханыг ердийн ба дунд нягтралтай цаасаар цааслах	м2	42.36
6	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	12.76
7	Ханын плита наах	м2	71.3
8	Цементэн зуурмаг дээр мозайкан шалны вааран хавтанцар наах /15-20м2/ талбайтай	м2	12.76

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	14.28
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	14.28

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	20м2-аас дээш талбайтай нэг хэсэгт шалны хуучин банзыг засаж эргүүлж хадах ба 5хүртэл хувийн шинэ банз оруулж шахах	1м2	38

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч дүүжинд угсрах	ш	4
2	Унтраалга тавих	ширхэг	4
3	Утас далд угсрах	м	100

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	2.5мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	100
---	---	---	-----

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	40
2	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	90
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
4	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	90
5	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч 20-25мм	м	130
6	Халаалтын хоолойг 2 удаа будах	м2	8.8
7	Ширмэн радиатор угсрах	экм	10
8	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф20мм	ш	20
9	Юүлэгчтэй хаалт угсрах ф15мм	ш	4
10	Ус буулгагч угсрах	ш	2
11	Хий авагч угсрах	ш	20

## АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 100х150	м2	6
2	Дотор сараалж угсрах 100х150	ш	4
3	Агааржуулалтын хоолойг цавуутай хавтангаар бүрж дулаалах	м2	6
4	Салхивчийн тоног төхөөрмжийн доор кронштейн байрлуулах	кг	30
5	Агаар сорох зонт 2000х1000	ш	4

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	30
2	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	50
3	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	50
4	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	15
5	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм хүртэл	м	145
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-32мм	м	145
7	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	8
8	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20мм	м	60
9	Dn20мм хуванцар хоолойун хамгаалалтын бVрхэвч	м	40
10	Гангаас хуванцарлуу шилжих шилжвэр ф15хdn20мм угсрах	ш	4
11	PPR - ган луу бөмбөлгөн хаалт голч Ф20/du15мм байрлуулах	ш	4

## УС ХЭМЖИГЧ ЗАНГИЛААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	32мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
2	Хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	5
3	Үл буцах клапан голч d=32мм тавих	ш	1
4	Ган шилжвэр 32х25мм угсрах	ш	2
5	Усны хэмжүүр ф25мм угсрах.	ш	4
6	Даралт хэмжигч ф25 суурилуулах	ш	1
7	Ус юүлэгч d=15мм тавих	ш	1

## БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100 угсрах	м	65
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50 угсрах	м	25
3	Угаагуур тавих	ш	4
4	Хромдсон алчуур хатаагч байрлуулах	1ш	4
5	Суултуур байрлуулах	1ком	4
6	Халуун хүйтэн устай тосгуур	1ш	4
7	Шүршүүрийн ширмэн тэвш тавих	1ш	4

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	146.25
2	Гараар засч ухах	м3	7.3
3	Бульдозероор түрж шуудууг булах	м3	130
4	Гараар эргуулж булах	м3	3
5	Л4 лотки угсрах	ш	11
6	Халуун ус дамжуулах хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	65
7	Халуун ус дамжуулах яндан хоолой угсрах ф32мм	км	0.065
8	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=32мм	м	65
9	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	8.2
10	Яндан хоолойн полиуретан дулаалга хийх	м2	8.2
11	Гулсах тулгуур бэлтгэж угсрах	тн	0.3
12	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф32мм	ш	4
13	Ус буулгагч хаалт угсрах ф15мм	ш	2
14	Хий авагч угсрах	ш	2
15	Дулааны худаг хийх	ш	1

## ГАДНА УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	33
2	Цэвэр усны ган хоолойн угсрах голч d = 32мм	км	0.033
3	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=32мм	м	33
4	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	3.5
5	Яндан хоолойн полиуретан дулаалга хийх	м2	3.5
6	Гулсах тулгуур бэлтгэж угсрах	тн	0.2
7	Задвичкан хаалт угсрах ф32мм	ш	2
8	Ус буулгагч хаалт угсрах ф15мм	ш	1
9	Хий авагч угсрах	ш	2

## ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	24
2	Гараар засч ухах	м3	2
3	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	5
4	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	31
5	Полиуретан хоолойн дулаалга хийх	м2	10
6	Бульдозероор түрж шуудууг булах	м3	20
7	Гараар эргуулж булах	м3	1.5
8	1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын худаг угсрах	ш	1
9	Худгийн модон таг угсрах	м2	2