

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг ковшоор тэгшлэх	м2	288
2	Универсаль трактороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	55.51
3	Шугаман суурийн нүх хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	1.71
4	Универсаль трактораар суурийн нүхийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	50.13
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	8.87
6	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	26.41

СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх в10	м3	5.87
2	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	53.31
3	Суурь арматурчилах	тн	1.66
4	Хамар ханын суурь цутгах м150	м3	0.64
5	Сууринд хоёр үе босоо ус тусгаарлалт хийх	1м2	152.62
6	Зүрхэвчний гаргалгаа арматурчлах	тн	0.133

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	91.7
2	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	20.96
3	Төмөр бетон зүрхэвч цутгах м200	м3	4.55
4	Нормоос илүүг хасч арматурчлах	тн	-0.023
5	Төмөр бетоноор бүс цутгах М-150	м3	4.11
6	Нормоос илүүг хасч арматурчлах	тн	-0.157
7	Тортой хөөсөнцөрөөр гадна хана дулаалах	м2	156.64
8	Гадна хана усан эмульсэн будгаар механик аргаар будах	м2	156.64
9	Ялуу Я22.12.14 угсрах	ш	4
10	Ялуу Я18.12.14 угсрах	ш	5
11	Ялуу Я15.12.14 угсрах	ш	2
12	Төмөр бетон ялуу цутгах М-150	м3	1.08

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Банзан нуруу угсрах	м3	9.55
2	Долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	160
3	Дээвэр хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	160

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоо чигжиж цутгах	м3	2.1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал цутгах	м3	10.42
2	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	17.44
3	1м2-д 4 хүртэл ширхэг боржин чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	10.24
4	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	48.64

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	2
2	Дотор тоосгон хананд хаалга усрах	м2	8.61
3	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	8.61
4	1.2x0.5 хэмжээтэй давхар шил суудаг дан жаазтай пластмасан цонх суулгах	1 блок	4
5	1.5x1.4 хэмжээтэй давхар шил суудаг дан жаазтай пластмасан цонх суулгах	1 блок	4
6	1.2x1.8 хэмжээтэй давхар шил суудаг дан жаазтай пластмасан цонх суулгах	1 блок	4
7	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	19.44

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	273.53
2	Хананд цагаан замаск татах	м2	273.53
3	Хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	273.53
4	Хөнгөн цагаан рамтай 60x60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр угсаар зүүх	м2	104.29

ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуваарилах самбар (шит). жин нь 200кг хүртэл	шир	1
2	Мэдрэгчтэй лед гэрэлтүүлэгч	ш	1
3	Таазанд тоноглох NPN лед гэрэлтүүлэгч	ш	12
4	Ердийн нөхцөлийн байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	1
5	Нэг даралттай далд угсралтын унтраалга угсрах	ш	4
6	Хоёр даралттай далд угсралтын унтраалга угсрах	ш	1
7	Газардуулгын контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тавих хоёр туйлт тагтай розетка	ш	10
8	Унтраалга розетка тоноглох хайрцаг тавих	ш	15
9	Далд утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	8
10	Утас далд угсрах АВВГ 5x10 мм2/	м	8
11	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлорид тусгаарлагчтай утас ВВГЗх2.5мм2	м	250
12	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлорид тусгаарлагчтай утас ВВГЗх1.5мм2	м	200
13	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлорид тусгаарлагчтай утас ВВГЗх6мм2	м	5
14	Зэс дамжуулагчтай поливинилхлорид тусгаарлагчтай утас ВВГЗх4мм2	м	20
15	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулга бэхлэх 40x4мм	м	85
16	40*40*4мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	12
17	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмөр	м	60