

БАТЛАВ:

Баянцогт сумын Засаг дарга

А.ДАВААДОРЖ



ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН 2 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ БАРИХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Байршил: Төв аймаг Баянцогт сум Даргиат баг

Тендерийн барим бичигт бүрдүүлэх материал:

- Ажил гүйцэтгэх хугацааны график хөдөлмөр зарцуулалт, үргэлжлэх хугацаа, ажиллах хүчний тоог тодорхой гаргаж ирүүлэх, мөн ажлыг гүйцэтгэх технологи аргачлал, техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж ирүүлнэ.
- Үнийн саналд зураг, төсвийн үнийг 0 /тэг/ төгрөгөөр, захиалагчийн хяналтын зардлыг талбайн угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүнгийн 2% -иар тооцож тусгах.
- Төсөв зохиохдоо Барилга хот байгуулалтын сайдын 2012 оны 181 тоот тушаалын дагуу нэмэгдэл зардал, төлөвлөгөөт ашиг, нормчлолын сан, НӨАТ, магадалшгүй ажлын зардал зэргийг тооцож Барилгын төсөв зохиох дүрэм БНБД “ГҮ” 81-95-12-г мөрдлөг болгоно.
- Авто тээврийн зардлыг ЗТЯ-ны 2013 оны 07-р сарын 10-ны өдрийн 162 тоот тушаалаар батлагдсан жишиг тарифаар тооцно. /Улаанбаатар хотоос Баянцогт сум хүртэл 100км/
- ЗТБХБС-ын 2012 оны 18-р тушаалаар машин механизмын зардлыг тооцох.
- Үнийн тарифыг ажилбар тус бүрээр тооцох
- Талбайн зохион байгуулалтын зураг, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааг хангах төслийн баримт бичгийг тухайн ажилд нийцүүлэн боловсруулж ирүүлнэ.

Гүйцэтгэх ажил:

Төрийн албан хаагчийн 2 айлын орон сууцыг Канад /түүнтэй дүйцэхүйц/ технологиор барих ба 13х6 метрийн хэмжээтэй, айл тус бүр зочны өрөө 1, унтлагын өрөө 1, 00-ийн өрөө 1 байхаар хуваарилж барина.

- Барилгын халаалт болон бохир усны шугамыг сумын нэгдсэн шугамд холбохгүй бөгөөд цаашид холбоход бэлэн болгож худаг барьж, шаардлагатай тоноглолыг хийж хүлээлгэн өгнө.

Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч нь:

Талбайн угсралтын ажлыг батлагдсан төсөв, ажлын тоо хэмжээний дагуу чанартай өндөр түвшинд, гэрээний хугацаанд багтаан гүйцэтгэнэ. Хэрэв зураг төсөлд өөрчлөлт оруулах, материал хийц өөрчлөх тохиолдолд хүсэлтээ захиалагч байгууллагад албан бичгээр хүсэлт гаргана.

Гэрээнд тусгасан бүх ажлыг Монгол улсанд мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, БНБД стандартын дагуу гүйцэтгэнэ.

Импортын материал сонгон худалдан авах тохиолдолд тохирлын гэрчилгээ, сертификат, паспорт, лабораторийн шинжилгээний дүнг хавсаргана. Үндэсний үйлдвэрийн материал сонгон авбал бүтээгдэхүүний тохирлын гэрчилгээ, үнийн дүнг хавсаргана.

Талбайн угсралтын ажлыг чанаргүй гүйцэтгэсэн тохиолдолд өөрийн хөрөнгөөр захиалагчийн заасан хугацаанд засварлаж өгнө.

Барилгын тухай хуулийн 14,3-т заасны дагуу ашиглалтанд хүлээлгэж өгснөөс хойш зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаа нэг жил байна. Энэ хуулийн 14,6 заасны дагуу хувийн ашиглалтын хугацаа гурваас доошгүй жил байна.

Гүйцэтгэсэн ажлыг ил далд ажлын акт, схем зураг, фото зургаар баталгаажуулсан байна.

Энэхүү техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагыг биелүүлээгүй нөхцөлд захиалагчийн төлөөлөгч тухайн ажлыг тодорхой хугацаагаар зогсоох хүртэл арга хэмжээ авна.

АЖЛЫН ДААЛГАВАР, ТОО ХЭМЖЭЭ

Газар шорооны ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	16.2
2	2м хүртэл гүн 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.11
3	Суурийг нягтруулах	м3	2.53
4	Хөрсийг эргүүлж булах	м3	13.5

Суурийн ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	2.16
2	Шугаман суурь цутгах В20	м3	12.5
3	Суурийн гадаргууд битум түрхлэг 2 үе хийх	м2	25.1

Угсралтын ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Канад модон хана угсрах / дулаалга хийх /	м2	53.23
2	OSB хавтангаар доторлогоо хийх 12мм	м2	248.03
3	Хана рейкээр өнгөлөх /лак түрхэх/	м2	248.03
4	Модон дам нуруу угсрах	м3	2.45
5	Модон зоргодсон хавтангаар хучилт угсрах 12мм	м2	78
6	OSB хавтангаар тааз өнгөлөх 12мм	м2	78

Дээврийн ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээвэрт эрдэс хөвөн дулаалга хийх 6-150мм	м2	78
2	Хөөсөнцөр хавтангаар хучилт дулаалах 100мм	м2	78
3	Хар тосон түрхлэг хийх	м2	78
4	Төмөр дээвэр хийх 1,2мм	м2	78
5	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	78

Дотор засал

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	OSB таазыг рейкээр өнгөлөх /ЛАК ТҮРХЭХ/	м2	78
2	Цонхонд тавцан суулгах	м2	3.1

Гадна фасад

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг сайдингаар өнгөлөх	м2	121.6

Хаалга цонхны ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор модон хаалга угсрах	м2	5.46
2	Вакум цонх угсрах /3 давхар шилтэй/	м2	15 1
3	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	10 3
4	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	103
5	Гадна металл хаалга суулгах	ш	2

Шалны ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Уур тусгаарлагч түрхлэг 1 үе хийх	м2	27 25
2	Ус тусгаарлагчийг 1 үе хар цаас нааж хийх	м2	775
3	Дуу тусгаарлагч эсгий хавтан хийх 30 мм	м2	11 11
4	Цементэн тэгшилгээ хийх М150	м3	52
5	Паркетан шал хийх	м2	78

Халаалтын ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган яндан угсрах dy20	м	5
2	Ган яндан угсрах dy25	м	7
3	Ган яндан угсрах dy32	м	2
4	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20х2.5 мм угсрах	м	48

5	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф26х3 мм угсрах	м	8
6	Ган яндангийн дулаалга dy20	м2	0.3
7	Ган яндангийн дулаалга dy25	м2	0.6
8	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолойн дулаалга ф26х3.0 мм	м2	0.7
9	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолойн дулаалга ф32х3.0 мм	м2	0.6
10	Радиатор угсрах	ш	6
11	Радиаторын термостат толгой	ш	6
12	4 гаргалгаатай коллектор dy20	ш	2
13	Отвод 90' ф26х3.0мм	ш	6
14	Отвод 90' ф26х3.0мм	ш	6
15	Хог шүүгч тавих Ф50мм тавих	ш	2
16	Бөмбөлгөн хаалт голч dy20 суурилуулах	ш	4
17	Бөмбөлгөн хаалт голч dy25 суурилуулах	ш	4
18	Бөмбөлгөн хаалт голч dy32 суурилуулах	ш	2
19	Үл буцаах клапан тавих dy20	ш	1
20	Үл буцаах клапан тавих dy32	ш	2
21	Термометр Т=100*С	ш	2
22	Манометр	ш	5
23	Ус юүлэх хаалт тавих dy20	ш	4
24	Ус юүлэх хаалт тавих dy25	ш	4

Ариутгах татуурга

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар яндан ф50	м	5
2	Хуванцар яндан ф100	м	12
3	Гуравлагч 87*, ф50х50	ш	2
4	Гуравлагч 45*. Ф100х100	ш	2
5	Муфт ф50	ш	3
6	Муфт ф100	ш	6
7	Ревиз, ф100	ш	2
8	Малгайвч, ф100	ш	2
9	Хомутан бэхэлгээ, ф50	ш	3
10	Хомутан бэхэлгээ, ф100	ш	8
11	Угаалтуур тавих	ш	2
12	Суултуур тавих	ш	2
13	Ванн тавих	ш	2

Ус хангамж

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар хоолой dy20x2.5	м	48
2	Хуванцар хоолой dy26x3.0	м	4
3	Хуванцар хоолой dy26x3.0	м	6
4	Яндангийн дулаалга ф26	м2	0.4
5	Яндангийн дулаалга ф32	м2	1
6	Шилжвэр dy26x20	ш	2
7	Булангийн хаалт dy 15	ш	7
8	Бөмбөлгөн хаалт dy15	ш	6
9	Үл буцаах клапан угсрах dy25	ш	3
10	Хүйтэн усны тоолуур dy 15	ш	1
11	Хог шуугч угсрах dy25	ш	1
12	Манометр	ш	4
13	Манометрын гуравлагч кран	ш	4

Дотор гэрэлтүүлгийн ажил

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбарыг гагнаж бэхэлж угсрах 1P-31	ком	1
2	Ус чийгээс хамгаалагдсан хананд тоноглох улайсах чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч 220в, 1х60Вт	ш	3
3	Ус чийгээс хамгаалагдсан далд тоноглох хоёрлосон нэг туйлт унтраалга 220В, 10А, Ip44	ш	1
4	Ус чийгээс хамгаалагдсан далд тоноглох гурвалсан нэг туйлт унтраалга 220В, 10А, Ip44	ш	1
5	Далд тоноглох нэг туйлт унтраалга 220В, 10А, Ip20	ш	2
6	Далд тоноглох хоёрлосон нэг туйлт унтраалга 220В,10А, Ip20	ш	3
7	Далд тоноглох гурвалсан нэг туйлт унтраалга 220В, 10А, Ip20	ш	4
8	Газардуулгын контакттай ердийн хоёрлосон розетка тавих 220Ө, 10А, 1P20	ш	6
9	Ус чийгээс хамгаалагдсан газардуулгын контакттай ил тоноглох розетка 220В, 10А, IP44	ш	8
10	Утас салбарлах хайрцаг	ш	15
11	Унтраалга, розетка угсрах хайрцаг	ш	10

12	Мөн 1*4мм2	м	110
13	Мөн 1*6мм2	м	35
14	Мөн ф26мм	м	15
15	Мөн ф32мм	ш	3
16	Мөн ф26мм	ш	3
17	Цайрдсан туузан төмөр, 40х4мм	м	25
18	Мөн 25х4мм	м	20
19	Босоо электрод бөөрөнхий төмөр ф25	ш	6
20	Аянга хүлээн авагч тор, ф8мм	м	15

Ажлын даавгавар, техникийн тодорхойлолт гаргасан:

Засаг даргын орлогч



Н.МӨНХБАЯР