

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БҮҮЛГЭХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин цонхны модон рам болон тавцанг задлаж буулгах	м2	137.73
2	Хаалга рамны хамт задлаж буулгах	хайрцаг	44
3	12 см тоосгон хамар хана буулгах	м2	23.25
4	38 болон 64см-н тоосгон хамар хана буулгах	м3	3.38
5	Парпетний 38см-н тоосгон хана буулгах	м3	22.75
6	Парпетний малгай төмөр буулгах	м2	9.79
7	Гадна ханын хөндийрч ховхорсон заслалыг хусаж буулгах нийт талбайн 20%	м2	137
8	Модон рамтай таславч хана буулгах	м2	16.06
9	Гишгүүр талбайтай довжоог задалж буулгах	м2	10.8
10	Дээвэрлүү гарах ослын шат буулгах	м2	4.13
11	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	156
12	Бетон тэгшилгээ задлаж буулгах	м2	31
13	Дээврийн дулаалга үнс ууталж буулгах	м3	32.88
ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Парпедны 510 мм өрлөг өрөх	м3	39.29
2	Үнсэн дулаалга жигд тарааж өгөх	м2	116
3	Тулах бүтээц дээр анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.04414
4	Дүнзэн дан тулгуур, холбоос ба дам нуруу угсрах	м3	6.49
5	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	28.862
6	Шувуу нуруу мауэрфат зэрэг хийцүүдэд галаас хамгаалах бодис түрхэх	м3	35.352
7	Дээвэр дээр салхивчийн тоосгон яндан өрөх	м3	13.16
8	Салхивчны яндан шавардах	м2	26
9	Дараагийн 5мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх	м2	350
10	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	780
11	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	92.32
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1.6x1.2м хэмжээтэй 3 давхар шилтэй вакум цонх угсрах	м2	67.2
2	1.6x1.1м хэмжээтэй 3 давхар шилтэй вакум цонх гсрах	м2	66.88
3	1.6x2.4м хэмжээтэй 3 давхар шилтэй вакум цонх угсрах	м2	7.68
4	1.0x1.5м хэмжээтэй вакум цонх угсрах	м2	1.65
5	Цонхны хиймэл чулуун тавцан угсрах	м2	45.65
6	ГХ-1 сайн чанарын дулаалгатай үйлдвэрийн төмөр хаалга угсрах-1ш	м2	3.12
7	ГХ-3, 21-10 хэмжээтэй үйлдвэрийн дулаалгатай төмөр хаалга угсрах-1ш	м2	2.12
8	Х-2-21x15 хэмжээтэй хаалга угсрах	м2	6.3
9	Х-4-21x10 хэмжээтэй хаалга угсрах	м2	72.1
10	Х-5-21x8 хэмжээтэй хаалга угсрах	м2	8.4
11	Х-6, 21x12 хэмжээтэй хаалга угсрах	м2	2.52
12	Х-7, 21x13 хэмжээтэй хаалга угсрах	м2	2.73
13	200мм дээш өргөн амалгааг өндөр чанартай шавардах	у/м	275.46
14	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөсөөр чигжих	м2	97.29
15	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөсөөр чигжиж дулаалах	м2	143.4
16	Хаалганд цоож суулгах	ш	48
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хананд шавардлага хийх 20%	м2	137

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Гадна хананд затирка хийх		М2	676.44
3	Гадна хананд өнгийн эмульсэн будалт хийх		М2	676.44
4	Гадна заслын ажилд зориулж шат угсрах ба задлах		М2	676.44
БУСАД АЖИЛ				
Д/Д		Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаявч хийх		М3	11.92
2	Бетон хаяавч цементэн зуурмагаар өнгөлөх		М2	119.2
3	Хайстай аваарын төмөр шат хийж угсрах		Ш	1
4	Бетон довжоо болон ХБИ-н налуу зам цутгах		М3	4.32
5	Шатанд төмөр хайс хийх		У/М	7.41
6	Гадна довжоог чулуун хавтангаар өнгөлөх		М2	22
7	Барилгын хот ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих		М3	10.8
ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ				
Д/Д		Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхлэгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах		М3	4
2	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг байрлуулсан кабелийн хийцэнд бэхлэж гагнаж угсрах		М	120
3	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах		М	80
4	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох		Ш	15
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах		М3	4