

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ОДОО БАЙГАА ДЭД ӨРТӨӨНИЙ БАРИЛГЫГ БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүчний трансформатор буулгах , байрнаас гаргаж зөөх	ш	1
2	6кВ-н хайрцаг КСО-386 буулгах	иж	5
3	04кВ -н хайрцаг ЦО-386	иж	7
4	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	62.3
5	Дээврийн цементэн тэгшилгээ буулгах коэф 0.8	м2	62.3
6	Усны хаялага гөлмөн төмөр буулгах	м2	38
7	Үнсэн дулаалга буулгах	м3	16
8	5м2 хүртэл талбайтай хавиргат хавтан буулгах	ш	6
9	0,5тн хүртэл жинтэй мөгийн хавтан буулгах	ш	45
10	Салхивчны цонх буулгах	ш	4
11	Хаалга буулгах	ш	4
12	Тоосгон өргийг буулгах	м3	49.31
13	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу буулгах	ш	8
14	Бетон шалыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	36.2
15	Бетон суурийг задлаж буулгах	м3	16.3
16	Одоо байгаа төмөр хашаа буулгах	м	16.8
17	Дээврийн ховилтой төмөр хашаа, модон хашаа буулгах	м2	12.3
18	Барилгын буулгасан хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	1.65

ИЖ БҮРЭН ДЭД ӨРТӨӨНИЙ БАРИЛГЫН ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	97.44
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	117.8
3	Суурийн нух гараар засаж ухах	м3	3.64
4	Суурийн хажуугаар механизмаар түрж шуудууг булах	м3	48.2
5	Суурийн хажуугаар шуудууг эргүүлж гараар булах	м3	8.5
6	Буулгасан барилгын суурийн нухийг эргүүлж булах	м3	25.1
7	Суурийн хөрсийг элс хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	15.45
8	Илуу шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	24.15

ИЖ БҮРЭН ДЭД ӨРТӨӨНИЙ БАРИЛГЫН СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх В10	м3	5.08
2	Бетон шахах шахуургаар Суурийн төмөр бетон хавтгай хавтан цутгах В25	м3	13.46
3	Суурь арматурчлах /хасах/	тн	-0.69
4	3м хүртэл өндөр 300мм хүртэл зузаан төмөр бетон хана цутгах В25	м3	11.73
5	Төмөр бетон хана арматурчлах /нэмэх/	тн	1.863
6	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах 6ш	тн	0.041
7	1/2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	11.4
8	12-н ханыг сайн чанартай шавардах	м2	22.4
9	Шавардсан гадаргууд ус тусгаарлагчийг хийх	м2	3.68

6КВ-Н ШУГАМЫН АЖИЛ /ӨНДӨР ТАЛ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	48
2	Шуудууг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж гараар тэгшилж булах	м3	40
3	6/04кв-ын 2*1250ква хүртэл чадалтай иж бүрэн дэд өртөө гадаа байрлуулж угсрах /цалин.механизм к=2/	иж бүрэн	1
4	6/04кв-н 2х1250кВА хүчний трансформатор угсрах	ш	2
5	Хүчний трансформаторт үзлэг шалгалт хийх	ш	2
6	3х120мм хонгон цагаан огтлолтой хучний кабелийг шуудуунд сунгах	м	220
7	100мм голчтой хуванцар хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	20

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Агаарын шугамын хуурай салгуурыг угсрах	ш	1
9	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.16
10	Хэт хучдэл хязгаарлагч угсрах /цэнэг шавхагч/	иж бүрэн	1
11	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	75
12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	75
13	Кабелийн төгсгөвчтэй цорго	ш	4
14	Кабелийн бетонон тэмдэг бетон шон угсрах	ш	4
15	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	8
16	Дэд станцын 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	м	60
17	Дэд станцын 40*4 мм-ийн ган туузаар газардуулгын шин угсрах	м	70

ХУДАГ, ДЭД СТАНЦЫН ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	25*4мм-ийн туузан гангаар газардуулгын шин угсрах	м	150
2	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	м	14

ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүхийг гараар ухах	нүх	26
2	Төмөр шонтой төмөр хашаа угсрах	м	57
3	Төмөр хаалга том, жижиг хийж угсрах	м2	1.8
4	Хашаа. хаалганы шонгийн бетон дэр цутгах В10	м3	9.24
5	Хаалганд цоож хийх	ш	1
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	9.24

ТУР ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ЕС-1 тур цахилгааны ерөнхий хуваарилах самбар угсрах	ш	1
2	ЕС-2 тур цахилгааны ерөнхий хуваарилах самбар угсрах	ш	1
3	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x70+1x95 .6мм2 сип утас тулгуурт татах	км	0.63
4	Модон тулгуур угсарч босгох	ш	1
5	Төгсгөвч шахах ДТ- 70	ш	6
6	Төгсгөвч шахах ДТ- 95	ш	4
7	Гурван фазын автоматтай угсрах 250а	ш	4

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШИНЭЭР ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	341.4
2	Гараар засаж ухах	м3	10.56
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	238
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	42
5	160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	76
6	1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	6
7	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг Хугех concentrate -гээр 2 үе хийх	м2	12.87
8	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	4.94
9	Үнсээр дулаан тусгаарлалт хийх	м3	15.96
10	Төмөр шонтой төмөр хашаа буулгах 0,4	м	2.4
11	Хашааны шонгийн нүхийг гараар ухах	нүх	4
12	Төмөр шонтой төмөр хашаа буцааж угсрах	м	6
13	Үндэс, шороотой мод бут буулгах 0.6	ш	3.6
14	Үндэс, шороотой мод бутыг буцааж стандартын нүхэнд суулгах	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	12 корын шилэн кабель /агаарын/	100м	1.7
2	Шилэн кабелин төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах FDF	ш	1
3	32мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	70
4	Медиа конвертор угсрах /дохио хувиргах/	ш	2
5	Шилэн кабелийн рак	ш	1
6	Жампер кабель угсрах /10м/	ш	2