

## ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

### Дорноговь аймгийн Хөвсгөл сумын Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажил:

1. Барилын засварын ажлыг дараах Барилгын норм ба дүрэм /БНБД/ стандартыг баримтлан технологийн дагуу чанартай гүйцэтгэх.
2. Ажил гүйцэтгэх хугацааны график /хөдөлмөр зориулалт, үргэлжлэх хугацаа, ажиллах хүчний тоо/-ийг тодорхой гаргаж ирүүлнэ. Мөн ажлыг гүйцэтгэх технологи аргачлал, техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж ирүүлнэ.
3. Үнийн саналд барилгын засварын ажлын тооцоог Барилгын төсөв зохиох дүрэм БНБД 81-95-12\*2020-г тооцож ирүүлнэ.
4. Үнийн тарифыг тооцон ирүүлэхдээ ажилбар тус бүрээр тооцож ирүүлнэ.
5. Барилгын засварын ажлыг дулааны улиралд гүйцэтгэнэ.

### 1. ЗАСВАР ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

#### Зам талбайн ажил

- Зам талбайг 90 морины хичтэй бульдозероор тэгшлэх
- Явган хиний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх зузаан-15см
- Явган хиний замын хучилтийг энгет хавтангаар хийх / 1м<sup>2</sup>-д 16-50ш хавтан
- Явган хиний замын хашлага тавих
- Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх /зузаан 8см/ Хүүхдийн тоглоомын талбай
- Резинин хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайн шалыг бүрэх
- Дасгалын талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх /зузаан 8см/
- Резинин хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайн шалыг бүрэх
- Явган хиний замын хучилтийг энгет хавтангаар хийх / 1м<sup>2</sup>-д 16-50ш хавтан/

#### Ногоон байгууламжийн ажил

- Талбайг зүлэгжүүлэх бэлтгэл ажил /5см-аар 3үе ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх/
- Гоёлын засмал зүлэг ба шилэн хүлэмжинд үржүүлсэн суулгацийг гараар хийх.

#### Хөшөө хийх ажил

- Хөшөөний суурь цутгах м100
- Хөшөөний суурийн хана тоосгоор, цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх
- Хөшөөний суурь боржин чулуун хавтангаар өнгөлөх
- "Хутагтуудын Өлгий Нутаг" бичгийг металл рам зангидаж, металл хавтангаар бүрнэ.

#### Тугны суурь хийх ажил

- Хөшөөний суурь цутгах м100
- Тугны багана угсрах

### **Элсний талбай хийх ажил**

- Суурь цутгах
- Элсний талбайн хана тоосгоор, цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх
- Хана боржин чулуун хавтангаар өнгөлөх

### **Гадна цахилгааны ажил**

- Хөнгөн цагаан голчтой ПВХ тусгаарлагч бүхий кабель татах АВВГ -1к Ва 3\*35+1\*16
- Кабелийн үзүүрлэгээ хийх
- Кабелийн хөнгөн цагаан төгсгөвч тавих

### **Бусад ажил**

- Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5\*0.9\*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах
- Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах
- Бариултай гүүрэнцэр гарц модон шалтай, төмөр бариултай хийх.
- Орох хаалганы 2 м өндөр сараалж модон том хаалга хийх.
- Хүүхдийн тоглоом угсрах 0,5тн хүртэл жинтэй
- Хүүхдийн тоглоом угсрах 0,1тн хүртэл жинтэй/эргэх тавцан, тэнцвэрт дүүжин/
- Сүүдрэвч хар цаасан дээвэртэй хийх /2ш/
- Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих.