

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зам талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	859
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх зузаан-15см	1м3	130
3	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	859
4	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	784
5	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх /зузаан 8см/ Хүүхдийн тоглоомын талбай	1м3	13.44
6	Резинин хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайн шалыг бүрэх	м3	168
7	Дасгалын талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх /зузаан 8см/	1м3	8.8
8	Резинин хавтангаар дасгалын талбайн шалыг бүрэх	м3	110

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг зүлэгжүүлэх бэлтгэл ажил /5см-аар 3үе ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх/	м2	17223
2	Гоёлын засмал зүлэг ба шилэн хүлэмжинд үржүүлсэн суулгацийг гараар хийх	м2	5741

ХӨШӨӨ ХИЙХ АЖИЛ /ХУТАГТУУДЫН ӨЛГИЙ НУТАГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөшөөний суурь цутгах м100	м3	9.5
2	Шатны бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	22
3	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	9.6
4	Хөшөөний суурийн хана тоосгоор, цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	23
5	Хөшөөний суурь боржин чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	52
6	Ган бүтээц угсрах /Хутагтуудын Өлгий Нутаг бичгийн төмөр рам зангидах/	тн	1.212
7	Металл хавтангаар төмөр рамыг бүрэх	м2	130
8	Ган бүтээц тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.212

ТУГНЫ СУУРЬ ХИЙХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тугны суурь цутгах м100	м3	0.4
2	Тугны багана угсрах	ш	1

ЭЛСНИЙ ТАЛБАЙ ХИЙХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурь цутгах	м3	4.48
2	Элсний талбайн хана тоосгоор, цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	3.7
3	Хана боржин чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	26.53

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	32
2	Бариултай гүүрэнцэр гарц модон шалтай, төмөр бариултай хийх	м	12
3	Орох хаалганы 2 м өндөр сараалж модон том хаалга хийх	м2	13
4	Хүүхдийн тоглоом угсрах 0,5тн хүртэл жинтэй	ш	1
5	Хүүхдийн тоглоом угсрах 0,1тн хүртэл жинтэй/эргэх тавцан, тэнцвэрт дүүжин/	ш	1
6	Сүүдрэвч хар цаасан дээвэртэй хийх /2ш/	м2	18
7	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м2	740

ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэг ба хүчний самбар IP31 /ГС-1/	ш	1
2	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	6
3	Хөнгөн цагаан голчтой ПВХ тусгаарлагч бүхий кабель татах АВВГ -1к Ва 2*6	м	250
4	Хөнгөн цагаан голчтой ПВХ тусгаарлагч бүхий кабель татах АВВГ -1к Ва 2*16	м	200
5	Кабелийн үзүүрлэгээ хийх	ш	12
6	Кабелийн хөнгөн цагаан төгсгөвч тавих	1 ш	4
7	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	14