

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Засварын ажлын төсөв ирүүлэх (мэргэшсэн төсөвчин батласан байх)

Техникийн тодорхойлолт

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж
1	Ялтас бойлер 520kw	3	ш
2	D=10мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	28	м
3	D=89мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	16	м
4	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	16	м
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	28	м
6	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	36	м
7	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	10	м
8	Температур тохируулагч	2	ш
9	Эрвээхэй халаалтын голч-100мм	2	ш
10	Эрвээхэй халаалтын голч-89мм	2	ш
11	Эрвээхэй халаалтын голч-50мм	7	ш
12	Эрвээхэй халаалтын голч-50мм	7	ш
13	Эрвээхэй халаалтын голч-40мм	16	ш
14	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф100мм	2	ш
15	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф89мм	3	ш
16	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф76мм	2	ш
17	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф50мм	8	ш
18	Усан хангамжийн ширмэн хаалт тавих, халаалтын голч d=50мм	1	ш
19	Тохируулах вентиль угсрах ф40мм	3	ш
20	Ган фланец жийргэвчтэй d=100мм	8	ш
21	Ган фланец жийргэвчтэй d=89мм	10	ш
22	Ган фланец жийргэвчтэй d=76мм	8	ш
23	Ган фланец жийргэвчтэй d=50мм	26	ш
24	Ган фланец жийргэвчтэй d=40мм	2	ш
25	Ган фланец жийргэвчтэй d=32мм	28	ш
26	Хог шүүгч d=89мм	2	ш
27	40мм хүртэл голчтой хог шүүгч	6	ш
28	Термометр	11	ш
29	Манометр	15	ш
30	Хий авагч тавих	8	ш
31	Үл буцах клапан тавих d=50мм	2	ш
32	Үл буцах клапан тавих d=32мм	6	ш
33	Насос суурилуулах	3	ш

34	1,5м3 эзэлхүүнтэй тэлэлтийн сав тавих	1	Ш
35	0,8м3 эзэлхүүнтэй тэлэлтийн сав тавих	1	Ш
36	Яндан хоолойг пенополиуртенаар дулаалах	10	M2
37	Дулаалгын гадуур гялгар даавуугаар ороох	10	M2
38	Манометрийн кран тавих ф15мм	6	ш