

01.ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор асгамал хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	728
2	0.5м3 багтаамжгай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	649.35
3	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	283.5
4	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	70.8
5	Шал хаяавчин доор шороо тромбовкоор нягтруулах	м3	703.5
6	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1 -р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	487.7
7	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	34.1
8	Шалан доор хийх суурь чигжих шороог механизмаар ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	941.8

02.СУУРЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Баганаан суурийн бетон бэлтгэл хийх м125	м3	4.63
2	Баганын төмөр бетон суурь цутгах м250	м3	22.518
3	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	1.234
4	Хэрээсэн суурийн бетон бэлтгэл хийх м125	м3	24.864
5	Хэрээсэн төмөр бетон суурь цутгах м250	м3	129.456
6	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	3.927
7	Зоорийн бетон хана цутгах м250	м3	61.7
8	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	2.627
9	Зоорийн цонхны бетон хашлага цутгах м250	м3	6.28
10	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	0.369
11	Бетон хамар ханын суурь цутгах м200	м3	6.17
12	Түшиг төмөр бетон хана цутгах м250	м3	37.3
13	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	-2.454
14	Суурийн хананд хөөсөнцөр дулаалга хийх-100мм	м2	276
15	Суурийн хана дулаалж 12см тоосгоор өрөх	м2	281.5
16	Суурийн хананд хар тосон ус тусгаарлалт хийх	м2	695.6
17	Сувгийн Бетон бэлтгэл хийх м125	м3	0.58
18	Сувгийн ба цооногийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	1.62
19	Сувгийн хананд хар тосон ус тусгаарлалт хийх	м2	20.25
20	Сувгийн модон таг угсрах	м2	1.5
21	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-5	ш	15

03.ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	158.8
2	24см-ийн зузаантай царууц гулдмайгаар шавардах хана өрөх	м3	18.5

3	1\2-ын тоосгоор дотор хана арматургүй өрөх	м2	560
4	Ариун цэврийн өрөөнд янз гаргасан хамар хана хийх	м	9.12
5	Ханын өрөг арматурчлах	тн	0.1647
6	Ханын бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.6848
7	Ялуу угсрах Я15*12*14	ш	17
8	Ялуу угсрах Я18*12*14	ш	10
9	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний ажлын шат угсарч буулгах	м2	284.1

04.ХУЧИЛТ РАМЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хучилт цутгах м-250	м3	163.9
2	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	16.782
3	Төмөр бетон багана цутгах м250	м3	70.1
4	Төмөр бетон багана арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	5.4
5	6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах м250	м3	121.9
6	Төмөр бетон дам нуруу арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	0.961

05.ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	12.2
2	Мөн дам нуруу түүнтэй адил бүтээцэд үжил эсэргүүцэгч өтгөн түрхлэг хийх	м2	243.8
3	Цэвэр банзан эмжээр хадах \карниз\	м2	18.8
4	Дээврийн 1үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	195
5	Чулуун хөвөн хавтангаар дээврийн дулаалга хийх-30см	м2	195
6	Дээврийн 1үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	195
7	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	195
8	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	243.8
9	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	252
10	Чулуун хөвөн хавтангаар дээврийн дулаалга хийх-20-25см	м2	252
11	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	252
12	Дээврийн бетон тэгшилгээг 30-35мм-ийн зузаантай хийх	м2	252
13	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	277.2
14	2 үе халааж наадаг хар цаасан дээвэр хийх	м2	277.2
15	Барилгын гадна ус зайлуулах хоолойг 0.8мм гөлмөн төмрөөр хийх-	м2	553.8
16	Салхивчийн Сувгийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	2.6
17	Мөн хана гараар ердийн шавардах	м2	20.8
18	Шавардлагатай хана шохойн будгаар , гар аргаар будах	м2	20.8
19	Салхивчийн суваг таг төмөрлөх	м2	14.4
20	Парпедийн 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	43.3
21	0,5тн хүртэл жинтэй мөгийн хавтан угсрах	ш	51

06.ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	1.5x1.2 хэмжээтэй пластмасан цонхыг хананд суулгах	1 блок	67

2	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	37.1
3	Цонхны ус хаялга төмөр хийх	м2	41.3
4	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	119.52
5	Дотор модон хаалга усрах	м2	50.44
6	Хаалганд цоож суулгах	ш	26
7	Хаалганд хэрэглэл суулгах	ш	26
8	Гражийн төмөр хаалга угсрах	1 блок	1
9	1 хавтастай металл рамтай төмөр хаалга суулгах	ш	5
10	Дотор шилтэй хаалга усрах	м2	5.28

07.ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м-150	м3	67.1
2	Шалны дор асфальтон цутгамал тусгаарлалт хийх	м2	307.9
3	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	307.9
4	Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	2463.2
5	Шалыг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	307.9
6	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	258.7
7	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	258.7
8	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	258.7
9	Цементэн зуурмаг дээр чулуун хавтанцар нааж шалны хөвөө хийх	м	339
10	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	48.9
11	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	48.9
12	1 үе тусгаарлалт хийх	м2	48.9
13	Цементэн зуурмагдээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	48.9
14	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар нааж шалны хөвөө хийх	м	54
15	Эрдэс хөвөн зулхай буюу хавтангаар дулаан дуу тусгаарлалт хийх	м2	622
16	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	622
17	Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	2488
18	1 үе тусгаарлалт хийх	м2	622
19	Паркетан шал шахаж хийх	м2	622

08.ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон дам нуруу цутгах м250	м3	1.44
2	Төмөр бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	-0.148
3	Цутгамал шат цутгах М-250	м3	8.87
4	Төмөр бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	-0.554
5	Шатны хайс хийх	тн	0.189
6	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.189
7	Галын шат угсрах	тн	0.194

8	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.194
9	Төмөр шат Шатны хайс будах	тн	0.383
10	Довжоог цутгах м-150	м3	25.7
11	Төмөр бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	-0.322
12	Довжоонд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	171.3
13	Довжоог чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	33.4
14	Довжооны хашлага цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	138
15	Хашлага хана эмульсээр будах	м2	138
16	Пандус цутгах м150	м3	18.75
17	Төмөр бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	0.269
18	Ган яндан хоолойн голч d=200мм угсрах	м	5
19	Пандусанд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	146
20	Хашлага хана эмульсээр будах	м2	124.6

09.ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	2137.1
2	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	0.5
3	Замаска тэгшилгээ таазанд хийх	м2	1243.5
4	Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	1243.5
5	Угаалга Ариун цэврийн өрөөний хананд плита наах	м2	98.8
6	Desomix дотор заслын гоёлын сувдан эмульсээр дотор хана 2 үе будах	м2	1948.5
7	Шавардсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	188.6
8	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	60.9
9	Эмульсээр амалгаа будах	м2	60.9

10.ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонх хаалганы гадна амалгаа шавардах	м2	35.3
2	Амалгаа чулуун эмульсэн будгаар будах	м2	35.3
3	Парпед ханын дотор талыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	68.8
4	Парпед дотор хана эмульсээр будах /герман/	м2	68.8
5	Гадна цокольд керамик хавтан наах	м2	119.6
6	Гадна хана эрдэс хөвөнгөөр дулаалж дээр нь түрхлэг хийн чулуун эмульсэн будгаар будах	м2	623.3

11.БУСАД АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаявч цутгах м100	м3	11
2	Хаявчинд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	92
3	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	353.5
4	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	786.2
5	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	1341

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар угсрах ЕС-1	КОМ	1
2	Хүчний хуваарилах самбар ХС-1	КОМ	1
3	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах ГС-1	КОМ	1
4	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах ГС-2	КОМ	1
5	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах ГС-3	КОМ	1
6	1х8Вт чадалтай флуорисцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч EXIT IP44	Ш	4
7	2х36Вт чадалтай флуорисцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч 1P44	Ш	90
8	1х100Вт чадалтай улайсах чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP20 таазанд	Ш	20
9	1х100Вт чадалтай улайсах чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP40 хананд	Ш	7
10	Нэг даралттай ердийн унтраалга	Ш	24
11	Хоёр даралттай ердийн унтраалга	Ш	14
12	1 байртай ердийн штепселийн залгуур тавих	Ш	3
13	2 байртай ердийн штепселийн залгуур тавих	Ш	54
14	1 байртай ус чийгний хамгаалалттай штепселийн залгуур тавих 32А	Ш	6
15	1 байртай ус чийгний хамгаалалттай штепселийн залгуур тавих	Ш	2
16	Унтраалга, розетка далд тавих хайрцаг	Ш	105
17	Утас салбарлах хайрцаг тавих	Ш	160
18	1*2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	М	328
19	2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	М	3472
20	1*4 мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	М	51
21	4мм хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	М	99
22	1*6мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	М	70
23	6мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	М	280
24	1*10 мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	М	520
25	Пластмассан хоолой ф15мм	М	1260
26	Пластмассан хоолой ф20мм	М	60
27	Пластмассан хоолой ф25мм	М	90
28	Пластмассан хоолой ф32мм	М	96
29	Пластмассан хоолой ф100мм	М	9
30	D=20-25мм голчтой металл хоолой угсрах	М	70
31	Газардуулгын шуудуу хөрсөнд гараар ухах	М3	21.2
32	Туузан ган 25х4мм	М	40
33	Туузан ган 40*4мм	М	36
34	50 х 50 х 5 мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	Ш	12

35	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг гагнаж угсрах	м	210
36	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэж угсрах	м	30
37	Газардуулгын нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	17.3

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Орос ширмэн радиатор	экм	145.29
2	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	250
3	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	84
4	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	62
5	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	104
6	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	22
7	D=76мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	12
8	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	250
9	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	84
10	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	62
11	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	126
12	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-76мм	м	12
13	Бөмбөлгөн хаалт ф15мм	ш	70
14	Бөмбөлгөн хаалт ф20мм	ш	30
15	Бөмбөлгөн хаалт ф25мм	ш	2
16	Бөмбөлгөн хаалт ф32мм	ш	6
17	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм	ш	4
18	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш	6
19	Бөмбөлгөн хаалт ф76мм	ш	4
20	Ус юүлэгч гуравлагч ф15мм	ш	30
21	Шугам хоолойг шахаж шалгах	м	534
22	Яндан хоолойг дулаалах	м2	20.5
23	Радиоторууд, хоолойнууд будах	м2	188
24	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	20.5

САЛХИВЧ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	12.246
2	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх	м2	12.246
3	Шилжвэр	ш	8
4	Отвод	ш	12
5	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах	ш	36
6	Дээврийн сэнс 220V 11 кВт	КОМ	2
7	СА-315-VO 220V 9A 500м3/цаг	КОМ	1