

ЦЭВЭР УС			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой ф15	м	118
2	Цайрдсан ган хоолой ф20	м	24
3	Цайрдсан ган хоолой ф25	м	3
4	Цайрдсан ган хоолой ф32	м	6
5	Цайрдсан ган хоолой ф50	м	24
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	118
7	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	24
8	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	3
9	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	6
10	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	24
11	Вентиль ф15мм	ш	45
12	Вентиль ф20мм	ш	4
13	Вентиль ф25мм	ш	2
14	Бөмбөлгөн хаалт ф32мм	ш	1
15	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш	2
16	Хог шүүгч тавих ф32	ш	1
17	Хүйтэн усны тоолуур ф32	ш	1
18	Монометр	ш	1
19	Термометр	ш	1
20	Эзлэхүүний цахилгаан ус халаагч 220в 80л	ком	3
21	Эзлэхүүний цахилгаан ус халаагч 220в 50л	ком	2
22	Шугам хоолойг усаар шахаж шалгах	м	175
23	Хоолойнууд будах	м2	14.8
ГАЛЫН УС			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын кран	ш	3
2	Хаах вентиль	ш	3
БОХИР УС			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	65
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	29
3	Ревиз d=100	ш	6
4	Ревиз d=50	ш	1
5	Трап /голч-100мм / тавих	1ш	1
6	Суултуур	ком	10
7	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	3
8	Босоо душ суурилуулах	ком	4
9	Угаалтуур	ком	11

10	Угаалтуурын холигч	КОМ	12
11	Мойк	КОМ	1
12	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	М	65
13	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	М	29
ХОТЫН ТЕЛЕФОН			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефоны розетка суурилуулах /4ш ялтастай коннектор/	Ш	47
2	Холбооны ниш	Ш	3
3	Кабелийн хуваарилах бокс БКТ50х2	Ш	1
4	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг байрлуулах DP10х2	Ш	1
5	Олон хосын кабелийг хэрэглэгчтэй холбох телефоны хуваарилах хайрцаг байрлуулах DP20х2	Ш	2
6	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 8 голчтой ердийн кабель	100м	11
7	Олон хосын зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПВ бүрхүүлтэй сувагчлалын угас JF10*2*0.5	100м	0.2
8	Олон хосын зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПВ бүрхүүлтэй сувагчлалын утас JF20*2*0.5	100м	0.3
КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн телевиз+интернетийн хосолсон розетка суурилуулах	Ш	47
2	Кабелийн телевизийн салбар салаалагчийг угсрах	Ш	14
3	Кабелийн телевизийн давхрын гол салаалагчийг угсрах	Ш	3
4	Кабелийн телевизийн өсгөгч суурилуулах	Ш	1
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ Тусгаарлагч.ПЭ бүрхүүлтэй коаксель кабель	100м	0.2
6	Зэс дамжуулагчтай ПЭ Тусгаарлагч.ПЭ бүрхүүлтэй коаксель кабель	100м	11
ИНТЕРНЕТ СҮЛЖЭЭ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Интернет сүлжээний розетка суурилуулах /8ш ялтастай коннектор/	Ш	47
2	Компьютер сүлжээний сэлгэгч 8 port-той	Ш	11
3	Компьютер сүлжээний сэлгэгч 16 port-той	Ш	1
4	Компьютер сүлжээний оптик конвертор	Ш	1
5	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 8 голчтой ердийн кабель	100м	11
ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын станц	КОМ	1

2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	39
3	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	6
4	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	7
5	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	7
6	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай утас	100м	13.6

ХЯНАЛТЫН КАМЕРЫН СИСТЕМ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хамгаалалтын дохиоллын хяналтын камер	ш	7
2	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй хамгаалалтын дохиоллын хүлээн авах станц	ш	1
3	Ажиглалтыг ээлжлэн явуулах хамгаалалтын дохиоллын DVR	ш	1
4	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай полиэтилэн бүрхүүлтэй 8 голчтой ердийн кабель	100м	1.7

БУСАД

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Пластмассан хоолой ф15-20мм	м	1400
2	Пластмассан хоолой ф40мм	м	48

ЧАНГА ЯРИГЧИЙН СИСТЕМ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Удирдлагын пульт угсрах	ш	1
2	Өсгөгч	ш	1
3	Зарлан мэдээлэгчийн кабель	100м	1.5
4	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын самбар	ш	1
5	Чанга яригчийн розетка	ш	5

ГАЗАР ШОРОО СУВАГ ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	299
2	3м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	9
3	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг L-4	м3	19.2
4	Ердийн хөрсөнд цутгамал бетоноор худаг хийх /2500*2500*2000/	ш	3
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	219.8
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	15.4

ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 150*4.5 мм	км	0.13

2	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 133*4 мм	км	0.17
3	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 76x4 мм	км	0.062
4	Сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих хоолойн голч 76*4мм	км	0.15
5	Сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих 57*3.5 мм	км	0.031
6	Бөмбөлгөн хаалт тавих 150 мм	ком	2
7	Бөмбөлгөн хаалт d=125мм байрлуулах	ком	2
8	Бөмбөлгөн хаалт голч d=76мм байрлуулах	ком	3
9	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ком	1
10	Яндан хоолойг дугуй хавтангаар бүрэх ф159	м2	81.2
11	Яндан хоолойг дугуй хавтангаар бүрэх ф125	м2	83.4
12	Яндан хоолойг дугуй хавтангаар бүрэх ф76	м2	63.24
13	Яндан хоолойг дугуй хавтангаар бүрэх ф50	м2	6.94
14	Хуйлмал материалаар хуурайгаар гадаргууг ороох	м2	234.78
15	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	234.78
16	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.126
17	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.205
18	Фланц ба арматурын голч d=20-25мм байрлуулах	ш	9
ГАДНА БОХИР УС			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	211.7
2	Хөрсөнд гараар ухах	м3	14.8
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	8.9
4	Үнсээр дулаалга хийх	м3	3
5	Элсэн хучилт үе хийх	м3	49
6	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	6
7	160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	92
8	1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон дугуй худаг угсрах	ш	4
9	Модон таг угсрах	м2	6
10	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	138.8
11	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	9.7
КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	46.53
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	39.55
3	Кабелийг шуудуунд сунгах АБВБШ 4*50+1*25	м	80
4	Кабельд төгсгөлийн муфт тавих ф50мм	1 ш	10
5	Хуванцар яндан ф100	метр	6

6	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	60
7	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	60
8	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.06
9	Кабельд оролт хийх	ш	2

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гараар ухах	м3	23.62
2	Нүх эргүүлж булах	м3	20.08
3	Гадна Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ком	1
4	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах-3.5 м	ш	5
5	Кабелийг шуудуунд сунгах АБВБШ 4х6	м	105
6	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	75
7	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	75
8	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.075
9	Хуванцар яндан ф100	метр	36

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	3.9
2	Холбооны багана угсрах	ш	1
3	Дан зогсуурыг байрлуулах	1зогсуур	5
4	Төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах	ш	1
5	4 корын шилэн кабель татах	1Утас/км	0.25
6	Кабелийн тавиур төмөр суулгах	тн	0.18

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжгай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	170
2	Барилга барих талбайг 54/80/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	955
3	Өндөржилтөөр хасагдах шороог эксковатороор автосамосвалд ачих	м3	87

ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	1,2-р зэргийн хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	76
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	30.4
3	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	380
4	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	131

АСФАЛЬТОН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	1,2-р зэргийн хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	81
2	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	60.75
3	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах / жижиг тохижилтын ажилд/	1м3	28.35
4	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	94

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх 15-20см	1м3	24.5
2	Гадна зориулалтын резин хавтангаар талбайг бүрэх	м2	140