

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
11	Ажиллах хүчний зардал	36,008,116
2	Материал	94,264,242
3	Тээвэр	15,265,415
4	Машин ашиглалт	1,738,398
	Шууд зардлын дүн	147,276,172
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	11,221,837
6	Ашиг / 15%/	23,774,701
	Барилга угсралтын ажлын дүн	182,272,710
7	НӨАТ 10%	18,227,271
8	Нормчлолын сан 0.18%	328,091
	Дүн	200,828,072
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	3,645,454
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	11,058,925
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1,822,727
	Дүн	217,355,178
12	Магадлашгүй ажил 2%	3,645,454
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	221,000,633

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТАЛБАЙ БЭЛТГЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1834
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	367.4
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор элс хайрган шороог автосамосвалд ачиж ирэх	м3	367.4
4	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	183.7
5	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	367.4

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	755
2	Бетон нь дэр цутгаж хийх	м3	15.1
3	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	183.4
4	Явган хүний замын хөтөч хавтан /300*300*60/ хийх	1м2	270
5	Явган хүний замын өнгөтэй хавтан /200*100*60/-гаар хийх	1м2	1568
6	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	15.1

АВТО ЗАМЫН ХАШЛАГА БЕТОНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автозамын хашлага угсрах /1000x180x300/	ш	90
2	Бетон нь дэр цутгаж хийх	м3	2.7
3	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	2.7