

Тоног төхөөрөмжийн үнэ

Хэнтий аймаг Батноров сум. Бэрх тосгон. Сум дундын нэгдсэн эмнэлгийн барилгын их засвар ажлын тоног төхөөрөмж

Объектын байршил: **Хэнтий аймаг Батноров сум. Бэрх тосгон. Сум дундын нэгдсэн эмнэлгийн барилгын их засвар**

Объектын нэр: **Халаалт салхивчийн ажил**

Д/д	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Марк, ангилал	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Салхивчийн сорох сэнс RP60-35/31-4D		ком	6
2	УБСэнс 50м3/цаг, 230/50Гц		ш	14
3	Агаар боловсруулах цогц төхөөрөмж		ком	3

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЗАДЛАН БУУЛГАХ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Алаг чулуун шалыг гараар задлаж буулгах	м2	250.64
Хананы хаалга цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховлох	ш	255
Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	1060.77

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Орон сууц олон нийтийн тоосгон ханатай барилгын 2м2 хүртэл талбайтай давхар рамтай цонх угсрах	м2	27.12
Орон сууц олон нийтийн тоосгон ханатай барилгын 2м2 дээш талбайтай давхар рамтай цонх угсрах	м2	468.6
Цонхны тавцан чулуун хавтангаар хийх	м2	184.55
Тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай шилэн хаалга угсрах	м2	13.85
Гадна тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга угсрах	м2	24.93
Дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга угсрах	м2	31.9

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	281.38
Хаалганд цоож суулгах	ш	140
Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	24.93
Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	495.72

ДОТОР ЗАСЛЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	14.548
1/2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж ерех	м2	4.38
Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж ерех	м3	10.2
Дотор талын тоосго ,бетонон гадаргуугийн 10м2 талбайд шаврын засварыг шохойн-цементэн зуурмагаар 20 мм зузаантай хийх	м2	248.92
Хана таазны гадаргууг зүлгэж өнгөлөх /5542.38+2016.22/	м2	5458.6
Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай	м2	541.35

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

амалгаа шавардах		
Будалтанд бэлтгэсэн угсармал таазанд тэгшилгээ хийх	M2	2016.22
Усан цийдмэг будгаар таазыг 100 % багсаар будах	M2	894.48
Хуучин будагтай таазыг 35 %-с дээш цэвэрлэж багсаар өндөр чанартай будах	M2	705.48
Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	M2	416.26
Будалтанд бэлтгэсэн шавардсан гадаргууд тэгшилгээ хийх	M2	5542.38
Эслэг хавтангаар хананд онголгоо хийх	M2	205.38
Хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	M2	456.63
Ханыг 35 %-с дээш цэвэрлэж тосон будаг найруулан багсаар чанартай будах	M2	3819.59
Хананд 200х300мм-ийн хавтанцар наах	M2	1060.77
Шал таазанд ховил суулгаж 2м2 аас дээш талбайтай шилэн хана угсрах	M2	50.78
Цонх хаалганы амалгаа цагаан тосон будгаар гар аргаар будах	M2	541.35

ШАЛНЫ АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Цэвэр ба хар банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	M2	255.25
Дэвсгэр шалны доорхи тоосгон тулгуурыг буулгах	M2	255.25
Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 300мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	M3	225
Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	M3	135
Хар цаас, гидройзол буюу бризолор 1 үе тусгаарлалт хийх	M2	446.4
20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	M2	1223.24
Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	M2	6116.175
Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтанцар наах /20M2-с дээш / талбайтай	M2	561.65
1м2-д 4-хүртэл ширхэг хиймэл чулуун хавтан дэвсэж шал хийх /коридор, вестибюль/	M2	77.12
Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх /эмнэлгийн зориулалтын /	M2	956.76
Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх	M2	184.2
Бетон шаланд хивсэнцэр наах	M2	43.656
Шал тэгшлэгч	M2	5.712
Шал резинэн будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	M2	5.712
Шалны дөр мод ивээс дээр тавих	M2	32.5
37 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	M2	32.5
Модон шал өнгийн тосон будгаар өндөр чанартай гар аргаар будах	M2	32.5
20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	M2	4.07
30мм зузаан бетон хучаас хийх	M2	174.65
Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	M2	873.27

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Зуурмаг бэлтгэх	м3	40.74
-----------------	----	-------

ГАДНА ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Нүүр талын тэгш гадаргуу дээр 5 м2 талбайтай шаврын засварыг 20мм зузаан цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	477.6
200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	657.8
Бетон ба шавардсан гадаргууд германы астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	1364.58
Гоёлын хийцтэй гадна хана усан цийдмэг будгаар багс өнхрүүлгээр будах	м2	1364.58
1м2-д 4-хүртэл ширхэг хиймэл чулуун хавтан дэвсэж гадна довжоо онголох /коридор, вестибюль/	м2	35.61
Гадна хананы хаявч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	123.5
Налуу шат цутгах	м3	12.48

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	1 ш	114
Эргүүлэгт холбоотой шугам хоолой, холбох хэрэгсэл буулгах	М	450

ХАЛААЛТЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	570
D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	170
D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	95.5
D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	64
D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	107
D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	М	451
Ган яндан хоолойн голч d=80мм угсрах	М	31.2
Яндангийн голч-15-20 мм бэлдэц бэлтгэх	М	740
Яндангийн голч-25 мм бэлдэц бэлтгэх	М	95.5
Яндангийн голч-32-40мм/ бэлдэц бэлтгэх/	М	171
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	М	451

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Радиатор угсрах	экм	430.5
Бомболгон хаалт угсрах ф 15	ш	260
Бомболгон хаалт угсрах ф 20	ш	48
Бомболгон хаалт угсрах ф 25мм	ш	6
Бомболгон хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2
Бомболгон хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
Бомболгон хаалт голч d=65мм байрлуулах	ш	2
Бомболгон хаалт голч d=80мм байрлуулах	ш	4
Балансын хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	56
Ус юүлэгч хаалт угсрах ф 15	ш	32
Хий авагч хаалт угсрах ф 15	ш	116
100мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
Гурвалсан кранттай монометр	ш	2
Төмөр гэртэй термометр	ш	2
Яндан хоолой, радиатор гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	504.1
R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	180.57
Хамагалалтын бурхуулээр гадаргууг ороох	м2	397.25
Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	1286

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	371.73
0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	88.2
0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	89.11
0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 2000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	196.22
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	459.93
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	285.33
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	14
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	21
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	105
Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	14
1м2 хүртэл талбайтай сараалжин салхивчийн тор угсрах	ш	128
Тоног төхөөрөмж дээр шүхэр угсрах	м2	2.7
Агааржуулалтын хоолойн дулаалга хавтангаар бүрэх	м2	745.26

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Тохируулах хавхлага, 200x200мм	Ш	1	3.6 / 2
Тохируулах хавхлага, 600x200мм	Ш	1	3.6 / 2
Тохируулах хавхлага, 600x250мм	Ш	1	3.6 / 2
Тохируулах хавхлага, 800x250мм	Ш	1	3.6 / 2
Салхивчийн сорох сэнс RP60-35/31-4D, 1440эрг/мин / унийг бусад зардалд тусгав/	Ш	5	4.0 / 2
УБСэнс 50м3/ц, 230/50Гц / унийг бусад зардалд тусгав/	Ш	11	4.0 / 2
Агаар боловсруулах цогц төхөөрөмж / унийг бусад зардалд тусгав/	КОМ	2	3.6 / 2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

УС ХАНГАМЖИЙН УЗЕЛЬ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15мм голчтой янданд усны тоолуурын $d=15\text{мм}$ зангилаа угсрах	Ш	1
20мм голчтой янданд усны тоолуурын $d=20\text{мм}$ зангилаа угсрах	Ш	1
32мм голчтой янданд усны тоолуурын $d=32\text{мм}$ зангилаа угсрах	Ш	1
Хаалт голч $d=50\text{мм}$ байрлуулах	Ш	2
Хаалт голч $d=32\text{мм}$ байрлуулах	Ш	2
50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	Ш	1
32мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	Ш	1
25мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	Ш	1

ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН ЗАСВАР, ТОНОГ ТОХООРОМЖ СОЛИХ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Гагнаж залгасан 15-70мм хүртэл яндан хоолой, хаалт, холбох хэрэгслийн хамт буулгах	М	769
130x130мм хүртэл хэмжээтэй жижиг нүх хананд гаргах	Ш	14
D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	М	486

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

D= 20мм голчтой ган хоолой угсрах	М	242
D= 25мм голчтой ган хоолой угсрах	М	139
D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	М	8
D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	М	88
Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-40мм	М	875
Вентиль голч d=15мм байрлуулах	Ш	190
Вентиль голч d=20мм байрлуулах	Ш	5
Вентиль голч d=25мм байрлуулах	Ш	4
Ус юүлэх d=15мм тавих	Ш	24
Ус юүлэх d=20мм тавих	Ш	1
Угаагуурын ус холигч байрлуулах	1Ш	60
Гал тогооны угаагуурын ус холигч байрлуулах	1Ш	1
Шуршуурийн ус холигч байрлуулах	1Ш	4
Галын кран голч d=50мм тавих	КОМ	8
Радиотор яндан хоолойнууд будах	М2	144.45
Яндан хоолойг усаар шахаж шалгах	М	963

БОХИР УСНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
50мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	М	121