

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
11	Ажиллах хүчний зардал	49,107,241
2	Материал	140,204,980
3	Тээвэр	11,623,906
4	Машин ашиглалт	2,301,392
	Шууд зардлын дүн	203,237,519
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	18,139,176
6	Ашиг / 15%/	33,206,504
	Барилга угсралтын ажлын дүн	254,583,199
7	НӨАТ 10%	25,458,320
8	Нормчлолын сан 0.18%	458,250
	Дүн	280,499,769
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	5,091,664
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	15,418,060
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	2,545,832
	Дүн	303,555,325
12	Магадлашгүй ажил 2%	5,091,664
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	308,646,989

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТАЛБАЙ БЭЛТГЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	2463
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	492.4
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор элс хайрган шороог автосамосвалд ачиж ирэх	м3	492.4
4	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	240.2
5	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	492.4

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	3524
2	Бетон нь дэр цутгаж хийх	м3	35.24
3	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	246.2
4	Явган хүний замын хөтөч хавтан /300*300*60/ хийх	1м2	542
5	Явган хүний замын өнгөтэй хавтан /200*100*60/-гаар хийх	1м2	1921

АВТО ЗАМЫН ХАШЛАГА БЕТОНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автозамын хашлага угсрах /1000х180х300/	ш	106
2	Бетон нь дэр цутгаж хийх	м3	3.72
3	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	3.72