

БАТЛАВ: ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР БӨГӨӨД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН  
ГАЗРЫН ДАРГА Н.БУЯН-ӨЛЗИЙ

**ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ӨРӨМДЛӨГИЙН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

Гүйцэтгэгч нь батлагдсан зураг төсөл (ТЭЗҮ), уурхайн тухайн жилийн батлагдсан үйл ажиллагааны болон байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, захиалагч талаас өгсөн чиглэл, зааварчилга болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны стандарт, дүрэм, журам, бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд тэсэлгээний өрөмдлөгийн ажил гүйцэтгэнэ.

2024.03.13

Д/д	Үзүүлэлт	№	Тайлбар
1	Ордын нэр		Хөтөл 1
2	Ордын байршил		Монгол улс, Сэлэнгэ аймаг, Орхон сумын нутагт орших Хөтөл 1 уурхай. Уурхай нь Дархан уул аймгаас 60 км, Улаанбаатар хотоос 260 км, Сайхан сумын төвөөс 5 км
3	Тусгай зөвшөөрлийн дугаар болон эзэмшигч		MV-012219, MV-015249 Цемент Шохой ХХК
4	Өрөмдлөгийн ажлын оновчлолыг гаргах үндэслэл	4.1	Тэсэлгээний өрөмдлөгийн ажлыг батлагдсан төлөвлөлтийн дагуу явуулах, өрөмдлөгийн ажлаас шалтгаалж тэсэлгээний ажил, уулын ажлын бүтээл шууд хамааралтай.
		4.2	Өрөмдлөгийн ажил <b>22080</b> уртааш метр
		4.3	Цооногийн диаметр 165 мм-с багагүй
		4.4	Цооногийн гүн 6-16 м
		4.5	Байр, хоол, шатах тослох материалын зардлыг гүйцэтгэгч тал бүрэн хариуцах
5	Ерөнхий гүйцэтгэх ажлын цар хүрээ	5.1	Ордын уул геологийн нөхцөл, чулуулгийн тогтоц, шинж чанараас хамааран уулын ажлын анхдагч технологи болох өрөмдлөгийн ажлыг тасралтгүй жигд явуулах
		5.2	Тухайн оны батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу улирал, сар, хоногийн төлөвлөлтийг биелүүлж ажиллах
		5.3	Өрөмдлөгийг баталсан паспортын дагуу гүйцэтгэх
		5.4	Өрөмдлөг нь ухаж ачих ажлаас 10 хоногоос багагүй хугацаагаар түрүүлж ажиллах
		5.5	Өрөмдлөгийн ажлыг 24 цагаар гүйцэтгэх
6	Анхдагч өгөгдлийн жагсаалт	6.1	Тэсэлгээний цооног өрөмдөх ажлын журам, заавар
		6.2	Тэсэлгээний цооног өрөмдөх ажлын батлагдсан паспорт
		6.3	Уурхайд ажиллах ХАБЭА-н заавар, дүрэм, журам
7	Гүйцэтгэгчид тавигдах шаардлага	7.1	Тэсэлгээний өрөмдлөгийн ажил гүйцэтгэж байсан байх
		7.2	Гэрээний хугацаанд гүйцэтгэгчийн өрөмдлөгийн ажлын хоцрогдол, цаг хугацаатай холбоотой аливаа хохирлыг бүрэн хариуцах чадвартай байх

	7.3	Өрөмдлөгийн ажлыг төлөвлөгөөт хугацаанд бүрэн гүйцэтгэж ажиллах
	7.4	Захиалагчаас баталсан паспортын дагуу эгнээ болон цооног хоорондын зай , илүү өрөмдлөг зэргийг паспортын дагуу гүйцэтгэж паспортын дагуу хүлээлгэн өгөх
	7.5	Техникийн жигд ажиллагааг хангахад шаардлагатай сэлбэг материалын нөөцтэй байх
	7.6	Богино долгионы станцтай байх
	7.7	Техникийн бэлэн байдал 90%-с доошгүй байх
	7.8	Өрмийн машин нь 45 градус хүртэл налууд өрөмдөх техникийн боломжтой байх
	7.9	Ил уурхайн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм журам болон захиалагч талын ХАБ-н дүрэм журам мөрдөх
	7.10	Компрессорын хүчин чадал 21 bar-с багагүй

Төсөвт өртөг: 655,776.0 мян.төг /НОАТ-гүй/

#### Үйл ажиллагааны хуваарь

Д/д	Он	Хугацаа /сар/	Ургааш метр
1	2024 он	6	3680
2		7	3680
3		8	3680
4		9	3680
5		10	3680
6		11	3680
<b>Нийт</b>			<b>22080</b>

#### Хянасан:

Ерөнхий нягтлан бодогч бөгөөд СТБ-ийн газрын дарга



М.Оюунтуяа

ТЭЗХ-ийн дарга



Х.Батсүрэн

ГУУХ-ийн дарга



Б.Ууганбаяр

#### Гүйцэтгэсэн:

ГУУХ-ийн инженер



Н.Жавхлантмөрөн