

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	33.6
2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	121.2
3	Плитагаар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	77.32
4	Плитагаар хийсэн шалны өнгөлгөөг буулгах	м2	33.6
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	18.48
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүрддэг хөөсөөр чигжих	м2	18.48
3	Модон хаалганд цоож, бариул суулгах	ш	12
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд замаск хийх	м2	33.6
2	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	33.6
3	Хананд замаск хийх	м2	119.64
4	Ханыг эмульсэн будгаар будах	м2	119.64
5	Хананд плита наах	м2	78.88
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	33.6
АЦӨ-НИЙ ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	4
АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой ф=110мм	м	7
2	Шалгах таг, ф=100мм	ш	2
3	Агааржуулалтын хоолойн малгайвч угсрах, ф=100мм	ш	1
САЛХИВЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P1000 мм хүртэл	м2	16
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, P1000 мм хүртэл	ш	7
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, P=1000 мм	ш	1
4	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах P=1000мм	м2	16
5	Сэнстэй сараалж угсрах, PP150*100	ш	8
6	Агаар сорох сараалж 150*100мм	ш	2
7	Сэнс угсрах, L=100м3/цаг	ш	1
8	Үл буцаах хавхлага	ш	4
9	Дефлектор угсрах, ф=300мм	ш	1
10	Салхивчийн хоолойг дулаалах	м2	2.5
ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд ил тоноглох хамгаалагдсан хоёр туйлт нэг даралттай унтраалга	ш	1
2	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*4 мм2 огтлолтой утасны 1-р утас сүвлэх	м	12
3	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*4 мм2 огтлолтой утасны дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	24
4	Уян пластмассан хоолой ф25мм	м	12
5	Кабель далдлагч 25*25мм	м	12

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын өнгөлсөн хавтанг задлаж буулгах	м2	36.21
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	13.5
3	Плитагаар хийсэн шалны өнгөлгөөг буулгах	м2	13.5
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	3.36
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	3.36
3	Модон хаалганд цоож, бариул суулгах	ш	2
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй битүү хамар хана угсрах	м2	17.16
2	Хананд замаск хийх	м2	17.3
3	Ханыг эмульсэн будгаар будах	м2	17.3
4	Хананд плита наах	м2	49.6
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаланд 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	13.5
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	13.5
3	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх /дараагийн 10мм/	м2	27
4	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	13.5
АЦӨ-НИЙ ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	0.5
УС ХАНГАМЖ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=15 мм	м	30
2	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=20мм	м	20
3	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=25мм	м	10
4	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=50мм	м	4
5	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=25мм	м	32
6	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=50мм	м	4
7	Бөмбөлгөн хаалт, ф=15мм	ш	16
8	Бөмбөлгөн хаалт, ф=25мм	ш	2
9	Хог шүүгч тавих, ф=25мм	ш	1
10	Шахаж шалгах	м	65
11	Яндан хоолойг будах	м2	1.5
12	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	5.2
АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=50мм	м	8
2	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=100мм	м	10
3	Цэвэрлэгээний таг, ф=50мм	1ш	2
4	Шалгах таг, ф=100мм	1ш	1
5	Малгайвч, ф=110мм	ш	1
ТОНОГЛОЛ СУУРИЛУУЛАЛТ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаагуур тавих	1ш	4
2	Суултуур байрлуулах	1ком	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Душ холигчийн хамт байрлуулах	1ш	3
4	Холигч байрлуулах	1ш	4
5	Ус халаагч цахилгаан бойлерыг угсрах, 80л, 2,2квт	ком	1

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P1000 мм хүртэл	м2	4.4
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, P1000 мм хүртэл	ш	1
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн гурвалжлагчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, P=1000 мм	ш	1
4	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах P1000 хүртэл	м2	4.4
5	Агаар сорох сараалж 150*100мм	ш	5
6	Сараалж 150*100мм	ш	5
7	Сэнс угсрах G=250м3/ц	ш	1
8	Салхивчийн хоолойг дулаалах	м2	0.6

ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	24Вт чадалтай лэд таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	4
2	Хананд ил тоноглох хамгаалагдсан хоёр туйлт нэг даралттай унтраалга	ш	2
3	Хананд ил тоноглох хамгаалагдсан хоёр туйлт хоёр даралттай унтраалга	ш	1
4	Салбарлах хайрцаг	ш	7
5	Розетканы ус чийг тоосжилтоос хамгаалах таг	ш	3
6	Хананд далд тоноглох газардуулагч контакттай хоёр туйлт розетка угсрах IP45	ш	3
7	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 3*10мм2	м	36
8	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 3*4мм2	м	36
9	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм2 огтлолтой утасны 1-р утас сүвлэх	м	30
10	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм2 огтлолтой утасны дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	60
11	Уян пластмассан хоолой ф25мм	м	72
12	Уян пластмассан хоолой ф20мм	м	30
13	Кабель далдлагч 25*25мм	м	94
14	2,5мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
15	4мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	2
16	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
17	Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1
18	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-32 16А	ком	1
19	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-С/4	ком	1
20	Автомат МСВ/2р 16-25А хар-В	ш	3
21	Автомат МСВ/1р 16А хар-В	ш	1
22	Дифференциал автомат RCCB/2р 25А хар-В	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	57.2
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах /овойлттой хөрс/	м3	173
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	13
4	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж авчирах	м3	182
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	154.7
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	27.3
7	50см зузаан үеэр хөрс нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	182
СУУРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	0.78
2	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	2.3
3	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /орцоос дутууг хасах/	тн	-0.055
4	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В20	м3	9.56
5	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /орцоос илүүг нэмэх/	тн	0.31
6	200мм зузаан дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	1.9
7	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /орцоос илүүг нэмэх/	тн	0.44
8	Хөөсөнцөр хавтангаар шал дулаалах ф-150мм	м2	18.06
9	Гадна пандус цутгах В15	м3	13.2
10	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх /гадна довжоо/	м2	30.42
11	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 1 үе хийх	м2	11.36
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	150 мм-ийн зузаан балкаар хана хийх	м2	5.24
2	1/2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	22.6
3	Чийгтэй ба галын аюултай нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа дан гипсэн өнгөлгөөтэй битүү хамар хана угсрах	м2	47.5
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын гадна хананд 2м2 хүртэл талбайтай 3 давхар шилтэй цонх угсрах	м2	2.7
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	2.7
3	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	1
4	Хамар хананд 3 м2 хүртэл талбайтай дотор модон хаалга угсрах	м2	1.89
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.89
6	Модон хаалганд цоож, бариул суулгах	ш	1
7	Гадна хананд дулаалгатай төмөр хаалга суулгах 1.0x2.1	ш	1
8	Савдаг нугастай шилэн хаалга угсрах	1 хав- тас	1
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ОСБ хавтангаар тааз бүрэх 9мм	м2	26.8
2	Хатуу хөөсөнцөрөөр хучилт дулаалах d-150мм	м2	26.8
3	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	36
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	25.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	11.73
3	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх /дараагийн 20мм/	м2	46.92
4	Керамик хавтангаар шал хийх K=1.02	м2	11.73
5	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	10.6
6	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх /дараагийн 60мм/	м2	127.3
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд замаск хийх	м2	81.91
2	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	48.81
3	Ханыг эмульсэн будгаар будах	м2	33.1
4	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	24.91
5	Таазанд замаск хийх	м2	24.91
6	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	24.91
7	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	1.48
8	Амалгаа өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	1.48
9	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	11.4
10	Хаалтанд бариул суулгах	ш	4
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр хавтангаар модон хана дулаалах d-150мм	м2	36.01
2	Гадна ханыг дулаалгатай төмөр фасадаар өнгөлөх	м2	37.07
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон зуурмаг талбайд бэлтгэх	м3	29.84
ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч ф=25мм	м	30
2	Халаалтын ган яндан угсрах ф=15мм	м	21
3	Халаалтын ган яндан угсрах ф=20мм	м	9
4	Бөмбөлгөн хаалт ф15мм	ш	3
5	Бөмбөлгөн хаалт ф20мм	ш	1
6	Хийн кран тавих ф=15мм	ш	6
7	Ус буулгагч угсрах, ф=15мм	ш	8
8	Балансын хаалт, ф=15мм	ш	3
9	Балансын хаалт, ф=20мм	ш	1
10	Ширмэн радиатор угсрах	ш	5.89
11	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	30
12	Яндан хоолойн гадаргууг 2 удаа будах	м2	2.2
13	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	2.2
УС ХАНГАМЖИЙН ШУГАМ ХООЛОЙ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=15 мм	м	20
2	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=20мм	м	10
3	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=25мм	м	5
4	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=20мм	м	5
5	Бөмбөлгөн хаалт, ф=15мм	ш	10
6	Бөмбөлгөн хаалт, ф=20мм	ш	2
7	Хог шүүгч тавих, ф=20мм	ш	1
8	Шахаж шалгах	м	35
9	Яндан хоолойг будах	м2	0.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	0.5
УНД АХУЙН НАСОСНЫ СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Насос суурилуулах 1.0м3/ц Н=10.0м 2*0.75кВт	ш	2
2	Хөвүүрт хаалт, ф=32мм байрлуулах	ш	1
3	Шалгах хавхлага, ф=25мм	ш	1
4	Даралт хэмжигч PS10-A	ш	1
5	Бөмбөлгөн хаалт, ф=20мм	ш	8
6	Үл буцаах хаалт, ф=20мм	ш	2
7	Манометр	ш	6
8	Заглушка гагнах, ф=20мм	ш	1
9	Юүлэх крант, ф=15мм	ш	1
АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=50мм	м	8
2	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=100мм	м	10
3	Цэвэрлэгээний таг, ф=50мм	1ш	2
4	Шалгах таг, ф=100мм	1ш	1
5	Малгайвч, ф=110мм	ш	1
ТОНОГЛОЛ СУУРИЛУУЛАЛТ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаагуур тавих	1ш	4
2	Суултуур байрлуулах	1ком	5
3	Холигч байрлуулах	1ш	4
4	Ус халаагч цахилгаан бойлерыг угсрах, 40л, 2,2квт	ком	1
5	Цэвэр усны нөөцийн металл сав угсрах, 8м3	ш	1
САЛХИВЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P1000 мм хүртэл	м2	3.6
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, P1000 мм хүртэл	ш	3
3	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах P=1000мм	м2	3.6
4	Сэнстэй сараалж угсрах, PP150*100	ш	2
5	Агаар сорох сараалж 150*100мм	ш	5
6	Сэнс угсрах, L=200м3/цаг	ш	1
7	Салхивчийн хоолойг дулаалах	м2	1.2
ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	24Вт чадалтай лэд таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	3
2	36Вт чадалтай лэд таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	3
3	Хананд ил тоноглох хамгаалагдсан хоёр туйлт нэг даралттай унтраалга	ш	2
4	Хананд ил тоноглох хамгаалагдсан хоёр туйлт хоёр даралттай унтраалга	ш	1
5	Салбарлах хайрцаг	ш	8
6	Розетканы ус чийг тоосжилтоос хамгаалах таг	ш	4
7	Хананд далд тоноглох газардуулагч контакттай хоёр туйлт розетка угсрах IP45	ш	4
8	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 3*10мм2	м	60
9	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 3*4мм2	м	48
10	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм2 огтлолтой утасны 1-р утас сүвлэх	м	30

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм ² огтлолтой утасны дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	60
12	Уян пластмассан хоолой ф25мм	м	108
13	Уян пластмассан хоолой ф20мм	м	30
14	Кабель далдлагч 25*25мм	м	130
15	2,5мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
16	4мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	3
17	10мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
18	Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1
19	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-32 16А	ком	1
20	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-С/4	ком	1
21	Автомат МСВ/2р 16-25А хар-В	ш	4
22	Автомат МСВ/1р 16А хар-В	ш	1
23	Дифференциал автомат РССВ/2р 25А хар-В	ш	1
24	Контактор КМИ10910 9А	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах	м3	2.65
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	36.43
3	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	147.9
4	Плитагаар хийсэн шалны өнгөлгөөг буулгах	м2	21.57
5	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	4.49
6	Хивсэнцэр хуулах	м2	8.42
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	8.09
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	8.09
3	Модон хаалганд цоож, бариул суулгах	ш	4
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	3.15
2	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	6.3
3	Таазанд замаск хийх	м2	36.43
4	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	36.43
5	Хананд замаск хийх	м2	70.83
6	Ханыг эмульсэн будгаар будах	м2	70.83
7	Хананд плита наах	м2	68.1
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	36.43
2	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх /дараагийн 10мм/	м2	72.86
3	Шаланд 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	36.43
4	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	24.59
5	Шал резин будгаар гараар будах	м2	11.84
6	Шална хүрээнд плита наах h=10см	м2	1.3
АЦӨ-НИЙ ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	3.78
2	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	4.65
ГАДНА ПАНДУС			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна пандус цутгах В15	м3	7.14
2	Бетон зуурмаг талбайд бэлтгэх	м3	7.14
3	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх /гадна довжоо/	м2	32.1
УС ХАНГАМЖИЙН ШУГАМ ХООЛОЙ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=15 мм	м	25
2	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=20мм	м	10
3	Бөмбөлгөн хаалт, ф=25мм	ш	2
4	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=25мм	м	27
5	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=20мм	м	12
6	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=25мм	м	15
7	Бөмбөлгөн хаалт, ф=15мм	ш	11
8	Бөмбөлгөн хаалт, ф=25мм	ш	2
9	Хог шүүгч тавих, ф=25мм	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Шахаж шалгах	м	62
11	Яндан хоолойг будах	м2	14.8
12	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	14.8
УНД АХУЙН НАСОСНЫ СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Насос суурилуулах 2.5м3/ц Н=15.4м 2*0.75кВт	ш	2
2	Хөвүүрт хаалт, ф=32мм байрлуулах	ш	1
3	Шалгах хавхлага, ф=25мм	ш	1
4	Даралт хэмжигч PS10-A	ш	1
5	Бөмбөлгөн хаалт, ф=25мм	ш	8
6	Үл буцаах хаалт, ф=25мм	ш	2
7	Манометрийн хаалт ф15мм	ш	4
8	Манометр	ш	6
9	Заглушка гагнах, ф=25мм	ш	1
10	Юүлэх крант, ф=15мм	ш	1
АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=50мм	м	15
2	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=100мм	м	52
3	Цэвэрлэгээний таг, ф=50мм	1ш	6
4	Шалгах таг, ф=50мм	1ш	6
5	Малгайвч, ф=110мм	ш	2
ТОНОГЛОЛ СУУРИЛУУЛАЛТ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаагуур тавих	1ш	14
2	Суултуур байрлуулах	1ком	8
3	Холигч байрлуулах	1ш	14
4	Ус халаагч цахилгаан бойлерыг угсрах, 40л, 2,2квт	ком	2
5	Цэвэр усны нөөцийн металл сав угсрах, 8м3	ш	1
6	Угаалгын машин суурилуулах	ш	2
САЛХИВЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P1000 мм хүртэл	м2	9.3
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, P1000 мм хүртэл	ш	6
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх, P=1000мм	ш	1
4	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах P=1000мм	м2	9.3
5	Сэнстэй сараалж угсрах, PP150*100	ш	2
6	Агаар сорох сараалж 150*100мм	ш	8
7	Үл буцаах хавхлага	ш	2
8	Сэнс угсрах, L=150м3/цаг	ш	2
9	Салхивчийн хоолойг дулаалах	м2	1.7
ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	24Вт чадалтай лэд таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	11
2	36Вт чадалтай лэд таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	2
3	Хананд ил тоноглох хамгаалагдсан хоёр туйлт нэг даралттай унтраалга	ш	2
4	Хананд ил тоноглох хамгаалагдсан хоёр туйлт хоёр даралттай унтраалга	ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Салбарлах хайрцаг	ш	7
6	Розетканы ус чийг тоосжилтоос хамгаалах таг	ш	4
7	Хананд далд тоноглох газардуулагч контакттай хоёр туйлт розетка угсрах IP45	ш	4
8	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 3*10мм2	м	24
9	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 3*4мм2	м	96
10	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм2 огтлолтой утасны 1-р утас сүвлэх	м	84
11	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм2 огтлолтой утасны дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	168
12	Уян пластмассан хоолой ф25мм	м	120
13	Уян пластмассан хоолой ф20мм	м	84
14	Цайрдсан ган хоолой ф25мм	км	0.006
15	Кабель далдлагч 25*25мм	м	196
16	2,5мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
17	4мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	5
18	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
19	Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1
20	Гал хамгаалагч угсрах ППНИ-32 16А	ком	1
21	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1-С/4	ком	1
22	Автомат МСВ/2р 16-25А хар-В	ш	6
23	Автомат МСВ/1р 16А хар-В	ш	1
24	Дифференциал автомат RCCB/2р 25А хар-В	ш	2
25	Контактор КМИ10910 9А	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын өнгөлсөн хавтанг задлаж буулгах	м2	39.3
2	Модон тааз задалж буулгах	10м2	3.47
3	Модон шалыг задлаж буулгах	м2	34.74
4	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	183.06
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга усрах	м2	6.72
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	6.72
3	Модон хаалганд цоож, бариул суулгах	ш	4
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1/2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	28.3
2	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	56.9
3	Таазанд замаск хийх	м2	52.91
4	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	52.91
5	Хананд плита наах	м2	217.8
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	24.53
2	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх /дараагийн 40мм/	м2	98.12
3	Шаланд 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	24.53
4	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	24.53
5	Паркетан шал хийх K=1.02	м2	10.9
АЦӨ-НИЙ ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	12.74
2	Хаалтанд бариул суулгах	ш	4
3	Чийгтэй орчинд толийг хананд нааж суулгах	м2	0.75
УС ХАНГАМЖИЙН ШУГАМ ХООЛОЙ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=15 мм	м	35
2	Дотор ус хангамжийн PPR хоолой, ф=20мм	м	15
3	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх, ф=25мм	м	10
4	Цайрдсан ган хоолой угсрах, ф=25мм	м	10
5	Бөмбөлгөн хаалт, ф=15мм	ш	11
6	Бөмбөлгөн хаалт, ф=25мм	ш	2
7	Хог шүүгч тавих, ф=25мм	ш	1
8	Шахаж шалгах	м	65
9	Яндан хоолойг будах	м2	15.4
10	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	23.5
УНД АХУЙН НАСОСНЫ СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Насос суурилуулах 1.0м3/ц Н=10.0м 2*0.75кВт	ш	2
2	Хөвүүрт хаалт, ф=32мм байрлуулах	ш	1
3	Шалгах хавхлага, ф=25мм	ш	1
4	Даралт хэмжигч PS10-A	ш	1
5	Бөмбөлгөн хаалт, ф=20мм	ш	14
6	Үл буцаах хаалт, ф=20мм	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Манометр	ш	6
8	Заглушка гагнах, ф=20мм	ш	1
9	Юүлэх крант, ф=15мм	ш	1
АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=50мм	м	3
2	Бохир усны хуванцар хоолой, ф=100мм	м	25
3	Цэвэрлэгээний таг, ф=100мм	1ш	3
4	Шалгах таг, ф=100мм	1ш	1
5	Малгайвч, ф=110мм	ш	1
ТОНОГЛОЛ СУУРИЛУУЛАЛТ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаагуур тавих	1ш	4
2	Суултуур байрлуулах	1ком	4
3	Душ холигчийн хамт байрлуулах	1ш	2
4	Холигч байрлуулах	1ш	4
5	Ус халаагч цахилгаан бойлерыг угсрах, 80л, 2,2квт	ком	1
6	Ус халаагч цахилгаан бойлерыг угсрах, 40л 1.5квт	ком	1
САЛХИВЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, P1000 мм хүртэл	м2	4.8
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг хийж бэлтгэх, P1000 мм хүртэл	ш	4
3	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах P=1000мм	м2	4.8
4	Сараалж 150*150мм	ш	2
5	Агаар сорох сараалж 150*100мм	ш	4
6	Сэнс угсрах, L=200м3/цаг	ш	1
7	Салхивчийн хоолойг дулаалах	м2	1.2
ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ, ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	24Вт чадалтай лэд таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	6
2	36Вт чадалтай лэд таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	1
3	Хананд ил тоноглох хамгаалагдсан хоёр туйлт нэг даралттай унтраалга	ш	4
4	Хананд ил тоноглох хамгаалагдсан хоёр туйлт хоёр даралттай унтраалга	ш	1
5	Салбарлах хайрцаг	ш	9
6	Розетканы ус чийг тоосжилтоос хамгаалах таг	ш	4
7	Хананд далд тоноглох газардуулагч контакттай хоёр туйлт розетка угсрах IP45	ш	4
8	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах утас сүвлэх ВВГнгLS 3*4мм2	м	66
9	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм2 огтлолтой утасны 1-р утас сүвлэх	м	42
10	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай гал тусгаарлах ПВ 1*2,5 мм2 огтлолтой утасны дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	84
11	Уян пластмассан хоолой ф25мм	м	66
12	Уян пластмассан хоолой ф20мм	м	42
13	Цайрдсан ган хоолой ф25мм	км	0.006
14	Кабель далдлагч 25*25мм	м	34
15	2,5мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
16	4мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
17	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	1
18	Автомат МСВ/2р 16-25А хар-В	ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

19	Автомат МСВ/1р 16А хар-В	ш	1
20	Дифференциал автомат РССВ/2р 25А хар-В	ш	1
21	Контактор КМИ10960 9А	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	44
2	Хөрсөнд гараар засч ухах	м3	1.4
3	Яндангийн доор 15см-ийн зузаан элсэн хучилт үе хийх	м3	2.5
4	110 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	20
5	Яндан хоолойг халаалтын кабельтай дулаалах	м2	6.8
6	1000 мм төмөр бетон ариутгах татуургын худаг угсрах	ш	2
7	Худгийн төмөр шат угсрах	тн	0.17
8	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	2.22
9	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	2.22
10	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	18
11	Яндан хоолойг 50см-ийн зузаан элсээр булах	м3	12
12	Механизмаар буцааж булах	м3	15.1
13	Илүүдэл хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	18.5
14	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	1.2
ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖ -6М3			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	34
2	Хөрсөнд гараар засч ухах	м3	1.05
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	2.5
4	Суурийн төмөр бетон цутгах М200	м3	1.03
5	Бага оврын цэвэрлэх байгууламж угсрах ТОПАЭРО-6	ш	1
6	Шуудууг гараар булах	м3	3.4
7	Механизмаар буцааж булах	м3	19.1
8	Илүүдэл хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	12.5
9	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	1.03
ШҮҮРҮҮЛЭХ ТАЛБАЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	265
2	Хөрсөнд гараар засч ухах	м3	8.2
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	17
4	Хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	17
5	Шүүрүүлэх болон хий гаргах хоолой угсрах ф110мм	м	58
6	Шуудууг гараар булах	м3	36
7	Механизмаар буцааж булах	м3	201
8	Илүүдэл хөрсийг ухаж автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	72
ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	2.2
2	Бетон суурь цутгах м150	м3	0.5
3	Нүхийг гараар булах	м3	1.7
4	Гадна төмөр хашаа угсрах	тн	0.292
5	Төмөр хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.292
6	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	0.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	44
2	Хөрсөнд гараар засч ухах	м3	1.4
3	Яндангийн доор 15см-ийн зузаан элсэн хучилт үе хийх	м3	2.5
4	110 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	20
5	Яндан хоолойг халаалтын кабельтай дулаалах	м2	6.8
6	1000 мм төмөр бетон ариутгах татуургын худаг угсрах	ш	2
7	Худгийн төмөр шат угсрах	тн	0.17
8	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	2.22
9	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	2.22
10	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	18
11	Яндан хоолойг 50см-ийн зузаан элсээр булах	м3	12
12	Механизмаар буцааж булах	м3	15.1
13	Илүүдэл хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	18.5
14	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	1.2
ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖ -6М3			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	34
2	Хөрсөнд гараар засч ухах	м3	1.05
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	2.5
4	Суурийн төмөр бетон цутгах М200	м3	1.03
5	Бага оврын цэвэрлэх байгууламж угсрах ТОПАЭРО-6	ш	1
6	Шуудууг гараар булах	м3	3.4
7	Механизмаар буцааж булах	м3	19.1
8	Илүүдэл хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	12.5
9	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	1.03
ШҮҮРҮҮЛЭХ ТАЛБАЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	265
2	Хөрсөнд гараар засч ухах	м3	8.2
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	17
4	Хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	17
5	Шүүрүүлэх болон хий гаргах хоолой угсрах ф110мм	м	58
6	Шуудууг гараар булах	м3	36
7	Механизмаар буцааж булах	м3	201
8	Илүүдэл хөрсийг ухаж автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	72
ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	2.2
2	Бетон суурь цутгах м150	м3	0.5
3	Нүхийг гараар булах	м3	1.7
4	Гадна төмөр хашаа угсрах	тн	0.292
5	Төмөр хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.292
6	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	0.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	44
2	Хөрсөнд гараар засч ухах	м3	1.4
3	Яндангийн доор 15см-ийн зузаан элсэн хучилт үе хийх	м3	2.5
4	110 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	20
5	Яндан хоолойг халаалтын кабельтай дулаалах	м2	6.8
6	1000 мм төмөр бетон ариутгах татуургын худаг угсрах	ш	2
7	Худгийн төмөр шат угсрах	тн	0.17
8	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	2.22
9	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	2.22
10	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	18
11	Яндан хоолойг 50см-ийн зузаан элсээр булах	м3	12
12	Механизмаар буцааж булах	м3	15.1
13	Илүүдэл хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	18.5
14	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	1.2
ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖ -6М3			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	34
2	Хөрсөнд гараар засч ухах	м3	1.05
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	2.5
4	Суурийн төмөр бетон цутгах М200	м3	1.03
5	Бага оврын цэвэрлэх байгууламж угсрах ТОПАЭРО-6	ш	1
6	Шуудууг гараар булах	м3	3.4
7	Механизмаар буцааж булах	м3	19.1
8	Илүүдэл хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	12.5
9	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	1.03
ШҮҮРҮҮЛЭХ ТАЛБАЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	265
2	Хөрсөнд гараар засч ухах	м3	8.2
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	17
4	Хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	17
5	Шүүрүүлэх болон хий гаргах хоолой угсрах ф110мм	м	58
6	Шуудууг гараар булах	м3	36
7	Механизмаар буцааж булах	м3	201
8	Илүүдэл хөрсийг ухаж автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	72
ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	2.2
2	Бетон суурь цутгах м150	м3	0.5
3	Нүхийг гараар булах	м3	1.7
4	Гадна төмөр хашаа угсрах	тн	0.292
5	Төмөр хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.292
6	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	0.5