

Зам талбайн ажил			
Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-350-01	Зам талбайн корыт механизмаар ухаж, тэгшлэх	м2	92
01-190-08	Мөн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	13.8
01-190-10	Нягтруулсан хөрсийг услах	м3	13.8
25-06-08	Зам талбайг цементбетон хольцоор хийх М-200 б=5 см	1м3	26.74
37-110-07	Лего хавтан хийх	м2	165
37-110-07	Резинен хавтан хийх	м2	8
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элсээр хийх	1м3	9.2
25-07-22	Явган хүний зам өнгөт хавтангаар хийх	1м2	92
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	92

Тохижилтын ажил			
Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-240-05	Хүүхдийн ком тоглоом угсрах	иж	1
37-230-04	Гадна талбайд төмөр хөлтэй түшлэггүй сандал суурилуулах	ш	2
37-230-04	Гадна талбайд төмөр хөлтэй түшлэггүй сандал суурилуулах /4м*0.45м/	ш	1
37-230-04	Гадна талбайд хогийн сав суурилуулах	ш	1
07-450-14	Сагсны талбайн төмөр хашаа	м	45.1
37-230-05	Сагсны шийд суурилуулах	иж	1
37-230-04	Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж суурилуулах	ш	3
38-560-09	Гадна талбайн 1 толгойтой нарны зайн хураагууртай гэрэлтүүлэгч шонд угсрах	ш	3
54-070-06	Сүүдрэвчний дээврийг солих /хуванцар материал/	м2	13
09-530-05	Гэрлийн шонг төмрийн будгаар будах /багсаар/	м2	7
09-530-05	Төмөр хашаа будах /багсаар/	м2	144

Буулгах ажил			
Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
51-170-09	Хүүхдийн цогцолбор тоглоом, сандал, чийрэгжүүлэх төхөөрөмж суурийн хамт буулгах	ш	4
56-060-01	Төмөр хашаа буулгах	м	45.1
53-140-01	Сандал, хогийн сав, гэрэлтүүлэгчийн толгой буулгах	ш	4
57-050-10	Явган хүний өнгөт хавтан замыг буулгах	м2	10
59-110-01	Явган замын хашлага буулгах	м	36
01-280-02	Хог хаягдлыг автомашинд ачиж, зөөж хаях	м3	3