

Зам талбайн ажил			
Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-350-01	Зам талбайн корыт механизмаар ухаж, тэгшлэх	м2	1109
25-06-04	Зохист бүрэлдэхүүнтэй хайрган хольцоор хучилт хийх б=15см	1м3	166.35
25-06-08	Зам талбайг цементбетон хольцоор хийх М-200 б=5 см	1м3	55.45
37-110-07	Лего хавтан хийх	м2	840
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	134

Тохижилтын ажил			
Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-230-04	Гадна талбайд төмөр хөлтэй түшлэггүй сандал суурилуулах	ш	4
37-230-04	Гадна талбайд хогийн сав суурилуулах	ш	1
07-450-14	Сагсны талбайн төмөр хашаа	м	134
37-230-05	Сагсны шийд суурилуулах	иж	4
38-560-09	Гадна талбайн 1 толгойтой нарны зайн хураагууртай гэрэлтүүлэгч шонд угсрах	ш	4