

БАТЛАВ  
ХӨЛӨНБУЙР СУМЫН  
ЗАСАГ ДАРГА *Д.ТӨРБАТ*

МАЛТАЙ ХОРООЛОЛ АГААРЫН ЦАХЛГААН ДАМЖУУЛАХ  
ШУГАМ ХИЙХ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Хөлөнбуйр сум

1. Байршил:  
1.1. Баян-уул баг

Сумын төвийн зүүн чиглэлд малтай хороололд цахилгаан дамжуулах агаарын шугаманд тавигдах шаардлага:

Үндэслэл	1. Гүйцэтгэх ажил	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
30-400-01	0.4-35кв модон тулгууртай шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	Тулгуур	18
30-410-10	Өрмийн машинаар 2 зэргийн гэсгэлэн хөрсийг 300мм хүртэл голчтой өрөмдөх	Нүх	26
30621-01	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох, /пн2/	Тулгуур	10
30-261-02	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /акн2, уан2, оан2/	Тулгуур	8
38-580-04	0,4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3*50+1*54мм2 сил утас завсрын тулгуурт татах.	км	0,8
30-150-05	Төмөр бетон шон ба хөндлөвийг агаарын шугам шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	13,5
30-130-02	40 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гаргах	Ширхэг	18
30-310-01	0.4 кв-ын хүчдэлтэй босгосон завсрын модон шонд газардуулгын буулт хийх	Тулгуур	18
38-590-04	0.4 кв-ын хуваарилах щитийг тулгуурт бэхлэх	Ком	10
38-200-60	1кг хүртэл жинтэй оруулгын кабелийг хуванцар хоолойд сүвлэж тавих	м	80
	Бусад шаардлагатай дагалдах хэрэгсэлүүд		
	<b>2. Төсөвт өртөг</b>		
2.1	Малтай хороололын агаарын шугам төсөвт өртөг – 51.743.522 төгрөг		

БОЛОВСРУУЛСАН:  
ТӨСӨВ ТӨРИЙН САНГИЙН  
МЭРГЭЖИЛТЭН *Б.ОЮУ-ЭРДЭНЭ* Б.ОЮУ-ЭРДЭНЭ