

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 2023121721

Захиалагч: Хэрлэн сумын ЗДТГ

10/0.4 кВ 400кВА КТПН дэд станц байгуулах /Дорнод
аймгийн Хэрлэн сумын 4-р баг/ -н төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 65,184,183

(жаран-таван сая, нэг зуун наян-дөрвөн мянга, нэг зуун наян-гурван
төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн:

Захирал:/

Огноо: 2023.12.15

Хянасан

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:/Ж, Чимэд/

Огноо: 2023.12.15

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин:/Жамц Чимэд/

Төсөв тооцсон огноо: 2023.12.17

📍 Хаяг: Дорнод. "ТЦШ"ХХК... Хэрлэн сум. 10-рбаг Ялалт 16-22.....

✉ Имэйл: JamtsChimed 4321@gmail.com

☎ Дугаар: 88589829

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР:

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: №

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН: ЖАМЦ ЧИМЭД

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: МТП60Г 400КВА ЧАДАЛТАЙ КТПН ДЭД СТАНЦ БАЙГУУЛАХ
/ХЭРЛЭН СУМ 4-Р БАГ /

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	ДБС-ын 2004 оны 177 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилгын цахилгаан, холбооны угсралтын ажлын төсвийн суурь норм, түүний хавсралтууд, нэмэлтүүд
4	БХБ Сайдын 2019 оны 217-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
5	ЗТХ сайдын 2022 оны А/233-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 65,184,183

төгрөг

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Мэргэшсэн төсөвчин:  /Жамц Чимэд/

Тамга

☎ Дугаар: 88589829

✉ Имэйл: JamtsChimed 4321@gmail.com

📍 Хаяг: Дорнод. "ТЦШ"ХХК... Хэрлэн сум. 10-рбаг
Ялалт 16-22.....

МТП115г 400КВА ЧАДАЛТАЙ КТПН ДЭД СТАНЦ БАЙГУУЛАХ
/ ДОРНОД АЙМАГ ХЭРЛЭН СУМ 4-Р БАГ /

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/д	Зардлын нэр	400КВА КТПН	10кВ-ын ЦДКШ, АШ, Х/с	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	2,944,506	711377	3,655,883
2	Материал	4,718,693	4222735	8,941,428
3	Тээвэр	704,936	94043	798,979
4	Машин ашиглалт	1,610,484	291986	1,902,470
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /86.5 %/	9,101,480	5320142	14,421,622
6	Ашиг / 15%/	1,550,008	845,178	2,395,186
	Тоног төхөөрөмжийн үнэ	11,883,396	6,479,696	18,363,092
	Барилга угсралтын ажлын дүн	37,500,000	0	37,500,000
7	НӨАТ 10%	49,383,396	6,479,696	55,863,092
8	Нормчлолын сан 0.18%	4,938,340	647,970	5,586,309
		88,890	11,663	100,554
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	54,410,626	7,139,329	61,549,955
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	987,668	129,594	1,117,262
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	662,900	178,173	841,073
		493,834	64,797	558,631
12	Магадлашгүй ажил 2 %	56,555,028	7,511,892	64,066,920
13	Бусад нэмэлт зардал	987,668	129,594	1,117,262
		-	1	1
	Дүн	57,542,696	7,641,487	65,184,183

Төсөв зохиосон: / Ж, Чимэд /




МТП115г 400кВА ЧАДАЛТАЙ КТПН ДЭД СТАНЦ БАЙГУУЛАХ
/ ДОРНОД АЙМАГ ХЭРЛЭН СУМ 4-Р БАГ /

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	400кВА КТПН	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	2,944,506	2,944,506
2	Материал	4,718,693	4,718,693
3	Тээвэр	704,936	704,936
4	Машин ашиглалт	1,610,484	1,610,484
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /86.5 %/ Шууд зардлын дүн	9,101,480	9,101,480
6	Ашиг / 15% /	1,550,008	1,550,008
	Тоног төхөөрөмжийн үнэ	11,883,396	11,883,396
	Барилга угсралтын ажлын дүн	37,500,000	37,500,000
7	НӨАТ 10%	49,383,396	49,383,396
8	Нормчлолын сан 0.18%	4,938,340	4,938,340
		88,890	88,890
		54,410,626	54,410,626
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	987,668	987,668
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	662,900	662,900
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	493,834	493,834
		56,555,028	56,555,028
12	Магадлашгүй ажил 2 %	987,668	987,668
13	Бусад нэмэлт зардал	-	-
		57,542,696	57,542,696

Төсөв зохиосон: / Ж, Чимэд /



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01. 400 КВА ЧАДАЛТАЙ КТПН УГСРАХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-130-05	10кв-ын 400кВА хүртэл чадалтай иж бүрэн дэд өртөө гадаа байрлуулж угсрах	иж бүрэн	1	3.5 / 2	35.97 / 7.5	35.97 / 7.5	6536 / 5212	235099 / 39090	274,189
38-170-44	10кв-ын хүчний хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	1	4.7 / 2	35.43 / .01	35.43 / .01	7399 / 5212	262139 / 62	262,201
38-170-49	10кв-ын хүчний хувьсгуурт хатаалт хийх	ш	1	4.0 / 2	12.44 / 1.01	12.44 / 1.01	6921 / 5212	86090 / 5269	91,359
38-350-11	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	80	3.4 / 2	.23 / .01	18.4 / .7	6459 / 5212	118845 / 3669	122,514
30-130-02	Газардуулгын гадас зоож хүрээнд гагнах.	ширхэг	16	3.0 / 2	.89 / .14	14.24 / 2.32	6150 / 5212	87576 / 12091	99,667

Нийт Хүн/цаг: 116.477654 / 11.54667144

Үндсэн цалин:

849,930

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

144,488

Нэмэгдэл цалин 37%:

314,474

Нийт цалин:

1,308,892

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

176,700

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

178,009

Ажиллах хүчний зардал:**1,663,602**

02. СУУРЬ ГША

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-010-03	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх /3,2*2,4 /	м2	7.68	2.0 / 2	.56 /	4.27 /	5212 / 5212	22279 /	22,279
22-010-06	Хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	1	2.5 / 2	1.54 / 1.52	1.54 / 1.52	5680 / 5212	8775 / 7922	16,697
07-480-06	1,5тн хүртэл жинтэй гулдмай угсрах	ш	4	3.0 / 2	1.1 / 1.54	4.38 / 6.16	6150 / 5212	26959 / 32105	59,064
01-210-04	Шуудууг механизмгаар ухаж овоолох	м3	16.296	2.0 / 2	.02 /	.36 /	5212 / 5212	1902 /	1,902
01-060-04	Нух шуудуу гараар ухах	м3	0.504	2.9 / 2	6.88 /	3.47 /	6056 / 5212	21002 /	21,002
01-400-03	Нух шуудууг механизмгаар булах	м3	13.566	/ 2	/	/	/ 5212	/	/
01-070-03	Нух шуудууг эргүүлж булах	м3	2.394	1.4 / 2	2.19 /	5.25 /	4648 / 5212	24387 /	24,387

Нийт Хүн/цаг: 19.2827750672 / 7.6798

Үндсэн цалин:

145,332

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

24,706

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл, цэвэр 37%:	53,773
Нийт цалин:	223,811
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	30,214
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	30,438
Ажиллах хүчний зардал:	284,463

03. ХАШААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
30-230-01	Хашааны шон босгох	ширхэг	13	3.4 / 2	2.24 / .62	29.13 / 8.11	6459 / 5212	188170 / 42279	230,449
30-230-04	Төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	10	3.7 / 2	3.69 / .01	36.9 / .11	6690 / 5212	246860 / 599	247,459
30-230-06	Төмөр торон жижиг хаалга угсрах	ширхэг	1	4.0 / 2	3 / .13	3 / .13	6921 / 5212	20763 / 687	21,450
01-060-03	Хашааны шонгийн нух гараар ухах	м3	0.26	2.9 / 2	4.86 /	1.26 /	6056 / 5212	7657 /	7,657
01-070-02	Эргүүлж булах	м3	0.247	1.3 / 2	1.83 /	.45 /	4554 / 5212	2064 /	2,064

Нийт Хүн/цаг: 70.7504503 / 8.35859

Үндсэн цалин:

509,079

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

86,543

Нэмэгдэл цалин 37% :

188,359

Нийт цалин:

783,982

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

105,838

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

106,622

Ажиллах хүчний зардал:

996,441

Бүгд хүн/цаг: 206.5108793672 /

1,504,341

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

255,738

Нэмэгдэл цалин 37%:

556,606

Нийт цалин:

2,316,685

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

312,752

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

315,069

Ажиллах хүчний зардал:

2,944,506

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	М3	1,500	.0374	56	.0374	1	1	1480	55
1-4542	Уулын элс	М3	25,000	.111	2,775	.1665	6	1	444.4	444
	Трансформатор 400 кВА 10кВ	1 КОМ	0	1	0	1.25	660	2	323	266,475
3-8066	Тоб6 гүйдлийн трансформатор ттн-60, 400/5	КОМ	92,730	1	92,730	.0022	660	1	248.58	361
1-3824	Төмөр торон хашааны тор	М2	15,000	28.5	427,500	.0855	660	1	248.58	14,027
1-0744	Хашаа холбох полосо /60*6*0.25/	М	2,325	20	46,500	.02	660	1	248.58	3,281
1-2908	Хашааны ган шон ф50	М	18,500	26	481,000	.091	12	1	320.13	350
1-3825	Хаалганы цуу	Ш	2,500	2	5,000	.0002	660	1	248.58	33
1-4264	Хаалганы нугас	Ш	5,000	2	10,000	.0002	660	1	248.58	37
1-4334	Хайрга	М3	35,000	.0302	1,056	.0644	660	2	323	13,734
1-4332	Хайрга 20-40 мм	М3	27,700	1.1	30,470	1.87	12	1	320.13	7,184
	Х/ц шин 40*4	М	5,500	3	16,500	.003	12	2	416.1	15
	Х/ц шин 6*60	М	12,300	6	73,800	.0077	660	2	323	1,650
3-5194	Цэнэг шавхагч олн-10	Ш	570,000	1	570,000	.0015	660	2	323	320
1-4266	Цоож	Ш	6,000	1	6,000	.0017	660	1	248.58	278
1-4025	Цемент м-400	ТН	500,000	.0562	28,105	.0573	660	1	248.58	9,406
1-0316	Шинийн бүрээс ф40 /улаан, ногоон, шар/	М	2,300	3	6,900	.0004	660	2	323	80
1-4212	Шинийн бүрээс ф60 /улаан, ногоон, шар/	М	3,200	6	19,200	.0006	660	1	248.58	101
1-0882	Электрод э-46	КГ	4,600	3	13,800	.0035	660	2	323	742
1-0879	Электрод э-42	КГ	4,600	5.5	25,300	.0064	660	2	323	1,360
1-0060	Боолт, гайк, шайба м10	Ш	550	1	550		660	2	323	0
	Булан төмөр 40х40	М	7,500	70	525,000	.3003	660	2	323	64,018
1-0872	Бөөрөнхий төмөр д-22мм l=3м	М	9,730	48	467,040	.144	660	2	323	30,698
1-1623	Бетон гулдмай /эхг-4/	Ш	175,000	4	700,000	4.48	12	1	320.13	17,210
4-7307	А,а-ны плакат	Ш	6,500	4	26,000	.0008	660	1	248.58	131
1-4543	Голын элс	М3	22,012	.0184	405	.0304	6	1	444.4	81
1-0744	Газардуулгын шин 40*4	М	4,272	80	341,760	.104	660	1	248.58	17,063
2-1476	Ган яндан хоолой д-100мм	М	43,820	4.8	210,336	.0494	660	3	484.5	15,809
1-0316	10/0.4кВ иж бүрэн ктпн-400кВА/0.4-н 4 гаргалагатай	КОМ	0	1	0	1.125	660	2	323	239,828
3-8065	3 фазын тарифт электрон тоолуур-5а,dtsd-54ss	Ш	590,910	1	590,910	.001	660	1	248.58	164

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал		Зардал	Нийт жин	Тээвэр		Зардал
		Х/Н	Үнэ			Нийт орц	Зай	

4,718,693

704,936

**МТП 60г 400кВА чадалтай КТПН дэд станц байгуулах угсралтын ажил
/ Дорнод аймаг Хэрлэн сум 4-р баг /**

д/д	Материалын нэр	х/н	тоо хэмжээ	Нэгж үнэ	Бүгд үнэ
1	10/0.4-ын трансформатор, ТМ-400кВА 10/0.4кВ	КОМ	1	14,000,000.00	14,000,000.00
2	10/0.4кВ иж бүрэн 400кВа хүртэл чадалтай, 3-н ачаалал таслагчтай КТПН (КК) /Зургийн дагуу зохиолах	КОМ	1	23,500,000.00	23,500,000.00
	Бүгд дүн				37,500,000.00

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.7	40,590	69,003
1007	Эксковатор 0.5м3	.74	43,956	32,377
1016	Бульдозер 54/80м.х	.09	88,573	7,570
2028	Автокран 5тн	4.73	59,489	281,383
2029	Автокран 6.3тн	15.92	68,500	1,090,520
	Автомашин	.44	3,456	1,521
3033	Гагнуурын аппарат	6.72	19,064	128,110

1,610,484

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	711,377
2	Материал	4,222,735
3	Тээвэр	94,043
4	Машин ашиглалт	291,986
	Шууд зардлын дүн	5,320,142
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /86.5 %/	314,376
6	Ашиг / 15%/	845,178
	Барилга угсралтын ажлын дүн	6,479,696
7	НӨАТ 10%	647,970
8	Нормчлолын сан 0.18%	11,663
	Дүн	7,139,329
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	129,594
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	178,173
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	64,797
	Дүн	7,511,893
12	Магадлашгүй ажил 2 %	129,594
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	7,641,487

Төсөв зохиосон: / Жамц Чимэд/

Шалгасан..... /Ж, Чимэд/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01.ГША

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-04	Кабелийн шуудууг механизмгаар ухаж овоолох	м3	6.79	2.0 / 2	.02 /	.15 /	5212 / 5212	792 /	792
01-060-04	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	0.21	2.9 / 2	6.88 /	1.44 /	6056 / 5212	8750 /	8,750
01-400-03	Кабелийн шуудууг механизмгаар булах	м3	5.65	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-03	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	1	1.4 / 2	2.19 /	2.19 /	4648 / 5212	10187 /	10,187

Нийт Хүн/цаг: 3.788588075 / 0

Үндсэн цалин: 19,729

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 3,354

Нэмэгдэл цалин 37%: 7,300

Нийт цалин: 30,383

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 4,102

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 4,132

Ажиллах хүчний зардал: 38,617

02.10 КВ ЦДКШ-ЫН УГСРАЛТ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-200-06	10кВ-ын 3*70мм2 кабель шуудуунд сунгах	м	46	2.9 / 2	.18 / .01	8.28 / .4	6056 / 5212	50144 / 2062	52,206
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	25	2.2 / 2	.05 / .08	1.25 / 2.05	5399 / 5212	6748 / 10684	17,432
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	25	2.2 / 2	.07 / .03	1.75 / .86	5399 / 5212	9448 / 4469	13,917
38-220-32	6-10 кв-ын 3 судастай 120мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2	4.5 / 2	4.66 / .01	9.32 / .02	7262 / 5212	67681 / 84	67,765
38-250-11	120мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6	5.0 / 2	.27 /	1.64 / .00	7604 / 5212	12455 / 9	12,464
38-220-06	6-10 кв-ын 3 судастай 120 мм2 кабельд тогсголийн муфт хийх	ш	2	4.5 / 2	3.59 / .05	7.18 / .1	7262 / 5212	52140 / 510	52,650

Нийт Хүн/цаг: 29.4175267 / 3.41882174

Үндсэн цалин: 216,435

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 36,794

Нэмэгдэл цалин 37%: 80,081

Нийт цалин: 333,310

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:

44,997
45,330
423,636

Ажиллах хүчний зардал:

03. ТУЛГУУРТ КАБЕЛЬ БЭХЛЭХ, ХИЙЦ УГСРАХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-170-06	Онс-10-2000-маркийн тулгуурын хөндийрүүлэгч угсрах	ш	3	3.0 / 2	.55 / .44	1.64 / 1.32	6150 / 5212	10074 / 6878	16,952
30-370-01	6-10 кв-ын хүчдэлтэй шугамд гараар цэнэг шавхагчийг угсрах	1 иж бүр	1	3.5 / 2	2.11 / .03	2.11 / .03	6536 / 5212	13790 / 135	13,925
30-360-01	6-10 кв-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	1	4.5 / 2	10.91 / .21	10.91 / .21	7262 / 5212	79221 / 1110	80,331
38-180-05	Хөнгөн цагаан шин угсрах	м	0.9	4.0 / 2	.6 / .01	.54 / .01	6921 / 5212	3756 / 56	3,812
30-310-05	Шугамын босгосон тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	1	2.4 / 2	2.18 / .01	2.18 / .01	5587 / 5212	12179 / 78	12,267

Нийт Хүн/цаг: 17.379427 / 1.584215

Үндсэн цалин:

127,277

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

21,637

Нэмэгдэл цалин 37%:

47,092

Нийт цалин:

196,006

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

26,461

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:

26,657

Ажиллах хүчний зардал:

249,124

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 50.585541775 / 5.00303674	Бүгд цалин:	363,441
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		61,785
Нэмэгдэл цалин 37%:		134,473
Нийт цалин:		559,699
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		75,559
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		76,119
Ажиллах хүчний зардал:		711,377

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	МЗ	27,700	1.55	42,935	2.325	12	1	320.13	8,932
3-4672	Тулгуурын хөндийрүүлэгч онс-10-2000	Ш	15,000	3	45,000	.093	660	2	323	19,826
1-0717	Туузан төмөр	КГ	2,500	2.7	6,750	.0027	660	1	248.58	443
1-0715	Татам төмөр 40*40*4 е=370	КГ	2,500	.66	1,650	.0007	660	1	248.58	108
3-4126	Төгсгөвч та-50	Ш	800	3	2,400	.0753	660	2	323	16,052
3-4128	Төгсгөлийн муфт	Ш	200,000	6	1,200,000	.0003	660	2	323	69
3-4950	Хуурай салгуур рлнд 10/630	Ш	850,000	1	850,000	.05	660	2	323	10,659
1-1378	Хөнгөн цагаан шин	КГ	20,000	1.5552	31,104	.0016	660	2	323	351
3-5194	Цэнэг шавхагч оln-10 кв	КОМ	240,000	1	240,000	.002	660	2	323	426
1-0714	Булан төмөр 70*70*7	КГ	1,380	9.42	13,000	.0094	660	1	248.58	1,545
1-0535	Ган угас д-6мм2	М	200	14	2,800	.0032	660	2	323	675
1-0717	Ган тууз 50*50 е=120	КГ	1,200	.33	396	.0003	660	1	248.58	54
2-2371	Ган яндан д-25	М	4,570	5.6	25,592	.0134	660	3	484.5	4,298
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000Ш	500,000	.21	105,000	.7791	6	1	444.4	2,077
3-0037	Кабель асб 3х70 мм2	КМ	36,000,000	.046	1,656,000	.1338	660	2	323	28,517
1-0221	Өнгийн будаг	КГ	2,800	.0386	108	.0000	660	2	323	11

4,222,735

94,043

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	.04	88,573	3,153
13002	Угсралтын агергат	.46	40,590	18,671
2003	Цахилгаан эргүүлэг	.92	11,480	10,562
2028	Автокран 5тн	3.22	59,489	191,340
2029	Автокран 6.3тн	.58	68,500	39,703
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	.31	60,000	18,414
	Үйлчилгээний машин	.73	13,800	10,143

291,986