

**ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН МӨРӨН, ЧАНДМАНЬ-ӨНДӨР СУМАНД БАРИХ “БЯСЛАГИЙН  
ҮЙЛДВЭР”-ИЙН ТЕНДЕРИЙН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

1. Халаалтын ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цахилгаан панелиан радиатор Q-1100-1500 BT	ш	14

2. Салхивчийн ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	1.2 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м <sup>2</sup>	33
2	Яндан хоолойг пенополуеретан хавтангаар дулаалах	м <sup>2</sup>	33
3	0.25 м <sup>2</sup> хүртэл талбайтай сараалжин жааз угсрах	ш	11
4	Агаар сорох сэнс /RP60-30/28-4D 1000м3/цаг n=1346 эр/мин, n=0.372 кВт	ш	1
5	Агаарын дулаан хөшиг угсрах N=9кВт	ш	2

3. Цэвэр усан хангамжийн ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор усан хангамжийн хуванцар хоолой ф20мм	м	53
2	Дотор усан хангамжийн хуванцар хоолой ф25мм	м	38
3	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	14
4	D-50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	14
5	Яндан хоолойг лакаар будах	м <sup>2</sup>	2.632
6	R foll e foll-оор d-57 мм хүртэлх яндан хоолойн дулаалга хийх	м <sup>2</sup>	11.074
7	Яндан хоолойг усаар шахаж шалгах /Ф50 хүртэл/	м	105
8	Бөмбөлгөн хаалт ф20	ш	15
9	Бөмбөлгөн хаалт ф25	ш	2
10	Бөмбөлгөн хаалт ф50	ш	2
11	Ган гуравлагч ф50*50	ш	1
12	Шилжүүлэгч ф25*50	ш	2
13	Угаагуур, суултуур, тосгуурын хоигч байрлуулах	1ш	3
14	Шүршүүрийн холигч байрлуулах	1ш	1
15	Угаагуур, суултуур, тосгуурын уян хоолой	1ш	9
16	Услах кран ф25мм тавих	ш	1
17	Галын кран ф50мм тавих	иж	1
18	Үл буцаах хаалт ф50	ш	1

19	Бохир шүүгч тавих ф25	ш	1
20	Цахилгаан ус халаагч суурилуулах P=2.2кВт, 220В	ш	1
21	Агшин зуурын ус халаагч	ш	3

#### 4. Бохир усны ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	48
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	13
3	R foll-оор d-57мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх	м <sup>2</sup>	18.63
4	Суултуур байрлуулах	ш	1
5	Поддон тавих	ш	1
6	Угаагуур тавих	ш	3
7	Ревиз d=100мм	ш	2
8	Цэвэрлэгээний таг /голч-100мм/	ш	5
9	Агааржуулалтын малгай ф110	ш	2
10	Ган хоолой d=400мм	м	2
11	Борооны усны хоолой d-100	м	20
12	Юүлүүр ф100	ш	6
Бохир урны тортой сувгийн ажил			
13	Прямокийн бетон бэлтгэл хийх м100	м <sup>3</sup>	0.04
14	Прямокийн бетон хана цутгах м100	м <sup>3</sup>	0.7
15	Нүхэн дээр төмөр сараалж тавих	тн	0.1

#### 5. Гадна бохир усны ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шинээр хийх бохир усны хоолойг угсрах шороог ухаж овоолох /шинээр тавигдах шугамын/	м <sup>3</sup>	78
2	Шуудууг гараар засаж ухах	м <sup>3</sup>	3,6
3	Хүнхээл шуудууг гараар эргүүлж чигжих	м <sup>3</sup>	62,3
4	1000мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
5	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	10
6	Худгийн ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м <sup>2</sup>	15.83

#### 6. Дотор гэрэлтүүлгийн ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1.	Оролтын ерөнхий самбарыг сумаар хадаж угсрах	ш	1
2.	Төхөөрөмжийн самбарыг сумаар хадаж угсрах	ш	2
3.	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1
4.	2*32 ВТ өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	14
5.	Хамгаалагдсан хананд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	3

6.	Хамгаалагдсан таазанд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1
7.	ГАРАХ бичигтэй гэрэлтүүлэг угсрах /цэнэг хуримтлууртай/	ш	2
8.	25 ВТ хамгаалагдсан нүдэн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	3
9.	Аваарын гэрэлтүүлэгч угсрах /цэнэг хуримтлууртай/	ш	2
10.	Лед 48 Вт өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	6
11.	Далд угсрах нэг туйлт унтраалга тавих	ш	11
12.	Далд угсрах хоёрлосон унтраалга тавих	ш	2
13.	Ил угсрах 1 туйлт хамгаалагдсан унтраалга тавих	ш	1
14.	Ил угсрах хамгаалагдсан газардуулгатай 2 туйлт розетка тавих	ш	1
15.	Далд угсрах хамгаалагдсан газардуулгатай 2 туйлт хоёрлосон розетка тавих	ш	26
16.	Шаланд далд угсрах хамгаалагдсан газардуулгатай 2 туйлт хоёрлосон розетка	ш	2
17.	Унтраалга розеткийн хайрцаг угсрах	ш	43
18.	Далд утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	43
19.	Зэс голтой ПВ бүрхүүлтэй утас сүвлэх /2.5 мм <sup>2</sup> /	м	1000
20.	Зэс голтой ПВ бүрхүүлтэй утас сүвлэх /4 мм <sup>2</sup> /	м	1050
21.	Мөн дараагийн утас бүрийг сүвлэх /10 мм <sup>2</sup> /	м	220
22.	Зэс голтой ПВ бүрхүүлтэй утас сүвлэх /16 мм <sup>2</sup> /	м	150
23.	Мөн дараагийн утас бүрийг сүвлэх /35мм <sup>2</sup> /	м	85
24.	Хуванцар хоолойг угсрах /ф20 мм2/	м	683
25.	Хуванцар хоолойг угсрах /ф32-40 мм2/	м	74
26.	Хуванцар хоолойг угсрах /ф63 мм2/	м	17
27.	Аянгын гүйдэл хүлээн авагч бөөрөнхий цайрдсан төмөр угсрах, ф12мм	м	30
28.	50*50*5мм L=3м хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажиллагаагаар тогтоох	ш	17
29.	Барилгын гадна хүрээ хийх 40*4 мм	м	85
30.	25*4 мм туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэх	м	20
31.	25*25*4мм туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бэхлэх	м	12
32.	Газардуулгын зэс ПВ бүрхүүлтэй утас сунгах /1*35мм2/	м	15
33.	Газардуулгын газар гараар ухах	м <sup>3</sup>	4.2
34.	Газардуулгын шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м <sup>3</sup>	4.2
35.	Газардуулгын холболтын хайрцаг угсрах	иж	1
36.	Соронзон залгуур угсрах /KMN10960 220В/	иж	1
37.	Кабелийн хэвтээ тавиур /Н-1000мм, е-2м/	иж	2
38.	Уян оруулга хийх	1 оруулга	1