

**ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН МӨРӨН, ЧАНДМАНЬ-ӨНДӨР СУМАНД БАРИХ
“БЯСЛАГИЙН ҮЙЛДВЭР”-ИЙН ТЕНДЕРИЙН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

1. 35 кв-ын агаарын шугам

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1.	Тусгаарлагчгүй төмөр голчтой 95мм ² хүртэл огтлолтой утас татах	м	200
2.	Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон тулгуурыг босгох	1 тулгуур	2
3.	35 кв-ын таталтын хөндийрүүлэгч угсрах	ком	2
4.	Таталтын хөндийрүүлэгч угсрах	ком	6
5.	35мм ² хүртэл огтлолын кабелийн судсанд төгсгөвч шахах /халж хэлбэрших/	ш	2
6.	70 мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах /халж хэлбэрших/	ш	6
7.	80 мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсрах	1м хоолой	9

2. 0.4-ын кабель шугам угсрах ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1.	АВВБ 3x70+1x35мм ² огтлолтой кабелийн шуудуунд сунгах	м	38
2.	Кабельд үзүүрлэгээ хийх	ш	8
3.	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	38
4.	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	38
5.	Кабелийн шуудууг механизмаар ухах	м ³	15.2
6.	Газардуулгын шуудууг механизмаар булах	м ³	15

3. Дэд өртөөний угсралтын ажил

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1.	10/0.4 кв-ын 250КВт чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах	Иж бүрэн	1
2.	10в-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч угсрах NY5 WS2-17/50	ш	3
3.	Гүйдлийн трансформатор угсрах	ш	3
4.	Агаарын дэд өртөөний п хэлбэрийн төмөр бетон тулгуурыг угсарч босгох	1 тулгуур	1
5.	Тулгуурын дор ГСХ-6 хавтан суурилуулах	ш	2
6.	Хүчний хувьсгуур ба реакторт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
7.	Хүчний хувьсгуур ба реакторт хатаалт хийх	ш	1
8.	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажиллагаагаар зоох L=3м	ш	15
9.	4*40 мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	20
10.	Тулгуурын нүхийг гараар ухах	м ³	1.68
11.	Эргүүлж булах	м ³	1.6
12.	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м ³	6.72
13.	Эргүүлж булах	м ³	6.38

