

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ, ДЭЛГЭР СУМЫН ТӨВ ДОТОРХ ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН АЖЛЫН
ТОО ХЭМЖЭЭ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ			
№	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
1	Вагон сууц байрлуулах	1ш	3
2	Усны нөөцийн сав байрлуулах	1ш	2
3	Бие засах газар байгуулах	1ш	2
4	Контейнер байрлуулах	1ш	5
ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ			
5	Замын чигийг сэргээх	1км	1.8
ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ			
6	Ургамлын үе хуулах 20см	1м3	4003.66
7	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	3002.74
ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
8	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	6506.39
9	Зөөврөөр далан байгуулах	1м3	7107.49
СУУРИЙН АЖИЛ			
10	Буталсан чулуун суурь байгуулах 20см	1м3	2611.94
11	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах 30см	1м3	6005.48
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
12	Хайрган хөвөө байгуулах	1м3	2855.8
13	Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө хучилт байгуулах 3см	1м3	391.79
14	Халуун асфальтбетон хольцоор суурь хучилт байгуулах 4см	1м3	522.39
15	Замын хашлага тавих	1у/м	3600
ЯВГАН ЗАМ			
16	Буталсан чулуун суурь байгуулах 15см	1м3	1043.78
17	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	3680
18	Явган замын хучилтыг асфальтбетон хольцоор байгуулах 4см	1м3	278.34
ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ			
19	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	28
20	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	3855
УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖ			
21	Өөрийн шуудууг автогрейдерээр байгуулах	1м3	2851
22	Хажуу налууг автогрейдерээр тэгшлэх	1м2	3066
23	Ус зайлуулах ган хоолой байрлуулах /ф600мм ган хоолой/	1у/м	15
24	Гадаргуугийн ус зайлуулах лоток байрлуулах	1у/м	250
ЛАБОРАТОРИЙН ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ			
25	Битумын шинжилгээ	1тн	4
26	Хучилтаас дээж өрөмдөж авах	1уда-а/700	6
27	Хөрсний шинжилгээ	1уда-а/100	3
ОБЪЕКТИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ			
28	Объектийг ашиглалтанд оруулах	1км	1.8
29	Гүйцэтгэлийн хэмжилт хийх (оптик багаж ашиглан)	1 удаа	1

АЖЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

Зургийн инженер


УЛААНБААТАР ХОТ
ТХК
173395-5102472

Б.Энхбат

ГОЛЛОХ МАТЕРИАЛЫН ТЭЭВРИЙН ЗАЙН ХҮСНЭГТ

№	Материалын нэр	Х/Н	Зай	Тайлбар /Хаанаас тээвэрлэх тухай/
1	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	10	Материал бэлтгэлийн талбайгаас /Дэлгэр сумаас 10км зайд байруулахаар тооцов
2	Цемент м-400	тн	913	Улаанбаатар хотоос
3	Шингэрүүлсэн битум	тн	913	Улаанбаатар хотоос
4	Шингэн битум	тн	913	Улаанбаатар хотоос
5	Барилгын битум	тн	913	Улаанбаатар хотоос
6	Арматур	тн	913	Улаанбаатар хотоос
7	Том ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	10	Материал бэлтгэлийн талбайгаас /Дэлгэр сумаас 10км зайд байруулахаар тооцов
8	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	10	Материал бэлтгэлийн талбайгаас /Дэлгэр сумаас 10км зайд байруулахаар тооцов
9	Хавтас	ш	88	Говь-Алтай аймгийн төвөөс
10	Төмөр утас	кг	88	Говь-Алтай аймгийн төвөөс
11	Зүсэгчийн ир	ш	913	Улаанбаатар хотоос
12	Километрийн тэмдэг /шонтой/	ш	913	Улаанбаатар хотоос
13	Мэдээллийн самбар /шонтой/	ш	913	Улаанбаатар хотоос
14	Дохионы шон	ш	913	Улаанбаатар хотоос
15	Замын тэмдэг иж бүрэн	ш	913	Улаанбаатар хотоос
16	Принтерийн хор	ш	88	Говь-Алтай аймгийн төвөөс
17	Скоч	боодол	88	Говь-Алтай аймгийн төвөөс
18	Бичгийн цаас	боодол	88	Говь-Алтай аймгийн төвөөс
19	Термопластик будаг /гэрэл ойлгоч, цавуу хамт/	кг	913	Улаанбаатар хотоос
20	Хавтгай тор	кг	913	Улаанбаатар хотоос
21	Боолт гайк	кг	913	Улаанбаатар хотоос
22	Арматурын боох утас	кг	913	Улаанбаатар хотоос
23	Цахилгааны утас	м	913	Улаанбаатар хотоос
24	Цахилгаан тусгаарлагч тууз	м	913	Улаанбаатар хотоос
25	Бетон лоток 1000*300*160мм	м	913	Улаанбаатар хотоос
26	Замын бетон хашлага	м	913	Улаанбаатар хотоос
27	Ф630мм ган хоолой	м	913	Улаанбаатар хотоос
28	Зай баригч хуванцар хоолой	м	913	Улаанбаатар хотоос
29	Явган замын хашлага	м	913	Улаанбаатар хотоос
30	Бетон лотокны таг нүхтэй 1000*300*60мм	м	913	Улаанбаатар хотоос
31	Ургамлын үе бүхий хөрс	м3	1	Цасны хаалт маягаар замын баруун талд асгаж далагнах
32	Ус	м3	5	Тайган нуураас тооцов
33	Тохиромжгүй материал	м3	1	Цасны хаалт маягаар замын баруун талд асгаж далагнах
34	Хайрга	м3	12	Баянхонгор - Говь-Алтай чиглэлийн замд зориулан гаргасан хуучин кареераас авахаар тооцсон
35	Хөлдөлтөөс хамгаалах үеийн материал	м3	12	Баянхонгор - Говь-Алтай чиглэлийн замд зориулан гаргасан хуучин кареераас авахаар тооцсон
36	Элс хайрган хольц	м3	12	Баянхонгор - Говь-Алтай чиглэлийн замд зориулан гаргасан хуучин кареераас авахаар тооцсон

37	Бетон хольц в20	м3	10	Материал бэлтгэлийн талбайгаас /Дэлгэр сумаас 10км зайд байруулахаар тооцов
38	Даланд тохирох материал	м3	12	Баянхонгор - Говь-Алтай чиглэлийн замд зориулан гаргасан хуучин кареераас авахаар тооцсон

ТООЦОО ГАРГАСАН:

Зургийн инженер



Б.Энхбат