

ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ			
25-01-01	Гэр барих	1гэр	6
25-01-02	Вагон сууц байрлуулах	1ш	1
25-01-03	Усны нөөцийн сав байрлуулах/10тн/	1ш	1
25-01-04	Бие засах газар байгуулах /2м*1м/	1ш	1
25-01-05	Модон агуулах байгуулах /3м*4м*2.5м/	1ш	1
25-01-06	Контейнер байрлуулах	1ш	5
25-01-07	Дизель станцын байр байгуулах /3м*4м*2м/	1ш	1
25-01-08	Шатахууны агуулах сав байрлуулах /20т/	1ш	1
25-01-10	Халуун усны барилга барих /3м*4м*2.5м/	1ш	1
25-01-11	Конторын барилга барих /6м*4м*2.5м/	1ш	1
25-01-12	Харуулын байр барих /2м*2м*2м/	1ш	1
25-01-13	Хээрийн бригадын талбайн зохион байгуулалт	1м2	1
25-01-14	Галын пост байгуулах	1пост	1
25-01-15	Ажиллагсадын хэрэгцээний усан хангамжийг зохион байгуулах	1м3	1
ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ			
25-02-01	Замын чигийг сэргээх	1км	27.428
ЛАБОРАТОРИЙН ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ			
25-14-01	Хөрсний шинжилгээ	1удаа/ 1000м3	250
25-14-02	Элсний шинжилгээ	1удаа/ 1000м3	5
25-14-03	Чулууны шинжилгээ	1удаа/ 1000м3	5
25-14-04	Битумын шинжилгээ	1тн	5
25-14-05	Цементийн шинжилгээ	1иж бүрдэл	3
25-14-06	Орц тогтоох шинжилгээ	1удаа/ 1000м3	10
25-14-07	Хучилтаас дээж өрөмдөж авах	1удаа/ 700м2	321

25-14-08	Бетон хийц, бүтээцийн бат бэхийн туршилт	1удаа/ 1000м3	5
----------	--	------------------	---

ЗАВОД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ УГСРАХ

25-16-04	Чулуу бутлан ангилах төхөөрөмжийн угсралт (300тн/цагийн хүчин чадалтай)	1 иж бүрд	1
25-16-05	Буталсан чулуу холих төхөөрөмжийн угсралт	1 иж бүрд	1
25-16-07	Бетон цехийн угсралт	1 иж бүрдэл	1
25-16-06	Эмульсийн цехийн угсралт	1 иж бүрдэл	1
25-16-10	Асфальтбетон заводын угсралт (120тн/цагийн хүчин чадалтай)	1 иж бүрд	1

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

25-04-16	Зөөврөөр далан байгуулах	1м3	341837
25-04-69	Тохиромжгүй материал ухаж зайлуулах	1м3	17737
25-03-01	Бульдозероор ургамлын үе хуулах	1м3	28799
25-03-04	Ул хөрсийг тэгшлэж нягтруулах	1м3	41142

СУУРИЙН АЖИЛ

25-05-06	Буталсан чулуун хольцыг автогрейдерээр тэгшлэж суурь байгуулах	1м3	44982
25-05-01	Дэд суурь байгуулах	1м3	45530
25-04-19	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах	1м3	46079

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

25-06-01	Өнгө асфальтбетон хучилт байгуулах	1м3	6582.7
25-06-01	Суурь асфальтбетон хучилт байгуулах	1м3	8777

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ

25-08-01	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	24
25-10-02	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	14811
25-08-02	Дохионы шон суулгах	1ш	68
28-12-01	Авто зам доогуурх холбооны шугам сүлжээг бетон шуудуугаар хүчитгэх	1у/м	56

ХИЙМЭЛ БАЙГУУЛАМЖ /23 ЦЭГИЙН ТӨМӨР БЕТОН ХООЛОЙ Ф1.5/

28-18-01	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	210
28-18-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	700

28-18-03	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	126
28-18-04	Бетон суурь байгуулах	1м3	175
28-18-05	Хоолойн угсармал хэсэглэл суурин дээр байрлуулах	1м3	168
28-18-07	Хоолойн тулц бетон цутгах	1м3	126
28-18-08	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах	1м3	34.72
28-18-09	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	22.63
28-18-10	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	1341.7
28-18-12	Амсарын ул бетон цутгах	1м2	64.68
28-18-13	1 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	519.43
28-18-16	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	3431.4
28-18-18	Урсгалын хэвгийг бульдозероор засах	1м3	822.83
ХИЙМЭЛ БАЙГУУЛАМЖ /4 ЦЭГИЙН ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОЙН 2.0Х2.0М/			
28-18-01	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	40.85
28-18-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	135
28-18-03	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	20.25
28-18-04	Бетон суурь байгуулах	1м3	23.75
28-22-02	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах	1м3	95
28-22-03	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	18.2
28-22-04	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах	1м3	7.2
28-18-10	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	331.4
28-18-12	Амсарын ул бетон цутгах	1м2	11.08
28-18-13	1 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	53.08
28-18-16	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	296.4
28-18-17	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	122.3
ХИЙМЭЛ БАЙГУУЛАМЖ /2 ЦЭГИЙН ТӨМӨРБЕТОН ХООЛОЙ 2.0Х2.0МХ2/			
28-18-01	Хоолойн суурийн ухмал	1м3	32.4
28-18-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1м2	216
28-18-03	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1м3	16.2
28-22-01	Бетон суурь байгуулах	1м3	19
28-22-02	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах	1м3	76
28-22-04	Хоолойн далбааны хэсэглэл цутгах	1м3	14.56
28-22-03	Хоолойн толгойны хэсэглэл цутгах	1м3	5.76
28-18-10	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1м2	265.12

28-18-12	Амсарын ул бетон цутгах	1м2	8.864
28-18-13	1 үе чулуун бэхлэгээ хийх	1м2	42.464
28-18-16	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	237.12
28-18-17	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	97.843
28-18-07	Бетон /тэгшилгээ/	1м3	11.97

ГҮҮРИЙН ЗАХЫН ТУЛГУУР

28-05-03	Хатуу хөрсөнд хүнхээл ухах	1м3	1594.1
28-17-31	Хөрсний ус насосоор соруулах	1м3	1594.3
28-05-06	Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах В15	1м3	15
28-05-07	Захын тулгуур бетоноор цутгах В30	1м3	278.81
28-18-10	Түрхмэл ус тусгаарлагч 2 үе хийх	1м2	240.1
28-18-16	Буцаан дүүргэлт хийх	1м3	819

АЛГАСАЛЫН БҮТЭЭЦ БАЙРЛУУЛАХ БА БАЙГУУЛАХ

28-10-05	Т хэлбэрийн дам нуруу талбай дээр цутгах	1м3	98.52
28-24-03	Арматур хүчитгэх / 9 тросс /	1 багц	54
28-10-03	Т хэлбэрийн дам нуруу байрлуулах	1ш	6
28-10-04	Завсрын бетон цутгах	1м3	12.16
28-10-08	Диафрагм цутгах	1м3	9.552
28-09-06	Сейсмикийн довжоо цутгах	1м3	1.694
28-10-02	Уян тулах хэсэг байрлуулах	1ш	12
28-10-12	Ус гаргах хоолой байрлуулах	1ш	8

ХЭВ ГАЖИЛТЫН ЗААДАС БАЙРЛУУЛАХ

28-13-01	Заадасны ган хийц байрлуулах	1у/м	31.35
28-13-02	Хэлбэржүүлсэн метал байрлуулах	1у/м	31.35
28-13-04	Хэв гажилтын заадсанд дүүргэгч материал байрлуулах	1у/м	31.35

ЗОРЧИХ ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ

28-10-13	Тэгшилгээ үе байгуулах Н-10 см	1м2	94.4
28-18-11	Наамал ус тусгаарлагч хийх	1м2	288
28-12-06	Явах ангийн бетон цутгах	1м3	46.08
28-12-08	Дамжих хавтангийн доор элс хайрган хольцоор дэвсгэр хийх	1м3	9.44
28-12-10	Дамжих хавтан байрлуулах	1м3	9.44
28-11-06	Дугуй цохигч, явган замын блок цутгах В30	1м3	23.932
28-12-04	Төмөрбетон хайс байрлуулах В30	1м3	11.45
28-12-12	Гүүрийн хайс, дугуй цохигч будах	1м2	274.44

ГҮҮРИЙН КОНУС, БЭХЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛ			
28-14-01	Гүүрийн конус байгуулах	1м3	385
28-18-15	Далангийн хажуу налууг чулуугаар бэхлэх	1м2	440.99
28-18-14	Гүүрийн гольдрол дээр 2 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1м2	1290
28-15-01	Рисбермийн суваг гараар ухах	1м3	69.33
28-15-03	Рисбермд чулуу хийх	1м3	69.33
28-18-17	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1м3	1389
ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ			
28-28-01	Авто замын ашиглалтанд өгөх үеийн талбайн цэвэрлэгээ	1у/м	27.428
НИЙТ ДҮН			