

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Паркетан шалыг задлаж буулгах	м2	138.95
2	Хуучин обой хуулах	м2	72.92
3	Хуучин будагтай чийг авч мөөгөнцөрдсөн ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	30
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Үүдний хэсэгт гипсэн тааз угсрах	м2	32.94
2	Үүдэнд явган хананаас дээш лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	43.07
3	Шавар нь хөндийрсөн ханыг гараар ердийн шавардах	м2	30
4	Гадна талаас чийг нэвтэрч мөөгөнцөрдсөн хананд үжил эсэргүүцэгч өтгөн түрхлэг хийх	м2	40
5	3 давхрын ханын хагарсан гадаргууд кнауфтай цагаан замаск татах	м2	405.33
6	Хуучин будагтай ханыг 35% хүртэл цэвэрлэж тосон будаг найруулан өнхөрүүлгээр ердийн будах	м2	1518.92
7	Дүүжин таазыг авч эмульсэн будгаар 2 үе будаж угсрах	м2	514.61
8	Таазыг эмульсэн будгаар 2 үе будах	м2	219.94
9	Амалгаагаар чийг авсан өрнүүдэд хойд хэсэгт лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	26
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	33.23
2	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	199.38
3	Шаланд ус тусгаарлагчийг шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	33.23
4	Паркетан шал хийх	м2	138.95
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	60x60 дүүжин таазанд лед гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	62
2	Үүдний таазанд нүдэн гэрэл суурилуулах /дм-25см/	ш	12