

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ /ЗООРИЙН ДАВХАР/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	805
2	Нарийн зуурмагаар бетонон багана, дам нуруу тэгшлэх	м2	166
3	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	796
4	Хана таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	1601
5	Ханыг эумльсэн будгаар будах	м2	805
6	Таазыг эумльсэн будгаар 100% багсаар будах	м2	796
ШАЛНЫ АЖИЛ /ЗООРИЙН ДАВХАР/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаланд бетон бэлтгэл хийх М100	м3	50.4
2	Шалыг резинэн будгаар 3 удаа будах	м2	630
3	Шаланд 1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	630
4	Шаланд сэнсэн өнгөлгөө хийх	м2	630
ХААЛГАНЫ АЖИЛ /ЗООРИЙН ДАВХАР/			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор хаалга угсрах	м2	9.45
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	9.45
ЦУТГАМАЛ ХИЙЦҮҮДИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах	м3	192.18
2	Зүрхэвч цутгах	м3	36.54
3	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	144.43
4	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М350	м3	130.26
5	Төмөр бетон туслах дам нуруу цутгах М350	м3	67.59
6	Шатны төмөр бетон туслах дам нуруу цутгах М350	м3	1.6
7	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.182
8	Төмөр бетон хана цутгах	м3	33.22
9	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-350	м3	165.13
10	Төмөр бетон саравч цутгах	м3	1.04
11	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	14.108
12	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	6.75
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	94.456
2	240мм-ийн өргөн ханыг блокоор өрөх	м3	126.88
3	200мм-ийн дотор ханыг блокоор өрөх	м3	22.04
4	Ялуу Я-18-г угсрах	ш	7
5	Ялуу Я-15-г угсрах	ш	2
6	Ялуу Я-25-г угсрах	ш	45
7	Ялуу Я-28-г угсрах	ш	1
8	Ханын өрөг арматурчлах	тн	0.495
9	Хананд бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.274
10	Хаалганы нүхтэй хамар хана угсрах	м2	590.84
11	Хамар хана угсрах	м2	377.84
12	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа давхар гипсэн өнгөлгөөтэй хамар хана угсрах	м2	142.97
13	Галын аюултай нөхцөлд ажиллах дан төмөр каркастай хоёр талаасаа давхар гипсэн өнгөлгөөтэй хамар хана угсрах	м2	110.4
14	Галын аюултай нөхцөлд ажиллах давхар төмөр каркастай хоёр талаасаа давхар гипсэн өнгөлгөөтэй хамар хана угсрах	м2	50.29

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

15	50см зузаан дулаалгаар дулаалах	м	50.29
16	Парпетны төмөр бетон хана цутгах В25	м3	16.61
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	1256
2	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	4323.9
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	537.73
4	Боржин чулуун шал хийх	м2	43.93
5	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн чулуун хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	33.28
6	Сайн чанарын хулдаас нааж шал хийх	м2	537.73
7	Шалыг резинэн будгаар 3 удаа будах	м2	693.4
8	Бетон шалыг резинэн будгаар 3 удаа будах	м2	27.25
9	Шатанд нарсан бариултай төмөр хайс хийх	ү/м	19.46
10	Шаланд сэнсэн өнгөлгөө хийх	м2	1890
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуванцар рамтай вакум цонх угсрах	м2	68.04
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	68.04
3	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	7.85
4	Хамар хананд модон хаалга угсрах	м2	20.79
5	Шилэн хаалга суулгах	м2	50.4
6	Металл хаалга суулгах	м2	67.2
7	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	96.52
8	Хаалганд цоож суулгах	ш	11
9	Хаалганд хаалга тайвшруулагч угсрах	иж бүрдэл	96
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон тэгшилгээ хийх	м2	709.79
2	Дээврийн 1 үе тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	745.28
3	Дараагийн үе тутамд нэмэх	м2	745.28
4	Хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах Ф140мм	м2	709.79
5	Полиэтилен хальс	м2	709.79
6	Торон каркас бэлтгэх ба тавих	м2	709.79
7	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг хийх	м2	709.79
8	Гео даавуу наах	м2	709.79
9	Мембран наах	м2	709.79
10	Гео плантер 1 үе хийх	м2	709.79
11	Бетон хучилт хийх В25	м3	106.47
12	Парпет шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	47.07
13	Парпет шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	47.07
14	Парпет төмөрлөх/лист/	м2	137.13
15	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	707.15
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор блокон хана сайн чанартай шавардах	м2	651.25
2	Багана сайн чанартай шавардах	м2	200.87
3	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	194.84
4	Хаалга, цонхны амалгаа шавардах	м2	52.45
5	Амалгаанд эмульсэн будаг хийх	м2	52.45
6	Хананд хавтанцар наах	м2	173.97
7	Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз 2 үе угсрах	м2	1100

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Шүршүүрийн өрөөнд хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	29.24
9	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	2107.97
10	Таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	1011.38
11	Таазыг эмульсээр будах	м2	1011.38
12	Гипсэн таазгүй өрөөний таазыг эмульсээр будах	м2	194.84
13	Хана багананд эмульсэн будалт хийх	м2	2658.25
14	Душны шилэн хана угсрах	м2	13.37
15	Таазыг шилэн хөвөн дулаалгаар дулаалах	м2	140.15
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханыг зуурмагаар сайн чанартай шавардах	м2	92.456
2	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	132.3
3	Гадна хананд дулаалгын хөөсөнцөр хийж тор татаж дээр нь түрхлэг хийх	м2	960.98
4	Гадна хана усан эмульсэн будгаар механик аргаар будах	м2	667.09
5	Каркасыг 1 үе фибралит хавтангаар бүрэх	м2	4.84
6	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	435.2
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаяавч бетон цутгах	м3	12.42
2	Хаяавч бетонд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	73.96
3	Зуурмаг бэлтгэх	м3	69.76
4	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	22.26