

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах В1L-3-ABB	ш	1
2	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах 1L-O2-1-ABB	ш	1
3	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах 2L-O2-1-ABB	ш	1
4	Төхөөрөмжийн самбар угсрах 1P-O2-2-ABB	ш	1
5	Төхөөрөмжийн самбар угсрах 1P-O2-1-ABB	ш	1
6	Төхөөрөмжийн самбар угсрах В1М-3-ABB	ш	1
7	Төхөөрөмжийн самбар угсрах 1М-O2-1-ABB	ш	1
8	Төхөөрөмжийн самбар угсрах 2М-O2-1-ABB	ш	1
9	Төхөөрөмжийн самбар угсрах 2К-O2-1 ABB	ш	1
10	"ГАРАХ" бичигтэй ослын гэрэл угсрах	ширхэг	8
11	Хоёр талдаа "ГАРАХ" бичигтэй ослын гэрэл угсрах	ширхэг	7
12	Флоуресцент гэрэлтүүлэгч угсрах E452	ш	63
13	Флоуресцент гэрэлтүүлэгч угсрах D322	ш	322
14	Флоуресцент гэрэлтүүлэгч угсрах A452	ш	4
15	Хөдөлгөөн болон гэрэл мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4
16	Нэг даралтад унтраалга тавих	ширхэг	22
17	Хоёр даралтад унтраалга тавих	ширхэг	15
18	Гурван даралтад унтраалга тавих	ширхэг	3
19	Хоёр талаас унтраах боломжтой унтраалга тавих	ширхэг	8
20	Алсаас унтраах боломжтой унтраалга тавих	ш	24
21	Усны хамгаалалттай нэг даралтад унтраалга тавих	ширхэг	13
22	Усны хамгаалалттай хоёр даралтад унтраалга тавих	ширхэг	27
23	Усны хамгаалалттай гурван даралтад унтраалга тавих	ширхэг	4
24	Хананд суурилагдах газардуулгын контакттай розетка тавих	ширхэг	13
25	Шаланд суурилагдах газардуулгын контакттай розетка тавих	ширхэг	38
26	Усны хамгаалалттай газардуулгын контакттай розетка тавих	ширхэг	27
27	Хананд суурилагдах газардуулгын контакттай хоёрлосон розетка тавих	ширхэг	24
28	Шаланд суурилагдах газардуулгын контакттай хоёрлосон розетка тавих	ширхэг	27
29	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй кабель 1-р утас сүвлэх 3х2.5мм2	м	3670
30	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй кабель дараагийн утас бүрийг сүвлэх 3х2.5мм2	м	530
31	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй кабель 1-р утас сүвлэх 3х4мм2	м	2020
32	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй кабель дараагийн утас бүрийг сүвлэх 3х4мм2	м	1650
33	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй ВВГнг-А(FRLS) кабель сунгах 3х4мм2	м	1620
34	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй ВВГнг-А(FRLS) кабель сунгах 5х4мм2	м	921
35	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй ВВГнг-А(FRLS) кабель сунгах 3х6мм2+2х6мм2	м	82
36	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй ВВГнг-А(FRLS) кабель сунгах 3х16мм2+2х16мм2	м	82
37	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй ВВГнг-А(FRLS) кабель сунгах 3х25мм2+2х16мм2	м	164
38	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй ВВГнг-А(FRLS) кабель сунгах 3х50мм2+2х25мм2	м	164
39	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй ВВГнг-А(FRLS) кабель сунгах 3х95мм2+2х50мм2	м	82
40	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй ВВГнг-А(FRLS) кабель сунгах 3х120мм2+2х70мм2	м	120
41	Зэс голтой ПВХ бүрхүүлтэй ВВГнг-А(FRLS) кабель сунгах 3х185мм2+2х95мм2	м	112
42	Хатуу пластмассан хоолой угсрах Ф20мм	м	5183
43	Ган хоолой угсрах Ф20мм	1 м хоолой	2600
44	Ган хоолой угсрах Ф32мм	1 м хоолой	85
45	Ган хоолой угсрах Ф40мм	1 м хоолой	70
46	Ган хоолой угсрах Ф50мм	1 м хоолой	55
47	Зэс тууз 25х3мм2 тавих	км	0.3

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

48	Аянга хамгаалалтын зэс утас 50мм <sup>2</sup> тавих	м	350
49	Газардуулгын электрод L=3м Ф19мм зоох	ш	9
50	Кабелийн тавиур W-500 L=3м угсрах	ш	80
51	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	28
52	Шуудууг эргүүлж булах	м3	27.16