

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ТЕЛЕФОН ХОЛБОО</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж суурилуулах 24 Core	1шир-хэг	8
2	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч төхөөрөмж хананд угсрах 24 port	ш	8
3	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч төхөөрөмж шаланд угсрах 24 port PoE	ш	2
4	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч төхөөрөмжийн хайрцаг тавих 24 Port	ш	3
5	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч төхөөрөмж шаланд угсрах 24 port	ш	1
6	Тог баригч тавих UPS 1P 220V 3KVA	ш	1
7	Төхөөрөмжийн зогсуур rack суурилуулах 19" h=2	ш	2
8	Угсралтын нимгэн ханатай PVC яндан угсрах Ф50мм	м	150
9	Кабелийн тавиур тавих 50x500x3000мм	ш	26
10	Т хэлбэрийн салаалагч угсрах	ш	16
11	Ханын тогтоогч корнштэйн угсрах	ш	240
12	Телефон болон компьютерийн сүлжээний хэрэглэгчийн үүр суурилуулах /шаланд/	ш	14
13	Телефон хэрэглэгчийн розетка суурилуулах /хананд/	ш	15
14	Компьютерийн сүлжээний хэрэглэгчийн үүр суурилуулах /хананд/	ш	26
15	Телефон аппарат байрлуулах Panasonic KX-T7600	ш	20
16	Дотор холбооны автомат телефон станц байрлуулах Panasonic KX-TDA200	ш	1
17	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 4 судастай (ердийн)	100м	24.5
18	Синтетик резин уян хоолой тавих Ф16мм	м	2350
<b>КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	КаТВ-ийн өсгөгч	ш	1
2	КаТВ-ийн гол салаалагч /4 салбар гаралттай/	ш	1
3	КаТВ-ийн салаалагч /6 гаралттай/	ш	2
4	КаТВ-ийн салаалагч /2 гаралттай/	ш	2
5	Хэрэглэгчийн кабель (коаксаль) RG-9	100м	4.5
6	КаТВ-ийн хэрэглэгчийн розетка суурилуулах	ш	6
7	Кабелийн телевизийн шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	1шир-хэг	1
<b>ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаяглагчтай галын дохиоллын хүлээн авах станц Bosch	ш	1
2	Дулаан мэдрэгч угсрах Bosch	ш	32
3	Фото-электрон утаа мэдрэгч угсрах Bosch	ш	37
4	Фото-электрон утаа мэдрэгч угсрах /дүүжин таазны цаана байрлах/ Bosch	ш	70
5	Гар мэдээлэгч угсрах Bosch	ш	5
6	Дуут дохио өгөгч угсрах Bosch	ш	5
7	Угсралтын утас	100м	35
8	25мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч даравчтай төдүүлээр бэхлэх	1 м хоолой	4600
9	Цахилгааны зориулалттай металл хоолой угсрах Ф18мм	м	1900
10	Холболтын хайрцаг тавих	м	6
11	Шугамын төгсгөлийн эсэргүүцэл угсрах	ширхэг	10
<b>НЭВТРЭХ СИСТЕМ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалганы удирдлага	ш	2
2	Электрон цоож	ш	2
3	Карт уншигч	ш	2
4	Гарах товчлууур	ш	2

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Угсралтын утас Comm. PVC/PVC-5P-0.9мм	100м	2.5
6	Угсралтын утас Comm. PVC/PVC-3P-0.9мм	100м	2.5
7	Синтетик резин уян хоолой тавих Ф16мм	м	140

**ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛЭХ СИСТЕМ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээллэх системийн пулт угсрах	ш	2
2	Зарлан мэдээллэх системийн өсгөгч тавих	ш	19
3	Чанга яригч угсрах	ш	34
4	Микрофон угсрах	ш	2
5	Угсралтын кабель утас	100м	27
6	20мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсарч даравчтай төдүүлээр бэхлэх	1 м хоолой	600
7	Цахилгааны зориулалттай металл хоолой угсрах Ф18мм	м	50

**ХЯНАЛТЫН КАМЕР**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамгаалалтын дохиоллын хүлээн авах станц	ш	1
2	Хяналтын дэлгэц	ш	2
3	Хяналтын камер	ш	4
4	Релейний хайрцаг тавих	м	4
5	Алсын зайнаас хянах самбар	ш	1
6	Угсралтын кабель утас	100м	2.4
7	Цахилгааны зориулалттай металл хоолой угсрах Ф18мм	м	200