

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	60
2	Зам талбайн тэвш гараар ухах	м3	2.7
3	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	27
4	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-50мм	м3	13.5
5	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	м2	270

## БЕТОН АВТОЗОГСООЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	60
2	Зам талбайн тэвш гараар ухах	м3	30
3	Хөрсийг 0-5мм хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх б-100мм	м3	20
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх б-150мм	м3	28
5	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	104
6	Зогсоолын тэмдэглэгээг халуун будгаар будах	м2	5.2

## ЧУЛУУН ХАВТАН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар хөрсийг ухаж овоолох	м3	50.5
2	Зам талбайн тэвш гараар ухах	м3	10.1
3	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	20.2
4	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б-50мм	1м3	2.02
5	Явган хүний замыг барзгар чулуун хавтангаар хийх	1м2	101

## НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ногоон байгууламжийн суурийн н?х гараар ухах	м3	12.32
2	Ургамлын хөрс нэмэхгүйгээр механикжсан аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	510
3	Ногоон байгууламжийн бетон хашлага цутгах м100	м3	23.1
4	Хашлага дээр сандал суурилуулах	ш	10
5	Зүлэгний суулгац суулгах	м2	510
6	Мод, бут суулгах нүх гараар ухах	м3	12
7	Знаст хайлаасны суулгац суулгах	ш	50
8	Бут суулгах	ш	310

## ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайд хогийн сав суурилуулах	ш	2
2	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах /6м нараар цэнэглэгддэг/	ш	14

## ХАШААНЫ АЖИЛ

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хашаа хийж угсрах	м2	31
2	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	1.1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудуу 0.65м3 эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	28.4
2	Шуудуу 4-р зэргийн хөрсөнд гараар засч ухах	м3	2.66
3	Худгийн нүх 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	16.46
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	25.72
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.16
6	Илүүдэл шороог автосамосвалд ачих, зөөж хаях	м3	20.64

## ГАДНА ДУЛААН, ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиллаж буй ган хоолойд огтолгоо ( богино хоолой ) холбох. Ф76мм	ш	2
2	Ажиллаж буй ган хоолойд ган штуцер ( богино хоолой ) холбох. Ф32мм	ш	1
3	Ган яндан ф76х3.5 мм	км	0.032
4	Цайрдсан ган хоолой тавих хоолойн Ф32 мм	км	0.012
5	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч Ф32мм	км	0.012
6	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч Ф32мм	км	0.012
7	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 76мм	км	0.032
8	Дулаалах янданд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	7.64
9	Яндан хоолойн пенополиуретан дулаалга	м2	7.64
10	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг Л4 /3000х900х450h/	м3	2.205
11	Сувгийн хананд ус тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	40.5
12	Бетон дэр угсрах ОП-1, 90h	ш	10
13	Үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх Т306	тн	0.031

## ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ ТК-4 /ДХ-1/ 2500Х2500Х2000ММ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Худгийн ул бетон цутгах БМ200	м3	0.73
2	Худгийн бетон хана цутгах БМ200	м3	11.6
3	Төмөр бетон ялуу Б-1, 2600х250х500h	ш	1
4	Худгийн хучилтын хавтан угсрах 1000х1000х140 мм, П3а,По2	ш	4
5	Худгийн төмөр бетон цагираг суулгах КО-7.3	ш	2
6	Худгийн ширмэн таг	ш	2
7	Худгийн хананд ус тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	20
8	Юүлэгч хаалт Ф25мм байрлуулах	ш	2
9	Ган бөмбөлгөн хаалт Ф76мм байрлуулах	ш	2

## ДУЛААНЫ ОРОЛТЫН УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны электрон тоолуур угсрах	ш	1
2	Усны тоолуур угсрах Ф15	ш	1
3	Ган задвижка Ф50мм байрлуулах	ш	1
4	Ф15 вентиль тавих	ш	2
5	Үл буцаах хаалт Ф15 мм тавих	ш	1
6	Хог шүүгч Ф15 мм тавих	ш	1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Манометр Ф15 мм	шир	1
8	Магниттай хог шүүгч Ф40 мм байрлуулах	ш	2
9	Бөмбөлгөн хаалт Ф40 мм байрлуулах	ш	4
10	Манометр ОБМ 1-100, 1.6 МПа	шир	6
11	Мөнгөн уст техникийн термометр N4п	шир	6
12	Ус юүлэгч Ф25мм байрлуулах	ш	2
13	Ф40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	8
14	Ган шилжвэр тавих Ф65-40 мм	ш	2

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудуу 0.65м3 эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	69.11
2	Шуудуу 4-р зэргийн хөрсөнд гараар засч ухах	м3	1.65
3	Яндангийн доор элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1.55
4	Шуудуу шигшсэн шороогоор эргүүлж булах	м3	5.72
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	47.68
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.58
7	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	44.55
8	Илүүдэл шороог автосамосвалд ачих, зөөж хаях	м3	12.23

## ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	11
2	Яндан хоолойн дулаалгын гадуур тусгаарлалт хийх	м2	3.45
3	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
4	Худгийн төмөр шат угсрах	тн	0.06
5	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	0.8
6	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	0.8
7	Ширмэн таг тавих	ш	1
8	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	16.48