БАТЛАВ

ЗАСАГ ДАРГА Э.ДАВААНЯМ

БОГ МАЛ УГААХ СУУРИН БАЙГУУЛАМЖ
БАРИХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2023.11.10 Мандал толгой

№	Бараа материал	Хэмжих нэгж	Тоо	Тайлбар
1	Төмөр хашаа	ш	50	Зөөврын хашаа 24 ширхэг, хайс нэг бүр 1.5 метр өндөртэй, 2 метр урттай, мал умбуулахад бэлтгэх талбай 6 хашаа, цүнхэлд – 4 хашаа, хүзүүвч- 4 хашаа, түр хаших зогсоол -5 хашаа, сараалжин хашаа бүрийг газартай хөдөлгөөнгүй бэхлэх бэхлэгчтэй байна. Бэхлэгч гадасны тоо 42 ширхэг байна.
2	Цемент			Мал оруулах хашааны талбайд бетон шал хийх, Бог малыг умбуулахад бэлтгэх талбай 176м2, хүзүүвч 7,2м2, Цүнхээл 10м2, Гүн 2,8м2 онгоц 5,4, өсгүүр хэсгийн иржгэр 20см, түр хаших зогсоол 9м2 хананы зузаан 20см (арматур төмөр, зангидах цутгах)
3	Лист төмөр			2,50 метрийн урттай, 2 метр өргөнтэй 2 хавтан байна. Квадрат төмөр 8 ш 4 метр Лист төмрийн доод талаар квадрат төмрөөр агнаж хүчитгэнэ.
4	Гүйдэг хаалганы зам	ш	11	8 метрийн урттай труба
5	Төмөр бариул			Гүйдэг хаалган хоёр тийш нь нээхэд зориулсан бариул төмөр
6	Рольк			Гүйдэг замын рольк
7	Крантай труба			6 метр ус гадагшлуулах хоолой
8	Бохирдсон ус зайлуулах нүх			3м урт, 2м өргөн, 2,5 өндөр (15м3, 5 см банзаар доторлоно), модон таг 3,6х2.6см, Бохир усны нүхний хажууд анхааруулах тэмдэг тавих
9	Мал угаах суурин ванн			Мал угаалгын суурин ванны стандартын дагуу хүлээж авна.

ХЯНАСАН:

ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Д.АЛТАЙ

БОЛОВСРУУЛСАН:

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН УЛСЫН БАЙЦААГЧ М.ЦЭНДЖАВ