

**ЭРДЭНЭ СУМЫН ОРОН СУУЦНЫ ДУЛААНЫ ШУГАМ,
ЦЭВРИЙН ХОС ШУГАМ ТАТАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

Мандал толгой.

2024.02.25

№	Хийгдэх ажил, материалын нэр төрөл	Тоо ширхэг	Хэмжих нэгж	Тодруулга
1	Дулааны канал шугамын нүх ухах	270	метр	Гүн нь-2м ,өргөн нь -1,20 м байхаар ухаж бэлтгэх
2	Шугамын усны өгөх буцах турбо /ф 100 /	540	метр	Өгөхийн шугам 270м,буцахын шугам 270м байна
3	Цэвэр усны турбо /ф 32 /	540	метр	Зориулалтын турбо байна
4	Шугамын өрлөг блокоор хийх	4050	ширхэг	Шугамын өрлөгийн 2 талыг 3 үе блокоор өрнө
5	Худагын өрлөг блокоор хийх	780	ширхэг	Худагын өрлөгийн өндөр - 2,40м урт,өргөн нь тус бүр – 2м байхаар 3 худаг өрнө
6	Канал шугамын дулаалга	540	метр	Зориулалтын дулаалгын материалаар дулаалах
7	Хавтан хийх	450	ширхэг	Хавтангийн урт-1,20м,өргөн – 60см ,зузаан нь—10 см хэмжээтэй хийнэ
8	Арматурын төмөрөөр хавтангийн бэхэлгээ хийх	450	ширхэг	Арматурын /12/- тэй төмөрөөр хавтангийн бэхэлгээ хийх / 1ш арматурын төмөр - 18м /

9	Шугамын шал цутгах	135	уут	Шугамын шалыг цементээр 10см зузаантай бетон цутгана
10	Хавтанг тавих, шороогоор хучих	450	ширхэг	Ковш машин ашиглан хавтанг өргөж тавих,хажуугаарх хэсгийг сайтар дулаалан шороогоор хучих
11	Худагны амыг цемент цутгаж хийх	30	уут	Хорог зангидаж бетон цутгаж хийх
12	Худагны таг авах	3	ширхэг	Ширмэн таг авах
13	Дулаалгын лент	540	метр	Зориулалтын лент байх
14	Хаалт	8	ширхэг	Ф/100н хаалт авах
15	тероник	2	ширхэг	Ф/100 тероник авах
16	Чиг уяа	20	боодол	Арматурын төмөр бэхлэх
17	электрод	20	хайрцаг	3,2электродоор гагнуур хийх



АЖЛЫН ТООЦООЛОЛ ГАРГАСАН:

“ДҮЗО НАЗО” ХХК НЫ ЗАХИРАЛ

Б.НАРАНТУЯА

“ДҮЗО НАЗО” ХХК НЫ СЕЛЕСАРЬ

Н.ПҮРЭВДОРЖ