

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын үе механизмаар хуулах, б=50мм	м2	1143.1
2	2-р зэргийн мөнх цэвдэг хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт алхаар сийрэгжүүлэх	м3	2233.74
3	3-р зэргийн мөнх цэвдэг хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт алхаар сийрэгжүүлэх	м3	1144
4	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор сийрэгжүүлсэн цэвдэг хөрсийг ухаж овоолох ([k1=1.33], [k2=1.33])	м3	3074.36
5	Урьдчилан сийрэгжүүлсэн 2,3-р зэргийн мөнх цэвдэг хөрсийг гараар ухах	м3	303.38
6	Хаяавчийн дулаан тусгаарлах давхаргад 1:3 гэсэн харьцаагаар шохой үнсний хольц хийж нягтруулах	м3	185.13
7	Хаяавчийн дэвсгэр үед 2:8 гэсэн харьцаагаар шохой болон холимог хөрс ашиглаж нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	185.13
8	Хүнхээл ба шуудууг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	865.8
9	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	371
10	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	305
11	Ул нягтруулах	м3	132.6
12	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор Илүүдэл шороог автосамосвалд ачих	м3	1503.27

СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	57.3
2	Бетон бэлтгэл хийх, В10	м3	27.26
3	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах	м3	46.93
4	Баганын 5м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах	м3	81.05
5	Орцоос илүүг арматурчлах	тн	7.973
6	1м хүртэл өргөн төмөр бетон шугаман суурь цутгах	м3	21.02
7	Орцоос илүүг арматурчлах	тн	3.143
8	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	33.85
9	Орцоос илүүг арматурчлах	тн	0.964
10	Хана ба суурийн газартай харьцах хэсгийг битумээр 2 удаа будах	м2	1117.35

ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3м хүртэл өндөр 2м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах м250	м3	36
2	3м хүртэл өндөр 3м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах м250	м3	37.36
3	Нормоос илүүг арматурчлах	тн	7.188
4	600мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	201.34
5	500мм зузаан төмөр бетон туслах дам нуруу цутгах М250	м3	18.26
6	Нормоос илүүг арматурчлах	тн	2.86
7	3м хүртэл өндөр 300мм хүртэл зузаан төмөр бетон хана цутгах м250	м3	30.17
8	Нормоос илүүг арматурчлах	тн	0.285
9	Төмөр бетон хучилт цутгах М250	м3	260.77
10	Нормоос илүүг арматурчлах	тн	12.8
11	Төмөр бетон паркет цутгах м250	м3	43.2
12	Нормоос илүүг арматурчлах	тн	-0.725
13	4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.5

МЕТАЛЛ КАРКАСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл багана угсрах	тн	4.32
2	Багана 2удаа будах	тн	4.32

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Төмөр дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах	тн	14.53
4	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	14.53
5	Төмөр холбоос угсрах	тн	0.325
6	Төмөр холбоос 2 удаа будах	тн	0.325
7	Төмөр прогон угсрах	тн	4.354
8	Төмөр прогон 2 удаа будах	тн	4.354

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон шатны талбайг доргиураар чигжиж цутгах М250	м3	0.5
2	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах М250	м3	0.83
3	Нормоос илүүг арматурчлах	тн	0.083
4	Өнгөт металлээр шатны хайс ба бариул хийх	тн	0.7
5	Дугуйрсан төмөр шат угсрах	тн	0.527

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	24см-ийн зузаантай хөнгөн блокоор шавардах хана өрөх /гадна хана/	м3	141.53
2	24см-ийн зузаантай хөнгөн блокоор шавардах хана өрөх /дотор хана/	м3	151.2
3	120 мм-ын зузаантай тоосгон хамар хана өрж цемент шохойн зуурмагаар гагнах	м2	353.57
4	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах б=50см	м2	116.75
5	Метал рамтай шилэн хана хийх	м2	52.12
6	Тоосгон хана арматурчлах	тн	2.63
7	4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.589
8	Төмөр бетон ялуу цутгах М-250	м3	0.97
9	Төмөр бетон ялууны арматурын зөрүүг арматурчлах	тн	0.089

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	38.9
2	Хамар хананд 3 м2 хүртэл талбайтай дотор модон хаалга угсрах	м2	58.38
3	Хаалганд цоож суулгах	ш	39
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	13.15
5	Даацын хананд сайн чанарын вакум цонх угсрах	м2	67.74
6	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	67.74
7	Цонхонд гантиг тавиур суулгах	м2	14.22

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн уур, ус тусгаарлах наадаг хар цаасыг 2 үе хийх	м2	429.74
2	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	429.74
3	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	15040.9
4	EPS хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах d-200мм, 30кг/м3	м2	429.74
5	5-15см зузаантай нүүрсний шаарга бетоноор дээврийн дулаалга хийх	м3	42.974
6	Дээврийн 1 үе тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	429.74
7	Дараагийн үе тутамд нэмэх	м2	429.74
8	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	429.74
9	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	2148.7
10	Салхивчийн суваг цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	4.26
11	Салхивчийн хана б=200мм зузаан EPS хөөсөнцөр хавтангаар дулаалж тор татаж шавардлага хийн эмульсээр будах	м2	35.44
12	Парпет, салхивчийн суваг таг төмөрлөх	м2	49.46
13	Төмөр шат угсрах	тн	0.064
14	Шат тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.064
15	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	451.69
16	Дээврийн хормойн таглаа хийх	у/м	86.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Б=200мм зузаан EPS хөөсөцөр хавтан дээр уур уснаас хамгаалах түрхлэг түрхэж хийж шал дулаалах	м2	826.68
2	Хөөсөнцөр хавтан дээр хөөсөнцөрийн хар цавуун замаск хийх	м2	826.88
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	826.68
4	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	1613.36
5	Ус тусгаарлалт 2үе хийх	м2	800.22
6	Ус тусгаарлалт 1ү хө ийх	м2	658.99
7	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	290.26
8	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	658.99
9	Керамик хавтан шал хийх	м2	182.38
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар шавардах	м2	2671.58
2	Шавардсан ханын гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	2671.58
3	Цонх, хаалганы дотор амалгаа цемент шохойн зуурмагаар шавардах	м2	89.8
4	Багана дамнурууны амалгаа шавардах	м2	19.75
5	Таазанд 3-р үеийн тэгшилгээ таазанд хийх	м2	1018.74
6	Тааз эмульсээр будах	м2	1018.74
7	Шавардсан хана болон амалгаа өнгийн тосон будагаар будах	м2	89.8
8	Хананд плита наах	м2	209.1
9	Хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	2651.58
10	Заалны төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	314.1
11	Гипсэн таазанд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	314.1
12	Гипсэн тааз эмульсээр будах	м2	314.1
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана б=200мм зузаан EPS хөөсөнцөр хавтангаар дулаалж тор татаж шавардлага хийн эмульсээр будах /хөнгөн блокон хананд/	м2	617.12
2	Гадна хана б=250мм зузаан EPS хөөсөнцөр хавтангаар дулаалж тор татаж шавардлага хийн эмульсээр будах /диафрагм хананд/	м2	194.1
3	Гадна хананд хээ маяг гарган заслал хийх	м2	811.22
4	Цонх, хаалганы амалгаа цемент шохойн зуурмагаар шавардах	у/м	206.8
5	Цонх хаалганы амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	43.36
6	ГД-1-ийг хальтарч гулгахгүй барзгар гадаргуутай чулуу наах	м2	91.44
7	Дунд зэргийн төвөгшилтэй хээ угалзыг 100мм зузаан хөөсөнцөр дээр гараар хөрөөдөж гаргах	1дм2	103
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах	м3	25.5
2	Довжоо цутгах М-250	м3	34.055
3	Нормоос илүүг арматурчлах	тн	2.023
4	ГД-1-д бариул хийх	тн	0.51
5	Салхижуулалтын төмөр сараалжин хаалт хийж угсрах	м2	49.44
6	Салхижуулалтын төмөр сараалж будах	м2	49.44
7	Өрөг, шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	217.22
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	916.77

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1-2-Р ДАВХАР ҮРД ЖИГУУРИЙН ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой ус хий дамжуулах халаалтын ган яндан угсрах	м	115
2	D=20мм голчтой ус хий дамжуулах халаалтын ган яндан угсрах	м	40
3	D=25мм голчтой ус хий дамжуулах халаалтын ган яндан угсрах	м	65
4	D=32мм голчтой ус хий дамжуулах халаалтын ган яндан угсрах	м	56
5	Яндан хоолойг дулаалах	м2	17.633
6	Яндан хоолойн гадаргууг 2 удаа будах	м2	25.338
7	Ус буулгагч d=15мм тавих	ш	4
8	Автомат хий авагч d=15мм тавих	ш	4
9	Маяг-22 (500x600) халаах хэрэгсэл угсрах	ш	4
10	Маяг-22 (500x800) халаах хэрэгсэл угсрах	ш	7
11	Маяг-22 (500x1000) халаах хэрэгсэл угсрах	ш	6
12	Маяг-22 (500x1200) халаах хэрэгсэл угсрах	ш	2
13	Маяг-22 (500x1400) халаах хэрэгсэл угсрах	ш	1
14	Маяг-22 (500x1600) халаах хэрэгсэл угсрах	ш	1
15	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	220
16	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	56
1-2-Р ДАВХАР ҮЗЭГЧДИЙН ТАНХИМЫН ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой ус хий дамжуулах халаалтын ган яндан угсрах	м	70
2	D=20мм голчтой ус хий дамжуулах халаалтын ган яндан угсрах	м	15
3	D=25мм голчтой ус хий дамжуулах халаалтын ган яндан угсрах	м	100
4	Яндан хоолойг дулаалах	м2	11.76
5	Яндан хоолойн гадаргууг 2 удаа будах	м2	16.45
6	Ус буулгагч d=15мм тавих	ш	6
7	Автомат хий авагч d=15мм тавих	ш	4
8	Маяг-22 (500x800) халаах хэрэгсэл угсрах	ш	9
9	Маяг-22 (500x1400) халаах хэрэгсэл угсрах	ш	2
10	Маяг-22 (500x1800) халаах хэрэгсэл угсрах	ш	1
11	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	185
1-2-Р ДАВХАР ХОЙД ЖИГУУРИЙН ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой ус хий дамжуулах халаалтын ган яндан угсрах	м	60
2	D=20мм голчтой ус хий дамжуулах халаалтын ган яндан угсрах	м	30
3	D=25мм голчтой ус хий дамжуулах халаалтын ган яндан угсрах	м	40
4	D=32мм голчтой ус хий дамжуулах халаалтын ган яндан угсрах	м	75
5	Яндан хоолойг дулаалах	м2	16.675
6	Яндан хоолойн гадаргууг 2 удаа будах	м2	20.715
7	Радиаторын буцах шугамын хаалт d=15мм тавих	ком	23
8	Ус буулгагч d=15мм тавих	ш	6
9	Автомат хий авагч d=15мм тавих	ком	4
10	Маяг-22 (500x800) халаах хэрэгсэл угсрах	ш	11
11	Маяг-22 (500x1000) халаах хэрэгсэл угсрах	ш	9
12	Маяг-22 (500x1200) халаах хэрэгсэл угсрах	ш	1
13	Маяг-22 (500x1400) халаах хэрэгсэл угсрах	ш	1
14	Маяг-22 (500x1600) халаах хэрэгсэл угсрах	ш	1
15	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	130
16	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	75
АГААР ОРУУЛАХ СИСТЕМ 0-1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Вентиляторын агрегат байрлуулах, N=867па, L=5000м3/цаг, N=2.5кВт, n=1710 эрг/мин	ш	1
2	Сэнсний зөөлөн холбоос хийх	ш	2
3	4000 мм хүртэл хүрээтэй агаарын хавхлага тавих	ш	1
4	1м2 хүртэл талбайтай агаар зайлуулах сараалж угсрах	ш	1
5	Шүүлтүүр тавих	ш	2
6	Агаар халаагч агрегат байрлуулах,агрегатын жин 0.25 тн хүртэл.P=40Па, L=5000м3/цаг, V=3.6м/с, N=30квт	ш	3
7	Дуу шуугиан намдаагч тавих	ш	1
8	Агаар сорох сараалж суулгах P200x200	ш	20
9	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	31.7
10	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	57.2
11	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 4000 мм	м2	6.76
12	Тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	31.7
13	Тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	52.2
14	Тэгш өнцөгт огтлолтой 2000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	5
15	Тэгш өнцөгт огтлолтой 3600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	6.76
16	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч p=1000мм хүртэл	ш	12
17	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч p=2000мм хүртэл	ш	4
18	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч p=4000мм хүртэл	ш	3
19	Дөрвөлжин огтлолтой шилжүүлэг p=1000мм хүртэл	ш	4
20	Дөрвөлжин огтлолтой шилжүүлэг p=2000мм хүртэл	ш	14
21	Дөрвөлжин огтлолтой шилжүүлэг p=4000мм хүртэл	ш	1
22	Дөрвөлжин огтлолтой гурвалжлагч p=2000мм хүртэл	ш	1
23	Агааржуулалтын хоолойг цавуутай хавтангаар бүрж дулаалах	м2	10
24	Тохируулах клапан тавих 300x500	ш	2

АГААР СОРУУЛАХ СИСТЕМ С1-С6

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вентиляторын агрегат байрлуулах, N=750па, L=6000м3/цаг, N=2.5кВт, n=1709 эрг/мин	ш	1
2	Вентиляторын агрегат байрлуулах, N=200па, L=210м3/цаг, N=0,5кВт, 41dba	ш	1
3	Вентиляторын агрегат байрлуулах, N=200па, L=280м3/цаг, N=0,5кВт, 41dba	ш	4
4	Сэнсний зөөлөн холбоос хийх	ш	12
5	Салхивчийн решётка суулгах	ш	22
6	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	25.1
7	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	66.9
8	Тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	25.1
9	Тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	40.2
10	Тэгш өнцөгт огтлолтой 2000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	26.7
11	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч p=1000мм хүртэл	ш	5
12	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч p=2000мм хүртэл	ш	14
13	Дөрвөлжин огтлолтой гурвалжлагч p=1000мм хүртэл	ш	4
14	Дөрвөлжин огтлолтой гурвалжлагч p=2000мм хүртэл	ш	2
15	Дөрвөлжин огтлолтой шилжүүлэг p=1000мм хүртэл	ш	11
16	Дөрвөлжин огтлолтой шилжүүлэг p=2000мм хүртэл	ш	4
17	Дөрвөлжин огтлолтой шилжүүлэг p=4000мм хүртэл	ш	1
18	Дөрвөлжин огтлолтой дөрвөлжлөгч p=2000мм хүртэл	ш	4

ЕРӨНХИЙ СИСТЕМ ЕС1-ЕС3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар сорох сараалж суулгах	ш	21
2	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	44.25

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	13
4	Тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	44.25
5	Тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	13
6	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч r=1000мм хүртэл	ш	37
7	Дөрвөлжин огтлолтой чиг өөрчлөгч r=2000мм хүртэл	ш	2
8	Дөрвөлжин огтлолтой гурвалжлагч r=1000мм хүртэл	ш	7
9	Дөрвөлжин огтлолтой гурвалжлагч r=2000мм хүртэл	ш	7
10	Дөрвөлжин огтлолтой шилжүүлэг r=1000мм хүртэл	ш	10
11	Дөрвөлжин огтлолтой шилжүүлэг r=2000мм хүртэл	ш	3
12	Үл буцах клапан тавих	ш	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭВЭР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 25 мм	м	40
2	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 20 мм	м	20
3	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой ф 15 мм	м	30
4	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	65
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	65
6	Яндан хоолойг дулаалах	м2	20.11
7	Яндан хоолойн гадаргууг 2 удаа будах	м2	20.11
8	Фланцгүй вентиль угсрах д25	ш	4
9	Ус юүлэгч ф25мм	ш	3
10	Холигч байрлуулах	1ш	15
11	Ус хэмжигч угсрах д50	ш	1
12	Галын хайрцаг угсрах	ком	5
БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	70
2	100 мм голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	4.296
3	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	55
4	Хүйтэн ба халуун усны салбар шугамтай бүлэг угаагуур сифоны хамт тавих	1ш	15
5	Суултуур сифоны хамт байрлуулах	1ком	17
6	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	1
ДЭЭВРИЙН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дуу намсгагчтай ган хоолой d-150 мм	у.м	30
2	Юүлүүр D=150мм тавих	ком	3
АХУЙН УС ХАНГАМЖИЙН УЗЕЛЬ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ахуйн усны насос суурилуулах, Q= 9.67м3/цаг, H=20м 100кг /Grundfos/	ком	2
2	Үл буцаах клапан d=50мм тавих	ш	2
3	Хөвүүрт Клапан голч d=100мм тавих	ш	1
4	Нөөцийн савны бетон суурь цутгах м100	м3	1.875
5	Нөөцийн сав V=10м3 /2*2*2.5/ тавих	ш	1
6	Хаалт голч d=50мм тавих	ш	3
7	Манометр	ш	1
8	Удирдлагын зангилаа угсрах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг гагнаж бэхлэж угсрах 1400*800*400	ком	2
2	Хуваарилах самбар хананд бэхлэх 580*520*165	ширхэг	1
3	Давхрын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах 600*350*138	ширхэг	2
4	Давхрын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах АХ-1, 470*300*170	ширхэг	1
5	Вольтметр сэлгэн залгагчийн хамт	шир	2
6	0.4 кв-ын гүйдлийн трансформатор угсрах	ш	9
7	Идэвхит чадлын тоолуур угсрах	ш	2
8	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	2
9	Амперметр угсрах	ш	6
10	Хяналтын чийдэн	ширхэг	2
11	Оролтын 3 туйлт автомат таслуур угсрах, гүйдэл 63А, ВВ88-32/3Р	ш	1
12	Оролтын 3 туйлт автоматтаслуур угсрах, гүйдэл 125А, ВВ88-32/3Р	ш	4
13	Оролтын 3 туйлт автоматтаслуур угсрах, гүйдэл 100А, ВВ88-32/3Р	ш	1
14	Оролтын 3 туйлт автоматтаслуур угсрах, гүйдэл 63А, ВВ88-32/3Р	ш	3
15	Оролтын 3 туйлт автоматтаслуур угсрах, гүйдэл 40А, ВВ88-32/3Р	ш	3
16	Шугамын 1 туйлт автомат таслуур, гүйдэл 16а, ВА47-100/3Р	ш	2
17	Шугамын 1 туйлт автомат таслуур, гүйдэл 10а, ВА47-100/1Р	ш	2
18	Шугамын 1 туйлт автомат таслуур, гүйдэл 63а, ВА47-100/1Р	ш	1
19	Шугамын 1 туйлт автомат таслуур, гүйдэл 32а, ВА47-100/3Р	ш	7
20	Шугамын 1 туйлт автомат таслуур, гүйдэл 25а, ВА47-100/1Р	ш	1
21	Шугамын 1 туйлт автомат таслуур, гүйдэл 16а, ВА47-29/2Р	ш	15
22	Шугамын 2 туйлт дифф.автомат таслуур, гүйдэл 25а, АД32-2Р	ш	14
23	Цэнэг шавхагч ОПС1-В/4	ш	6
24	Цэнэг шавхагч ОПС1-С/4	ш	12
25	1х50вт чадалтай таазанд тавих LED гэрэлтүүлэгч IP20	ширхэг	59
26	1х50вт чадалтай таазанд тавих LED гэрэлтүүлэгч IP44	ширхэг	2
27	1х40вт чадалтай таазанд тавих LED гэрэлтүүлэгч IP20	ширхэг	30
28	1х18вт чадалтай LED чийдэнтэй хананд тоноглох цэнэг ураагууртай "ГАРАХ" заалттай гэрэлтүүлэгч	ширхэг	10
29	2х8вт чадалтай улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	17
30	15вт чадалтай LED гэрэлтүүлэгч угсрах IP20	ширхэг	133
31	7вт чадалтай улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах IP44	ширхэг	46
32	1х60вт чадалтай улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч хананд угсрах	ширхэг	7
33	1х60вт чадалтай улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ширхэг	2
34	1х30вт чадалтай флорисциент гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ширхэг	10
35	1х50вт чадалтай флорисциент гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ширхэг	8
36	Прожекторыг газар суурилуулах, прожекторын чадал 500вт	ш	6
37	1 даралтат унтраалга далд тавих	ширхэг	11
38	Хоёрлосон унтраалга далд тавих	ширхэг	17
39	Гурвалсан унтраалга далд тавих	ширхэг	3
40	Далд тавих 2 талаас удирдах 1 туйлт унтраалга	ширхэг	6
41	Далд тавих 2 талаас удирдах 2 туйлт унтраалга	ширхэг	2
42	Далд тавих 1 туйлт тохируулагатай унтраалга	ширхэг	4
43	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	55
44	Ил угсрах штепселийн залгуур тавих /ванны хамгаалагдсан/	ширхэг	6
45	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	2
46	Утас салбарлах хайрцаг тавих	м	100
47	Унтраалга розетк далд тавих хайрцаг	ш	106
48	1.5мм2 огтлолтой зэс голтой утас	м	50

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

49	2.5мм ² огтлолтой зэс голтой утас	М	4700
50	4мм ² огтлолтой зэс голтой утас	М	1800
51	6мм ² огтлолтой зэс голтой утас	М	250
52	16мм ² огтлолтой зэс голтой утас	М	180
53	25мм ² огтлолтой зэс голтой утас	М	100
54	16мм голчтой полиэтилен хоолой угсрах	М	1800
55	22мм голчтой полиэтилен хоолой угсрах	М	90
56	D=32мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	М	50
57	D=40мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	М	60
58	Хуванцар хоолой d-100	М	6
59	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	Ш	49
60	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг шуудуунд бэхлэх 40х4мм	М	240
61	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулга бэхлэх 25х4мм	М	20
62	Дугуй огтлолтой цайрдсан ган, ф10мм	М	260
63	Уян оруулга хийх	1 оруулга	6
64	Янз бүрийн металиуд	ТН	0.12
65	Кабелийн тавиур /300*110*3000/	Ш	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

СУУРИН ТЕЛЕФОН			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холбооны станц суурьлуулах	1 станц	1
2	Хэрэглэгчийн розетка бетон хананд суурилуулах	ш	10
3	Олон хосын кабелийн үзүүрт төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах	ш	2
4	Олон хосын кабелийн үзүүрт төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах	ш	20
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй ердийн утас UTP 2*0.5	100м	5.5
ИНТЕРНЭТИЙН СҮЛЖЭЭ ИНТЕРНЕТ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Коаксиаль кабелийн салаалагчийг угсрах /Switch/	ш	2
2	Шилэн кабелийн салаалагч угсрах	ш	1
3	Кабелын телевизийн үүр	ш	11
4	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай утас	100м	3
ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛЭХ СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлах мэдээллэх дохиоллын хүлээн авах станц угсрах /3 бүс хянах/	ш	1
2	Угастай Микрофон тавих	ш	3
3	Угасгүй Микрофон тавих	ш	3
4	Чанга яригч угсрах Pс=150В+ /хана/	ш	4
5	Чанга яригч угсрах Pс=3Вт /таазанд/	ш	15
6	Чанга яригчийн системийн өсгөгч	ш	2
7	Микрофоны розетка	ш	3
8	Кабель утас CRVV 1x2x0,7 угсрах	100м	4.5
ДҮРС АЖИГЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дүрс ажиглалтын DOME камер /барилгын дотор/ суурилуулах	ш	6
2	Дүрс ажиглалтын IP дуран /барилгын гадна/ суурилуулах	ш	4
3	Ажиглалт ээлжлэн явуулах дэлгэцтэй хамгаалалтын дохиололын хүлээн авах компьютер, дэлгэц, программ хангамж, хатуу дискийн хамт	ш	1
4	Сүлжээний салаалалгч угсрах	ш	1
5	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай, ПЭ 20 бүүрхүүлтэй 4x2мм кабель	100м	5
ГАЛЫН ДОХИОЛОЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гал дохиололын хүлээн авах станц, хянах самбар угсрах /20 бүс хянах/	ш	1
2	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	1
3	Утаа мэдрэгч угсрах	ш	47
4	Галын дохиоллын мэдээлэгч / гэрэл, дуут/	ш	5
5	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	5
6	Дөл мэдрэгч угсрах	ш	2
7	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай утас 4x2x0.75 угсрах /Галд тэсвэртэй /	100м	4.5
8	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай утас 1x2x1.2 угсрах /Галд тэсвэртэй /	100м	1.5
9	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай утас 1x2x1.5 угсрах /Галд тэсвэртэй /	100м	1.5
ХАМГААЛАЛТЫН ДОХИОЛОЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөдөлгөөн мэдрэгч угсрах	ш	8
2	Шил хагарлын мэдрэгч угсрах	ш	13
3	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай утас 4x2 угсрах	100м	4
4	Дуут дохио	ш	2
5	Тэжээлийн блок угсрах	шир	4
6	GSM модуль	шир	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУСАД МАТЕРИАЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давхарын холбооны самбар 600х600х160мм	ш	2
2	Давхарын холбооны самбар 400х500х160мм	ш	4
3	Холбооны төхөөрөмжүүдийг тоноглох шүүгээ	ш	1
4	Үл тасалдах тэжээлийн блок угсрах	шир	1
5	Кабелийн тавиур /W=200-300/	ш	10
6	Пластмасан хоолой угсрах ф25мм	м	250
7	Пластмасан хоолой угсрах ф50мм	м	32
8	Пластмасан хоолой угсрах ф16мм	метр	32
9	Пластмасан хоолой угсрах ф32мм	метр	60
10	Угсралтын тагтай шалны хайрцаг байрлуулах	ш	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын үе механизмаар хуулах /50см/	м2	41.6
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	73.52
3	Суурийн нүх 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	14
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах /суурь ухахад гарсан шороогоор булах/	м3	50.5
5	Хаяавчийн дулаан тусгаарлах давхаргад 1:3 гэсэн харьцаагаар шохой үнсний хольц хийж хийж нягтруулах	м3	20.8
6	Хаяавчийн дэвсгэр үед 2:8 харьцаатай шохой болон холимог хөрс ашиглаж нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	20.8
7	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	13
8	Ул нягтруулах	м3	5.33
9	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж хаях	м3	41.6

СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	8.48
2	Бетон бэлтгэл хийх М150	м3	3.576
3	Баганын төмөр бетон суурь цутгах м250	м3	7.24
4	Нормоос илүүг арматурчлах	тн	0.5
5	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	3.776
6	Нормоос илүүг арматурчлах	тн	-0.046
7	Хана ба суурийн газартай харьцах хэсгийг битумээр 2 удаа будах	м2	31.03

ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Багана цутгах М250	м3	2.68
2	Нормоос илүүг арматурчлах	тн	-0.104
3	Төмөр бетон дамнуруу туслах дамнурууны хамт цутгах М250	м3	12.48
4	Нормоос илүүг арматурчлах	тн	-0.148
5	Төмөр бетон хучилт цутгах М250	м3	7.75
6	Нормоос илүүг арматурчлах	тн	0.197

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	45.36
2	120 мм-ын зузаантай тоосгон хамар хана өрж цемент шохойн зуурмагаар гагнах	м2	34.88
3	Тоосгон хана арматурчлах	тн	0.1
4	4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.015
5	Төмөр бетон ялуу цутгах М-250	м3	0.156

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бүргэд хаалга суулгах 1.5*2.1	ш	1
2	Хамар хананд 3 м2 хүртэл талбайтай дотор хаалга суулгах	м2	4.2
3	Хаалганд цоож суулгах	ш	3
4	Сайн чанарын вакум цонх угсарч баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1.52

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	1.23
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	48.4
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	72.6
3	Дээврийн 1 үе тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	48.4
4	Дараагийн үе тутамд нэмэх	м2	48.4
5	EPS хавтангаар төмөр бетон хучилт дулаалах d-200мм, 30кг/м3	м2	48.4
6	5-15см зузаантай нүүрсний шаарга бетоноор дээврийн дулаалга хийх	м3	4.84
7	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	48.2
8	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	508.2
9	Дээврийн уур, ус тусгаарлах наадаг хар цаасыг 2 үе хийх	м2	48.4
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Б=200мм зузаан EPS хөөсөцөр хавтан дээр уур уснаас хамгаалах түрхлэг түрхэж тортой шавардлага хийж шал дулаалах	м2	48.4
2	Ус тусгаарлалт хийх	м2	48.4
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	45.38
4	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	-48.4
5	Ус тусгаарлалт 2үе хийх	м2	48.4
6	Бетон шал цутгах 20мм	м3	0.71
7	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	35.5
8	Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	-71
9	Керамик хавтан шал хийх	м2	11.48
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар шавардах	м2	190.3
2	Шавардсан ханын гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	190.3
3	Цонх, хаалганы дотор амалгаа цемент шохойн зуурмагаар шавардах	м2	4.2
4	Таазанд 3-р үеийн тэгшилгээ таазанд хийх	м2	47.36
5	Шавардсан хана болон амалгаа өнгийн тосон будагаар будах	м2	4.2
6	Хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	190.28
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана б=200мм зузаан EPS хөөсөнцөр хавтангаар дулаалж тор татаж шавардлага хийн эмульсээр будах	м2	133.3
2	Цонх, хаалганы амалгаа цемент шохойн зуурмагаар шавардах	у/м	4.12
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах	м3	2.6
2	Довжоо цутгах М-250	м3	3.06
3	Салхижуулалтын төмөр сараалжин хаалт хийж угсрах	м2	16.8
4	Салхижуулалтын төмөр сараалж будах	м2	16.8
5	Өрөг, шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	23.75
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	45.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН ТОГООНЫ УЗЕЛЬ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан халаалтын тогоог суурилуулах НР-Ж25, Q=170000ккал/цаг, H=2600мм	ш	2
2	Утааны яндан угсах d = 273мм	км	0.017
3	Манометрийн 3 тохируулагчтай штурцертэй кран	ш	8
4	Манометр	шир	8
5	Термометр	шир	4
6	Урьдчилан сэргийлэх клапан d=20мм голчтой тавих	ш	2
7	Бөмбөлгөн хаалт d=70мм тавих	ш	9
8	Үл буцах хаалт d=70мм тавих	ш	2
9	70мм голчтой хог шүүгч тавих	ш	2
10	70мм голчтой балансын хаалт тавих	ш	1
11	Бөмбөлгөн d=40мм тавих	ш	2
12	Ган яндан хоолойн голч d=70мм угсах	м	15
13	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-70мм	м	15
14	Яндан хоолойн гадаргууг 2 удаа будах	м2	8
15	Яндан хоолойг дулаалах	м2	2
16	Яндан хоолойн гадаргууг ороох	м2	8.3

ДАРЛАТ БАРИХ СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн d=25мм тавих	ш	1
2	Термометр	шир	1
3	Мембран тэлэлтийн сав тавих	ш	1
4	Хий авагч d=15мм тавих	ш	1
5	D=25мм голчтой ган хоолой угсах	м	3

ХУВААРИЛАГЧААС ДОТОР ХАЛААЛТЫН СИСТЕМД			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн d=25мм тавих	ш	2
2	Бөмбөлгөн d=32мм тавих	ш	4
3	Бөмбөлгөн d=15мм тавих	ш	12
4	Манометрийн 3 тохируулагчтай штурцертэй кран	ш	10
5	Манометр	шир	10
6	Термометр	шир	6
7	D=32мм голчтой ган хоолой угсах	м	45
8	D=25мм голчтой ган хоолой угсах	м	25
9	D=15мм голчтой ган хоолой угсах	м	35
10	Яндан хоолойн гадаргууг 2 удаа будах	м2	20
11	Яндан хоолойг дулаалах	м2	6
12	Яндан хоолойн гадаргууг ороох	м2	43
13	Радиатор угсах	ш	1

НЭМЭЛТ УС, ТОГООНД УС СЭЛБЭХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн d=32мм тавих	ш	2
2	Шилжвэр Ф100/32	ш	2
3	Үл буцах хаалт d=32мм тавих	ком	2
4	D=32мм голчтой ган хоолой угсах	м	15
5	Тогоонд ус сэлбэх сав тавих V=0.43 эзэлхүүнтэй 700*700*800h	ш	1
6	D=25мм голчтой ган хоолой угсах	м	25
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	25
8	Манометрийн 3 тохируулагчтай штурцертэй кран	ш	1
9	Манометр	шир	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Үл буцах хаалт d=25мм тавих	КОМ	1
11	Бөмбөлгөн d=25мм тавих	Ш	1
12	Бөмбөлгөн d=15мм тавих	Ш	6
13	400 мм голчтой богино яндант дефлектор угсрах	Ш	1
14	Яндан хоолойг дулаалах	М2	14.569
15	Цайрдсан ган хуудсан утааны яндан бүрэх	М2	145.69

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БОХИР УСНЫ ЦООНОГ 20М3 АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	257.4
2	2м хүртэл гүн 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	14.85
3	Цоонгийн шороогоор булах , шороо тэгшилэх	м3	154.32
4	Хайрган дэвсгэр хийх	м2	36
5	Бетон бэлтгэл хийх М200	м3	3.6
6	20м3-ийн багтаамжтай цооног угсрах / үйдвэрээс каблиар ороож полиуретанаар дулаалах/	ш	1
7	1000х1000 мм хэмжээтэй таг байрлуулах	1шир-хэг	2
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	3.67

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

0.4КВ-ЫН ЦДЦШ-ЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	мЗ	132.76
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	мЗ	130
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	367
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	367
5	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.367
6	Кабелийг шуудуунд сунгах /3x240+1x120мм ² /	м	400
7	Кабелийг шуудуунд сунгах /3x120+1x70мм ² /	м	350
8	Кабельд үзүүрлэгээ хийх	ш	4
9	0.4 кв-ын Кабельд төгсгөлийн муфт тавих	ш	4
10	Хуванцар хоолой d-100	м	6
11	240мм ² хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	16
12	Кабельд төгсгөлийн муфт тавих	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тулгуур суулгах хөрсийг ухах	м3	1
2	Бетон суурь цутгах м100	м3	0.8
3	12 корын агаарын шилэн кабель 7/1.0тт ган төмөр утастай	1метр	850
4	Агаарын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох	1 тулгуур	1
5	Шилэн кабельд тусгаарлах муфт хийх /12core/	ш	1
6	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг fdf-12 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1ширхэг	1
7	Медиа конвертор	1ширхэг	2
8	Rack	1ширхэг	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	140 мх-тэй бульдозероор хөрсийг 10м хүртэл зайд түрж тэгшлэх	1000м ³	0.419
2	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м ³	251.7
3	Явган хүний замын суурийг элсээр хийх	1м ³	83.9
4	Явган хүний замын хучилтийг хэлбэржүүлсэн хавтангаар хийх	1м ²	839
5	Явган хүний замын хашлага тавих ЗХ-2-2	1у/м	207.1
АВТО ЗАМ ЗОГСООЛЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	140 мх-тэй бульдозероор хөрсийг 10м хүртэл зайд түрж тэгшлэх	1000м ³	0.342
2	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м ³	205.5
3	Хайрган дэвсгэр хийх	м ²	479.5
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м ³	47.95
5	Замын хашлага тавих, ЗХ-1-1	1у/м	52.16
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м ³	53.42