

**XVIII.1.60 “Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Сэлэнгэ, Ерөө сум/”
УТ2402002222 төсөл, арга хэмжээний ажлын тоо, хэмжээ**

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж

№	Нэрс	Ширхэг	Шифр
1	Цахилгаан хөдөлгүүр kamrage km8000 230V 50hz 6,8k Wa	1	2-0416
2	Ахуйн бохир ус цэвэрлэх септик топаэро-6 пр 3 комресор ба насостой	1	2- 3012
3	Өргөлтийн босоо насос grundfos cr 1-3, q=1,97м3/цаг dh=32mm, pn 16, h=13,75m	2	2-1163

01. БАРИЛГЫН ГАЗРЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.15м ургамалын уеийг бульдозероор хуулах	м2	405
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	575.1
3	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	17.3
4	Суурийг суулт огохгүй сайжруулсан хорсоор булах	м3	398
5	Суурийн хөрсийг гараар булаж тэгшлэх	м3	29.9
6	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	54.6

02. БАРИЛГЫН ТААЛБАЙД БЕТОН ЗУУРМАГ ЗУУРЧ БЭЛТГЭХ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын талайд бетонон зуурмаг зууч бэлтгэх	м3	246.5
2	Өрөг заслын зуурмаг талбайд зуурч бэлтгэх	м3	172.4

03. БЕТОН БА ТӨМӨР БЕТОНОН ЦУТГАМАЛ БУТЭЭЦУУД

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
---	---------------------	-------------	------------

1	Арматур зангидаж хэвэнд байрлуулах /5% нэмж тооцов/	тн	6.125
2	Бамбай хэв хашмалын бэлтгэх	м2	383.2
3	Барилгын суурийн бетон бэлтгэл цутгах	м3	10.87
4	Бетон шугаман суурь цутгах М200	м3	136.9
5	Төмөр бетон суваг цутгах	м3	14.23
6	Төмөр бетон сувгийн таг цутгах	м3	2.53
7	Төмөр бетон цутгамал хүчилт цутгах	м3	4.87
8	Төмөр бетон ялуу цутгах	м3	1.69
9	Төмөр бүс бетоноор цутгах	м3	19.42
10	Хаяавч, гадна довжоо цутгах	м3	10.44
11	Шатны марш чигжиж цутгах	м3	4.33

04. БЕТОНОН УГСАРМАЛ БУТЭЭЦ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хучилтын нүхтэй хавтан угсрах	ш	120
2	Хучилтын дугуй нүхтэй хавтангийн нүхийг бөглөж битүүлэх	ш	120
3	Цонх хаалганы ялуу угсрах	ш	157

05. ГАДНА БА ДОТОР ХАНА

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	120мм-н өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх	м2	496.3
2	120мм-н хамар хана ердийн тоосгоор өрөх	м2	410.21
3	380мм-ийн тоосгон хана өрөх	м3	342

4	Өрөг ба бүтээцэд бэхэлгээ төмөр хийх	тн	0.0854
5	Салхивчийн яндан, ул нурууны суурь өрөх	м3	9.3
6	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	1.571
7	Төмөр шат угсрах ба задлах	м2	532
8	Эрдэс хөвөн хавтангаар тоосгон хана дулаалах б-150мм	м2	496.3

06. ДЭЭВРИЙН МОДОН БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн салхивийн жалиузан хаалт тогтоох	ш	4
2	Дээврийн хөндийн Банзан бүрээстэй хучилт хийх	м2	8
3	Ноён нуруу, ул нуруу, тулгуур угсрах	м3	1.962

07. ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	325
2	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	16.25
3	Бетон тэгшилгээ хийх	м2	325
4	Дулаалгын базальт хавтангаар дээвэр дулаалах	м2	325
5	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	48.75
6	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	406
7	Ус зайлуулах хоолой угсрах	м2	60
8	Ус чийг тусгаарлах праймер түрхэх	м2	325

08. ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	200мм дээш өргөн хаалга цонхны амалгаа шавардах	у/м	165
2	200мм хүртэл өргөн хаалга цонхны амалгааг шавардах	у/м	198
3	Дотор тоосгон хана шавардах	м2	2432
4	Таазанд Нарийн зуурмагаар тэгшилгээ хийх	м2	1371
5	Тосон будгаар будах хананд затырка татах	м2	1859.6
6	Тосон будгаар хана будах	м2	1859.6
7	Хаалга цагаан будгаар 3 уе будах	м2	67.4
8	Хананд цавуугаар плита наах	м2	232.6
9	Ханын Плитанд чигжээс хийх	м2	232.6
10	Шугам хоолой томор сараалж будах	м2	45
11	Эмульсдэх хана таазанд замаска татаж, өнгөлгөө хийх	м2	986.1
12	Эмульсээр тааз будах	м2	545.1
13	Эмульсээр хана ба амалгаа будах	м2	563.1

09. ТӨМӨР БУТЭЭЦ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дүүжин таазны төмөр сараалж угсрах	тн	0.1
2	Метал дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	41.1
3	Никель томор шатны хайс угсрах	м	7.65
4	Төмрөөр дээвэрт гарах шат хийж угсрах	ш	1

10. УС ЧИИГ ДУЛААН ТУСГААРЛАЛТ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
---	---------------------	-------------	------------

1	Ус чийг тусгаарлах битум түрхлэгээр сууринд 2 үе хийх	м2	380

11. ХААПГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Даацын хананд хуванцар рамтай вакум цонх угсрах	м2	83.52
2	Дулаалгатай гадна томор хаалга суулгах	ш	4
3	Метал вакум цонх хананд суулгах	м2	7.68
4	Метал рамтай шилэн хана, хаалга суулгах	м2	73.41
5	Модон хаалга хананд угсрах	м2	67.4
6	Модон Хаалганд цоож нугас суулгах	ш	33
7	Цонхонд өнгөлсөн чулуун хавтан тавиур суулгах	м2	24.65
8	Шахдаг хөөсөөр хаалганы зай завсрыг чигжих	м2	142.92
9	Шахдаг хөөсөөр Цонхны зай завсрыг чигжиж дулаалах	м2	91.2
10	Шилэн блокоор хана битүүлж өрөх	м2	5.52

12. ШАЛНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 үе уур чийг тусгаарлах пергамин шаланд дэвсэх	м2	560.86
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	560.86
3	Боржин чулуун хавтангаар шал, шат, довжоо хийх	м2	138.73
4	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	380.9
5	Цокол хананд плита цавуугаар наах	м2	45.6
6	Шал резинэн будагаар будах	м2	5.6

7	Шаланд плита наах	м2	41.1
8	Шатны гишгууррийн резинэн товруу, чиглуулах бариул, онгот зурвас наах	м2	15

13. ЯЛГАСАН ХОГ ХАЯГДАП ЦЭВЭРЛЭЖ ЗАЙЛУУЛАХ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	9
2	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	696.3

14. ГЭРЭЛТУУЛЭГЧ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тогтоох гэрэлтүүлэгч тавих	ширхэг	108
2	Хананд тоноглох гарц заах EXIT гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	3
3	Хананд угсрах цэнэглэддэг ослын гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	8

15. КАБЕЛЬ УГСРАХ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	20
2	2.5мм2 огтлолтой кабель сүвлэх (ПВЗх2.5мм)	м	1500
3	25мм2 огтлолтой кабель сүвлэх	м	80
4	4-16мм2 хүртэл огтлолтой кабель сүвлэх	м	860
5	Кабель сүвлэх уян хоолойг ходолгоонгуй бэхлэж угсрах Ф16-50мм	м	1200

16. РОЗЕТКА УНТРААПГА ТАВИХ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
---	---------------------	-------------	------------

1	Далд угсрах 1 ба 2 туйлт унтраалга тавих	ширхэг	45
2	Розетка далд угсрах	ш	12
3	Далд хамгаалагдсан розетка угсрах	ш	60

17. ХҮЧДЭЛ БА АЯНГЫН ХАМГААЛАЛТ, ГАЗАРДУУЛГА

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	44.8
2	50*50*5мм L=3м хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	42
3	Аянгийн хүлээн авагч цайрдсан ган утсаар тор татах Ф10мм	м	200
4	Газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	160
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	44

18. ЦАХИЛГААНЫ САМБАР УГСРАХ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
2	Гүйдэлийн хувьсгуур угсрах	ш	3
3	Гэрэлтуулэгчийн самбар ГС-1-4, ОГСамбар угсрах 395x310x220мм	ш	5
4	Оролтын хувиарлах самбар угсрах 1200x650x300мм	ш	1
5	Удирдлагын самбарыг хананд угсрах	ширхэг	1

19. ДОТОР БОХИР УСНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-100мм	м	106.5
2	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах d-50	м	110.5

3	Нярайн ванн тавих	1ш	1
4	Цэвэрлэгээний бөглөө, шалгах таг тавих.	1 ш	22
5	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	11
6	Шаазан угаагуур тавих	1ш	31
7	Шаазан угаагуур, мойконы холигч байрлуулах	1ш	41
8	Шүршүүр байрлуулах	1ш	6
9	Эмнэлгийн зориулалттай тосгуур /мойка/ тавих	1ш	3
10	Яндан хоолойд малгайвч тавих. Ф50, Ф100мм	ш	10

20. ДОТОР ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	102.3
2	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	10.7
3	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	17.5
4	Галын винтель тавих d=50мм	ком	2
5	Ган бомболгон хаалт тавих d=15-25мм	ш	92

21. ХАЛУУН, ХУЙТЭН УСНЫ ТООЛУУРЫН ЗАНГИЛАА

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Манометр, термометр тавих	шир	6
2	Усны тоолуурын d=32мм зангилаа угсрах	ш	1
3	Хаалт d=50мм, ул буцах хаалт байрлуулах	ш	3
4	Хог шүүгч тавих	ш	1

22. ШУГАМ ХООЛОЙН ДУЛААЛГА

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хоолойг хар тосоор цавуудаж шилэн сүлжмэлээр наах	м2	22.8
2	D-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	22.8

23. ДОТОР ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойгоор Бэлдэц бэлтгэх Ф20-25мм	м	255.6
2	Ган хоолойгоор Бэлдэц бэлтгэх Ф32-40мм	м	95.12
3	Ган яндан угсрах Ф20-25мм	м	255.6
4	Ган яндан угсрах Ф32-40мм	м	95.12
5	Ган яндан угсрах Ф50мм	м	8
6	Ус юүлэгч тавих Ф20мм	ш	4
7	Ф20мм хаалт винтель угсрах	ш	35
8	Ф32-40мм хаалт винтель угсрах	ш	6
9	Ширмэн Радиатор угсрах /экм-ээр/	ш	130.6
10	Ширмэн радиотор, ган яндан хоолойнуудын гадаргууг 2 удаа будах	м2	46

24. ДУЛААН ТУСГААРЛАЛТЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хоолойг хар тосоор цавуудаж шилэн сүлжмэлээр наах	м2	13.7
2	Яндан хоолойд эрдэс хөвөн дулаан тусгаарлалт хийх	м3	13.7

25. САЛХИЖУУЛАЛТ АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	42.5
2	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	18.9
3	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 2000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	11.4
4	1 м2 хүртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	56
5	Агаар халаагч угсрах	ш	1
6	Агаар хөргүүр угсрах	ш	1
7	Агаар шүүгч угсрах	ш	3
8	Агаарын автомат хаалт тавих	ш	1
9	Агаарын тохируулах хаалт тавих 500x200, 400x200	ш	2
10	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгч гуравлагчийг угсрах	ш	6
11	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх.эргэн тойрны урт 1000 мм	ш	7
12	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн чиг өөрчлөгчийг 90 градустай хийж бэлтгэх.эргэн тойрны урт 2000 мм	ш	4
13	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч угсрах P=1000 мм	ш	2
14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгч угсрах P=2000 мм	ш	3
15	Зөөлөн холбоос хийх	ш	9
16	Салхивчийн хоолойг пенополиуретан хавтангаар дулаалах	м2	85.5
17	Сэнс угсрах	ш	2

26. АЖИГЛАЛТЫН КАМЕР СУУРИЛУУЛАХ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дурсийн болон тэжээлийн кабель угсрах	100м	2.14
2	Сувагчлалын уян хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	200

3	Сулжээний сэлгэн залгагч тавих 16 порт	шир	1
4	Хяналтын LCD 21 инч дэлгэц, Компьютер байрлуулах	ком	1
5	Хяналтын бичлэг хадгалах тохооромж угсрах	ш	1
6	Хяналтын камер байрлуулах	ш	10

27. ГАПЫН ДОХИОЛОЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	PVC хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэх	метр	350
2	Гал туймрийн түгшүүрийн дуу дохио огох хонх угсрах	ш	6
3	Галын дохиоллын утаа мэдрэгч, мэдээлэгч угсрах	ш	46
4	Галын дохиолол хүлээн авах станц блокын хамт угсрах	ш	1
5	Кабелийг ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	3.7
6	Сувагчлалын уян хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	350
7	Телефон утасны холбогчтой гараар удирдах мэдээлэгч угсрах	ш	6
8	Тэжээлийн блок, оролт гаралтын модуль тавих	шир	1

28. ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээлэх зона хуяарилагчтай иж бүрэн удирдлагын тохооромж угсрах	ком	1
2	Зарлан мэдээлэх системийн микрофон тавих	ш	1
3	Кабелийг хоолойд сувлэж, ховилоор тарааж битүүлэх	100м	1.02
4	Сувагчлалын уян хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	90
5	Чанга яригч тавих	ш	6

29. КАБЕЛИН ТЕЛЕВИЗ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалын уян хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	245
2	4 утаст кабелийг тоосгон ба бетон ханын ховилоор тарааж битүүлэх	100м	2.51
3	Коаксиаль кабелийн салаалагчийг кабелийн бетон хананд угсрах	ш	2
4	Хэрэглэгчийн розетка бетон хананд суурилуулах	ш	5

30. КОМПЬЮТЕРИЙН ИНТЕРНЕТИЙН СУЛЖЭЭ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютерийн сулжээний кабельховилоор тарааж битүүлэх	100м	3.86
2	Компьютерийн сулжээний розетка хананд суурилуулах	ш	22
3	Компьютерийн сулжээний сэлгэгч угсрах	ш	2

31. СУВИЛАГЧ ДУУДАХ СИСТЕМ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Овчтоний дуудлага хийх хаалганд суурилуулах	ш	26
2	Сувилагч дуудах системийн мэдээлэх гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	20
3	Сувилагч дуудах системийн хулээн авах станц угсрах	ш	1
4	Сувилагч дуудах удирдлагын контролёр тавих	шир	1

32. ТЕЛЕФОН ХОЛБОО

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийг тоосгон ханын ховилоор тарааж битүүлэх UTP CAT.6	100м	3.86
2	Төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах KPTM	ш	2

3	Хэрэглэгчийн розетка модем суурилуулах	ш	22
---	--	---	----

33. ХОЛБОО ДОХИОЛЛЫН БУСАД АЖЛУУД

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	50мм хүртэл голчтой полиэтилен хоолойг бэлэн суваг, ховилд угсрах	м	1172
2	Газардуулгын шинтэй Утас холбож угсрах	м	15
3	Давхрын самбар байрлуулах	шир	2
4	Кабелийн тавиурыг хана ба сувагт буудаж бэхлэх	ш	4
5	Тэжээлийн шулуутгагч хучдэл баригч угсрах	шир	1
6	Холбоо дохиоллын тохооромжуудийн цуглуулгын томор шкаб /RACK 24 U, H=1800/	шир	1

34. МАШИН ЗАМЫН ХАШЛАГА

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.3
2	Авто Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	250
3	Бетон зуурагчаар бетон зуурмаг зуурч бэлтгэх	м3	2.5

35. НОГООН БАЙГУУЛАМЖ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модны нүх ухах, мод таарих, буцааж булах	м2	15
2	Ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	500

36. ЯВГАН ХУНИЙ ЗАМ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
---	---------------------	-------------	------------

1	0.15м ургамлын уеийг бульдозероор хуулах	м2	15
2	1-3-р зэргийн хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	48
3	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	32
4	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	104
5	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	320

37. ГАЗРЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	44
2	Кабельд элсэн дэвсгэр хийх	м	150
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	30.4

38. ХОЛБООНЫ КАБЕЛЬ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	PVc 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	4
2	Ган хоолой шуудуунд тавьж сувагчлал хийх	у.м	28
3	Сувагчлалаар кабель сүвлэх	1км	0.7
4	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.15
5	Терминал блокугсрах	ш	2
6	Төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах	ш	4

39. ХОЛБООНЫ ХУДАГ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холбооны төмөр бетон худаг угсрах	ш	3

2	Худаг доторх кабелийг шалгах	10хос	12
3	Худагт байгаа кабелийн бирктэмдэглэгээ хийх	ш	12
4	Худагт кабелийн залгаа холболт хийх	ш	12

40. ШИЛЭН КАБЕЛЬ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын кабелийн багана угсрах	1 шон	10
2	Холбооны кабелийн баганын бэхэлгээ угсрах	ком	11
3	Шилэн кабель тавих.	М	700

41. ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТУУЛЭГ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	39.2
2	1 кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	140
3	1 кг хүртэл жинтэй кабелийг яндан хоолойд сүвлэж гэрэлтуулэг холбох	м	64
4	80мм хүртэл голчтой ган хоолойг ухсан шуудуунд угсарч тавих	1 м хоолой	23
5	Ф20 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	8
6	Бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг шонд бэхлэж гагнах	м	12
7	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	8
8	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1
9	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	30

42. ХАЯГНЫ ГЭРЭЛТДЭГ УСЭГ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
---	---------------------	-------------	------------

1	Гэрэлтдэг үсгэн хаяг дээвэрт бэхэлж угсрах	ш	15
---	--	---	----

43. 0.4КВ-ЫН КАБЕЛИЙН ШУГАМ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	54
2	10см хүртэл элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	170
3	2кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	200
4	Кабелийг ган хоолойд сувлэх	м	12
5	Кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8
6	Кабелийн тавиур бүтээцэнд угсрах	м	12
7	Кабелийн төгсгөлийн муфт угсрах	ш	1
8	Кабелийн трасс заагч тэмдэгтийн шон суулгах	1 ш	1
9	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	170
10	Хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.17
11	Шуудууг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	27.8

44. ТЕХНИКИЙН НОХЦОЛООР ТАВИГДАХ ТОНОГЛОЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон баганд гэрэлтуулгийн самбар байрлуулах	шир	1
2	Залгуур, салгуур тавих	ш	1
3	Электрон тоолуур угсрах	ш	4

45. ГАДНА БОХИР УС

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
---	---------------------	-------------	------------

1	Иж бүрэн 10тн-ын 50 хуний "Септик" суурьлуулах /угсралтын зардал орсон үнэ/	ш	1
---	---	---	---

46. ГАДНА ЦАХИЛГААН

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цахилгаан хөдөлгүүрийг суурилуулах	1ш	1

47. ЦЭВЭР БОХИР УС

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давтамж хувиргагчтай орголтийн насос суурилуулах	ш	2

48. БАРИЛГЫН ГАЗРЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	7
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	2.8

49. БЕТОН БА ТӨМӨР БЕТОНОН ЦУТГАМАЛ БҮТЭЭЦҮҮД

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын талайд бетонон зуурмаг зууч бэлтгэх	м3	7.03
2	Бетон бэлтгэл хийх М50-75	м3	0.73
3	Бетон шугаман суурь цутгах М200	м3	3.5
4	Шал ба хаяавчны бетон цутгах м200	м2	2.8

50. СЕНДВИЧ ХАНА БА ДЭЭВЭР

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх	м2	52

2	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	23
---	--	----	----

51. ТӨМӨР БҮТЭЭЦ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл дулаалгатай төмөр хаалга суулгах	ш	1
2	3тн хүртэл хүндийн жинтэй багана угсрах	тн	0.2
3	Төмөр баганын төмөр холбоос угсрах	тн	0.18

52. ШАЛНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	11.8
2	Шал резинэн будгаар будах	м2	11.8