

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамалын хөрсийг хуулах	м3	253
2	Экскватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	2276
3	Суурийн нүх гараар засаж ухах	м3	159.3
4	Суурийн нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1456
5	Суурийн хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	218.4
6	Шал, хаяавч, гадна довжоо доор шороо хийж, нягтруулах	м3	210
7	Экскватороор суурийн буцаан булалтанд орох хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	440

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн бетон бэлтгэл хийх М-100	м3	27.8
2	Төмөр бетон баганан суурь цутгах М-250	м3	103.3
3	Төмөр бетон баганан суурь арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	2.59
4	Төмөр бетон бүс цутгах ТББ-1 М-250	м3	5.1
5	Төмөр бетон бүс цутгах ТББ-1 М-200	м3	10.33
6	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах М-250	м3	2.2
7	Суурийг чулуун хөвөн хавтангаар дулаалах б=100мм	м2	216
8	Суурийн босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	353.8

ЦУТГАМАЛ КАРКАСЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах В20	м3	89.2
2	Төмөр бетон багана арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	13.9
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	202.5
4	Төмөр бетон лифтны хана цутгах В20	м3	14.93
5	Төмөр бетон хучилт цутгах В20	м3	266
6	Төмөр бетон хучилт арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	21.86
7	Парапетны төмөр бетон хана цутгах В20	м3	52.3
8	Төмөр бетон лифтны хучилт цутгах В25	м3	1.53
9	Төмөр бетон лифтны хучилт арматурчлах /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	0.077
10	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	5.08

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	250 мм өргөн ханыг хөнгөн блокоор өрөх	м3	156.3
2	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	27.3
3	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	1580
4	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.662
5	Ялуу угсрах Я-15-12-14	ш	114
6	Ялуу угсрах Я-22-12-14	ш	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	15 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1367
2	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	1582
3	Хөөсөнцөр дулаалга хийх б=150мм	м2	1367
4	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх б=4-24см	м3	246
5	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	1367
6	Зөөлөвч, зулхай дэвсэх	м2	1582
7	Полимер мембрам Логикпруф 1 үе хийх	м2	1582
8	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1472
9	Парпетны дотор тал болон салхивчын яндан суваг шавардах	м2	215
10	Агааржуулалтын суваг өрөх	м3	14.6
11	Парпеп цайрдсан гөлмөн төмрөөр өнгөлөх	м2	96.8

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр дулаалга хийх б=200мм	м2	1230
2	1-р давхрын төмөр бетон шал цутгах б=150мм	м3	184.5
3	Шал арматурчилах	тн	6.6
4	Шалны гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр хийх	м2	1230
5	Ус тусгаарлагч 3 үе гидроизол дэвсэх	м2	1230
6	1, 2-р давхрын бетон шал цутгах /хар шал/ б=50мм	м3	96.5
7	Шаланд плита наах	м2	265.6
8	Паркетан шал хийх	м2	67.46
9	Чулуу нааж шал хийх	м2	86.24
10	Бетон шал будах	м2	51.62
11	Бетон шаланд хивсэнцэр наах	м2	197.8
12	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	1139
13	Тайзны цэвэр банзан шал шахах	м2	9.37

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металлаар дотор шатны бариул хийх	тн	0.398
2	Металлаар гадна шатны хашлага хийх	тн	0.297

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Метал рамтай 3 давхар шилтэй вакум цонх угсрах 58ш	м2	182.8
2	Цонхонд хуванцар тавцан суулгах	м2	25
3	Метал рамтай 3 давхар шилтэй, шилэн хана угсрах 13ш	м2	75.8
4	Модон хаалга угсрах 13ш	м2	24.5
5	Металл рамтай шилэн хаалга суулгах	ш	88
6	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж	м2	99.3
7	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	210
8	Хаалганд цоож суулгах	ш	13

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	1087.33
2	Дулаалгатай өнгөлгөөг гантиган хавтангаар өнгөлөх	м2	88.95
3	Цонх хаалганы амалгааг металл хавтангаар өнгөлөх	м2	41
4	Заслын шат угсрах ба задлах	м2	1472

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ханыг нарийн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	3233
2	Хананд замаск татаж эмульсээр будах	м2	3233
3	Цутгамал багана, дам нуруу, таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	1665.5
4	Тааз эмульсээр будах	м2	1568
5	Плита наах хананд дэвсгэр шавардлага хийх	м2	467
6	Ариун цэврийн өрөөний хананд плита наах	м2	467
7	Цонх, хаалганы амалгаа шавардах	м2	31.68
8	Цонхны доод чигжээс шавардах	м2	15
9	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	1568
10	Ариун цэврийн өрөөнд дүүжин тааз хийх	м2	265.6

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В15	м3	35.5
2	Бетон хаяавч цутгах м150	м3	17.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	30
2	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	115
3	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	120
4	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	150
5	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	17
6	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	10
7	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
8	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	115
9	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	120
10	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	150
11	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	17
12	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	10
13	Ус буулгагч голч d=15мм байрлуулах	ш	2
14	Ус буулгагч голч d=20мм байрлуулах	ш	7
15	Ус буулгагч голч d=25мм байрлуулах	ш	4
16	Ус буулгагч голч d=32мм байрлуулах	ш	4
17	Панелин радиатор угсрах /V33-1400x500/	ш	2
18	Панелин радиатор угсрах /V33-1100x500/	ш	1
19	Панелин радиатор угсрах /V33-900x400/	ш	1
20	Панелин радиатор угсрах /V22-900x500/	ш	6
21	Панелин радиатор угсрах /V22-800x500/	ш	9
22	Панелин радиатор угсрах /V22-700x500/	ш	2
23	Панелин радиатор угсрах /V22-600x500/	ш	7
24	Панелин радиатор угсрах /V22-500x500/	ш	12
25	Панелин радиатор угсрах /V22-400x500/	ш	3
26	Панелин радиатор угсрах /V22-1400x300/	ш	1
27	Панелин радиатор угсрах /V22-900x300/	ш	9
28	Панелин радиатор угсрах /V22-800x300/	ш	3
29	Панелин радиатор угсрах /V22-700x300/	ш	16
30	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф20мм 30м	м2	1.884
31	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф25мм 12м	м2	0.942
32	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф32мм 100м	м2	10.048
33	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф50мм 2м	м2	0.314
34	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 16 мм	м	1045
35	Хуванцар хоолойн хамгаалалтын гэр хийх ф16мм 1045м	м2	52.5
36	Н винтель байрлуулах	ш	70
37	Автомат хий авагч тавих	ш	14
38	Цахилгаан халаах хэрэгсэл угсрах	ш	2

АГААР СЭЛГЭЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 100x100мм хоолой угсрах 91м	м2	36.4
2	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150x100мм хоолой угсрах 13м	м2	6.5
3	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150x150мм хоолой угсрах 61м	м2	36.6
4	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200x200мм хоолой угсрах 9м	м2	7.2
5	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 250x250мм хоолой угсрах 6м	м2	6
6	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 300x300мм хоолой угсрах 19м	м2	22.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 350х300мм хоолой угсрах 12м	м2	15.6
8	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 400х300мм хоолой угсрах 19м	м2	26.6
9	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 500х350мм хоолой угсрах 18м	м2	30.6
10	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 500х400мм хоолой угсрах 8м	м2	14.4
11	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 600х500мм хоолой угсрах 9м	м2	19.8
12	Дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах $\phi=315$ мм 43м	м2	42.5
13	Агаар сорох сараалж угсрах. P=100	ш	2
14	Агаар сорох сараалж угсрах. P=150	ш	14
15	Агаар сорох сараалж угсрах. P=200	ш	35
16	Сэнстэй сараалж угсрах. 40Вт	ш	25
17	Зөөлөн холбоос хийх	ш	16

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой ф50мм	м	145
2	Бохир усны хуванцар хоолой ф100мм	м	330
3	Бохир усны хуванцар хоолой ф150мм	м	15
4	Раковин холигч, сифоны хамт /дан/ байрлуулах	1ш	9
5	Раковин холигчийн хамт /хос/ байрлуулах	1ш	2
6	Сифон угсрах	ш	1
7	Суултуур байрлуулах	ш	28
8	Угаалтуур, холигч, сифоны хамт байрлуулах	ш	30
9	Шүршүүр холигчийн хамт байрлуулах	1ш	7
10	Ванн, холигч, сифоны хамт тавих	1ш	1
11	Трап /голч-50мм / 100х100 тавих	1ш	5
12	Трап /голч-50мм / 150х150 тавих	1ш	3
13	Трап /голч-50мм / 150х1600 тавих	1ш	5
14	Тос баригч угсрах 0.2м3/хоног	ш	2
15	Тос баригч угсрах 0.7м3/хоног	ш	2
16	Агааржуулах малгай д50 байрлуулах	ш	1
17	Агааржуулах малгай д100 байрлуулах	ш	16
18	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф50мм 30у/м	м2	4.7
19	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф110мм 150у/м	м2	47.1
20	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф160мм 15у/м	м2	7.5

ХАЛУУН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	50
2	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	180
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	180
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	75
5	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	110
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	35
7	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	180
8	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	75
9	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	110
10	D=40мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	35
11	Автомат хий авагч тавих ф20	ш	5
12	Бөмбөлгөн хаалт ф20мм байрлуулах	ш	28
13	Таслах хаалт ф20мм байрлуулах	ш	1
14	Таслах хаалт ф25мм байрлуулах	ш	1
15	Таслах хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2
16	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф20мм 180у/м	м2	11.3
17	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф25мм 75у/м	м2	5.9
18	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф32мм 110у/м	м2	11
19	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф40мм 35у/м	м2	4.4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХҮЙТЭН УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	75
2	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	130
3	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	80
4	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	40
5	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	80
6	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	40
7	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	200
8	D=70мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	32
9	D=80мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	5
10	Винтель хаалт ф15мм байрлуулах	ш	30
11	Таслах хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1
12	Усалгааны кран ф25мм байрлуулах	ш	3
13	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	9
14	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф20мм 80у/м	м2	5
15	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф25мм 40у/м	м2	3.14
16	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф50мм 200у/м	м2	31.4
17	Яндан хоолойн дулаалга хийх ф89мм 32у/м	м2	8

АХУЙН УС ХАНГАМЖИЙН УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий ус хэмжигч d=40мм угсрах	ш	1
2	Манометр PN10 байрлуулах	ш	1
3	Фланцан хаалт голч d=70мм байрлуулах	ш	3
4	Хог шүүгч тавих ф40мм	ш	1
5	Гал, ахуйн усны насос суурилуулах GRUNDFOSS 2.2кВт	ш	2
6	Фланцан хаалт голч d=70мм байрлуулах	ш	6
7	Хог шүүгч тавих ф70мм	ш	2
8	Үл буцаах хаалт d=70мм байрлуулах	ш	2
9	Юүлэх хаалт ф25мм байрлуулах	ш	1
10	Халуун ус хэмжигч d=40мм угсрах	ш	1
11	Манометр PN10 байрлуулах	ш	1
12	Бөмбөлгөн хаалт d=40мм байрлуулах	ш	2
13	Хог шүүгч тавих ф40мм	ш	1
14	Халуун усны насос суурилуулах GRUNDFOSS 1.0кВт	ш	2
15	Бөмбөлгөн хаалт d=40мм байрлуулах	ш	4
16	Хог шүүгч тавих ф40мм	ш	2
17	Үл буцаах хаалт d=40мм байрлуулах	ш	1
18	Юүлэх хаалт ф25мм байрлуулах	ш	1
19	Халуун усны буцах шугаман дээрх хэмжигч d=32мм угсрах	ш	1
20	Манометр PN10 байрлуулах	ш	1
21	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах	ш	2
22	Хог шүүгч тавих ф32мм	ш	1
23	Бөмбөлгөн хаалт ф25мм байрлуулах	ш	2
24	Хог шүүгч тавих ф25мм	ш	1
25	Үл буцаах хаалт d=40мм байрлуулах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

26	Эзэлхүүний цахилгаан халаагч угсрах 10кВт 296литр	ш	2
27	Бөмбөлгөн хаалт ф20мм байрлуулах	ш	5
28	Бөмбөлгөн хаалт ф25мм байрлуулах	ш	1

БОРООНЫ УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Полиэтелен хуванцар хоолой ф100мм	м	120
2	Хаялга хоолой ф100мм	м	15

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХТ БОЛОН ДГ-ИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий самбар угсрах ЕС-1	ком	1
2	Ерөнхий самбар угсрах ЕС-2	ком	1
3	Хуваарилах самбар угсрах ХС-1	ком	1
4	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах , ОГС-1	ш	1
5	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах , ГГС-1	ш	1
6	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах , ГС-1	ш	1
7	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах , ГС-2	ш	1
8	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах , ГС-3	ш	1
9	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах , ГС-4	ш	1
10	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах , ГС-5	ш	1
11	Төхөөрөмжийн самбар угсрах , ТС-1	ш	1
12	Төхөөрөмжийн самбар угсрах , ТС-2	ш	1
13	Төхөөрөмжийн самбар угсрах , ТС-3	ш	1
14	Төхөөрөмжийн самбар угсрах , ТС-4	ш	1
15	1x30Вт LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах IP44	ш	20
16	1x30Вт LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч хананд угсрах IP44	ш	13
17	Таазанд тоноглох ЛЕД чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 220В, 1x60Вт, IP20	ш	81
18	Люстр угсрах	ш	1
19	Таазанд тоноглох ЛЕД чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 220В, 1x34Вт, IP20	ш	63
20	2x28Вт люминисцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах IP44	ш	14
21	"EXIT" бичигтэй цэнэг хуримтлуулагчтай гэрэлтүүлэгч угсрах /ССА101/	ш	9
22	Цэнэг хуримтлуулах аваарийн гэрлийг суурилуулах	ш	18
23	1x10Вт LED чийдэнтэй нүдэн гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах IP20	ш	13
24	Хананд далд тоноглох нэг даралтат унтраалга угсрах	ширхэг	55
25	Хананд далд тоноглох ердийн нэг туйлт хоёрлосон унтраалга	ширхэг	43
26	Хамгаалагдсан нэг туйт далд тавих унтраалга	ширхэг	14
27	Хамгаалагдсан хоёр туйт далд тавих унтраалга	ширхэг	2
28	Хананд далд тавих, хоёр байртай газардуулгын контактай розетка угсрах 220в ,16А, IP20	ширхэг	126
29	Шаланд далд тавих, хоёр байртай газардуулгын контактай розетка угсрах 220в ,16А, IP65	ширхэг	7
30	Хананд ил тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан газардуулгын контакттай 2 туйлт хоёрлосон розетка 220В, 16А	ширхэг	51
31	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	239
32	Унтраалга розетка суулгах хайрцаг тавих	ш	298
33	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас сүвлэх 1x2.5мм2 /ПВ660/	м	4630
34	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	9260
35	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас сүвлэх 1x4мм2 /ПВ660/	м	1840
36	4мм2 нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	3680
37	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас сүвлэх 1x6мм2 /ПВ660/	м	407
38	6мм2 нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	815
39	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас сүвлэх 1x10мм2 /ПВ660/	м	515
40	10мм2 нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1030
41	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас сүвлэх 1x16мм2 /ПВ660/	м	460
42	16мм2 нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	920

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

43	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас сүвлэх 1х25мм2 /ПВ660/	м	45
44	25мм2 нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	90
45	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас сүвлэх 1х50мм2 /ПВ660/	м	40
46	50мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	80
47	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй кабель ВВГнг 4х150+1х70мм2	м	10
48	Пластмассан хоолой ф20	м	6470
49	Пластмассан хоолой ф25	м	410
50	Пластмассан хоолой ф32	м	310
51	Пластмассан хоолой ф40	м	276
52	Пластмассан хоолой ф50	м	25
53	Пластмассан хоолой ф63	м	30
54	Гал дэмждэггүй пластмассан хоолой ф32	м	215
55	40х4мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	400
56	25х4мм2 огтлолтой газардуулгын шин угсрах	м	650
57	Цайрдсан бөөрөнхий ган төмөр ф10мм	м	460
58	Тусгаарлагч дэр суурилуулах	ширхэг	472
59	50*50*5мм 4м хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	30
60	Кабелийн тавиур угсрах 300х100мм L=3м	ш	32
61	Газардуулга холболтын хайрцаг тавих	ш	1
62	Контактор КМИ10910 9А 220В тавих	ш	3
63	Гадна ханын гэрэлтүүлэгчийн тулц угсрах	ш	12

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

СУУРИН ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бага оврын дотуур холбооны тоон системийн станц суурилуулах 30 хэрэглэгч	1 иж бүрэн	1
2	Патч панел	ш	2
3	Олон хэрэглэгч хуваарилах хайрцаг	ш	2
4	Телефон разетка /4ш ялтастай коннектор/ суурилуулах	ш	27
5	Олон хосын кабель 10х2мм	100м	1.2
6	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй ердийн утас	100м	12.5

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн телевизийн 4 чиглэлтэй салаалагч	ш	1
2	Кабелийн телевизийн 8 чиглэлтэй салаалагч	ш	2
3	Кабелийн телевизийн розетка /коаксаль/ 5/0,10.16мм далд	ш	18
4	Зэс дамжуулагчтай коаксаль кабель пэ тусгаарлагчтай пэ бүрхүүлтэй телевизийн хэрэглэгчийн коксаль кабель 1х0.7мм	100м	0.2
5	Зэс дамжуулагчтай коаксаль кабель пэ тусгаарлагчтай пэ бүрхүүлтэй телевизийн хэрэглэгчийн коксаль кабель 1х0.5мм	100м	9.5

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ, ИНТЕРНЕТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	1ширхэг	1
2	Сүлжээний сэлгэгч /гигабит свич/ 16порт	ш	1
3	Сүлжээний сэлгэгч /гигабит свич/ 24порт	ш	1
4	Сүлжээний 8ш ялтастай коннектор розетка хананд суурилуулах	ш	33
5	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 8судаастай ердийн утас	100м	14.8

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын хянах хүлээн авах станц 24 бүс	ш	1
2	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч I=30mA Rx1.1kOm	ш	88
3	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч I=30mA Rx1.1kOm	ш	2
4	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	4
5	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч	ш	4
6	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас /галд тэсвэртэй, дан хос /2Сх1.5/	100м	13.4

АЖИГЛАЛТЫН ДУРАНГИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиглалтын дохиоллын хүлээн авах станц х16	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Хяналт удирдлагын компьютер I7	ш	1
3	Компьютер сүлжээний зангилгаа /poe swtch 16-port-той/	ш	1
4	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай дохиоллын хяналтын дуран /дотор/	ш	11
5	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 8судастай ердийн утас	100м	7.2

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чанга яригчийн системийн удирдлагын пульт угсрах	ш	1
2	Зарлан мэдээлэх системийн угсрах өсгөгч	ш	1
3	Таазанд угсардаг чанга яригч	ш	16
4	Ган дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас /ердийн/	100м	3

СУВИЛАГЧ ДУУДЛАГА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий хүлээн авагч /тоон/	1 иж бүрэн	2
2	Төв хянагч	ш	2
3	Сүлжээний сэлгэгч /гигабит свич/ 16порт	ш	2
4	Сүлжээний сэлгэгч /гигабит свич/ 24порт	ш	2
5	Сувилагч дуудлагын товч	ш	53
6	Коридорт суурилуулах гэрэл	ш	14
7	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 8судастай ердийн утас	100м	24

БУСАД МАТЕРИАЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давхрын холбооны самбар угсрах 800x600x150мм	ш	2
2	Пластмассан хоолой ф16	м	1400
3	Пластмассан хоолой ф22	м	1200
4	Холбооны босоо хайрцаг /Rack/ угсрах 16"	ш	1
5	Холбооны босоо хайрцаг /Rack/ угсрах 33"	ш	1
6	Пластмассан хоолой ф50	м	18
7	Үл тасалдах тэжээлийн блок /2кВА/	шир	1
8	Кабелийн тавиур угсрах 2000x200мм	ш	25

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухах овоолох	м3	4925
2	2м хүртэл өргөн, 2м хүртэл гүн бэхэлгээт шуудууг 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	344
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	4186
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	738

ДУЛААНЫ ШУГАМ ХООЛОЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ /ЗӨӨЖ, ШИНЭЧИЛЖ БУЙ ХЭСЭГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч ф=159х4.5 мм	км	0.317
2	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч ф=57х3.5мм	км	0.108
3	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч ф=45х2.5мм	км	0.09
4	Сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих хоолойн голч ф=57х3.5 мм	км	0.158
5	Сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих хоолойн голч ф=45х2.5 мм	км	0.158
6	Сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих хоолойн голч ф=38х2.5 мм	км	0.054
7	Сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих хоолойн голч ф=32х2.5 мм	км	0.1
8	Сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих хоолойн голч ф=25х2.5 мм	км	0.045
9	Пенополиуритан дулаалга хийх ф=150 б=0.05 317м	м2	149.3
10	Пенополиуритан дулаалга хийх ф=50 б=0.05 266м	м2	41.7
11	Пенополиуритан дулаалга хийх ф=40 б=0.05 248м	м2	31.1
12	Пенополиуритан дулаалга хийх ф=32 б=0.05 54м	м2	5.4
13	Пенополиуритан дулаалга хийх ф=25 б=0.05 100м	м2	7.8
14	Пенополиуритан дулаалга хийх ф=20 б=0.05 45м	м2	2.8
15	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг Л10 140м	м3	107.63
16	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг Л7 80м	м3	33.72
17	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах	ш	1
18	Бетон эдлэлүүдэд ус тусгаарлалт 2 үе хийх	м2	246
19	Шугам хоолойг усаар угаах	км	1.03

ДУЛААНЫ ШУГАМ ХООЛОЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ /ШИНЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ ХЭСЭГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч ф=45х2.5мм	км	0.008
2	Сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих хоолойн голч ф=45х2.5 мм	км	0.004
3	Сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих хоолойн голч ф=38х2.5 мм	км	0.004
4	Пенополиуритан дулаалга хийх ф=50 б=0.05 8м	м2	1.25
5	Пенополиуритан дулаалга хийх ф=40 б=0.05 4м	м2	0.5
6	Пенополиуритан дулаалга хийх ф=32 б=0.05 4м	м2	0.4
7	Цутгамал дулааны суваг цутгах 1400х460х2000 м200	м3	0.74
8	Цутгамал дулааны сувгийн таг цутгах 1600х160х2000 м200	м3	0.51
9	Бетон эдлэлүүдэд ус тусгаарлалт 2 үе хийх	м2	16.6
10	Шугам хоолойг усаар угаах	км	0.016
11	Халаалтын насос суурилуулах 100м3/ц, Н=52м	ш	1
12	Давтамж хувьсгуур	ширхэг	1

БУУЛГАХ АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулаалгатай 150мм яндан хоолойг буулгах	м	40
2	Дулаалгатай цайрдсан 50мм яндан хоолойг буулгах	м	20
3	Дулаалгатай цайрдсан 40мм яндан хоолойг буулгах	м	20
4	Цутгамал дулааны суваг задлаж буулгах	м3	11.04
5	Цутгамал дулааны сувгийн таг задлаж буулгах	м3	4.48
6	Тоосгон дулааны худаг буулгах 2000х2000	1худаг	3
7	Төмөр хашаа буулгаж дахин сэргээх	м2	80

ХОЛИГЧ НАСОСНЫ ЗАНГИЛААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холигч насос суурилуулах 2.33м3/ц, Н=8м	ш	1
2	Контроллёр	шир	1
3	Температур тохируулагчтай хаалт ф15	ш	1
4	Даралтын зөрүү тохируулагч автомат хаалт ф15мм байрлуулах	ш	1
5	Гадна ба дотор агаарын температур мэдрэгч	шир	3
6	Бөмбөлгөн хаалт d=40мм байрлуулах	ш	4
7	Бөмбөлгөн хаалт ф25мм байрлуулах	ш	2
8	Бөмбөлгөн хаалт ф15мм байрлуулах	ш	2
9	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	8
10	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	2
11	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	1
12	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	1
13	Балансын хаалт ф40мм байрлуулах	ш	1
14	Магнетный филтер тавих	ш	2
15	Үл буцаах хаалт ф20мм	ш	1
16	Манометр PN10 байрлуулах	ш	6
17	Мөнгөн уст техникийн термометр	шир	5
18	Пенополиуритан дулаалга хийх ф=40 б=0.05 8м	м2	1
19	Пенополиуритан дулаалга хийх ф=25 б=0.05 1м	м2	0.078
20	Тоноглолын дулаалга эрдэс хөвөнгөөр хийх	м2	3
21	Дулааны тоолуур угсрах	ком	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус хангамжийн худгийн нүх, шугамын шуудууг эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухах	м3	472.8
2	Гараар шуудууг засаж ухах	м3	35.7
3	Яндан хоолойн дор элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	10.5
4	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 110x3.5мм	км	0.158
5	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 89x3.5мм	км	0.007
6	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 57x3.0мм	км	0.036
7	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 45x2.5мм	км	0.074
8	Яндан хоолойн дулаалга пенополиуританаар хийх ф110 б=5см 158у/м	м2	54.57
9	Яндан хоолойн дулаалга пенополиуританаар хийх ф89 б=5см 7у/м	м2	1.95
10	Яндан хоолойн дулаалга пенополиуританаар хийх ф57 б=5см 36у/м	м2	6.44
11	Яндан хоолойн дулаалга пенополиуританаар хийх ф45 б=5см 74у/м	м2	10.45
12	Фланцан хаалт d=110мм байрлуулах	ш	1
13	Фланцан хаалт d=89мм байрлуулах	ш	2
14	Фланцан хаалт d=57мм байрлуулах	ш	1
15	Фланцан хаалт d=45мм байрлуулах	ш	2
16	Бөмбөлгөн хаалт d=45мм байрлуулах	ш	4
17	Ус буулгагч тавих d=40мм	ш	3
18	Ус буулгагч тавих ф20мм	ш	2
19	Бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	432.4
20	Гараар эргүүлж булах	м3	76.1

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариутгах татуургын худгийн нүх, шугамын шуудууг эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухах	м3	505
2	Гараар шуудууг засаж ухах	м3	38
3	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах БУХ-1	ш	1
4	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах БУХ-2	ш	1
5	Хучилтын модон таг угсрах 2ш	м2	0.77
6	Яндан хоолойн дор элсэн дэвсгэр үе хийх 74м	м3	6.7
7	Бохир усны хуванцар хоолой d-100x5.0	м	13
8	Бохир усны хуванцар хоолой d-160x4,7	м	63
9	Яндан хоолойн дулаалга пенополиуританаар хийх ф260 б=10см 64у/м	м2	26.15
10	Яндан хоолойн дулаалга пенополиуританаар хийх ф210 б=10см 10у/м	м2	3.3
11	Ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр хийх	м2	45.5
12	Ган бүрхэвч d =325мм	км	0.015
13	Бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	462
14	Гараар эргүүлж булах	м3	81

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	45
2	Хөнгөнцагаан голтой поливинил хлорид тусгаарлагчтай кабель шуудуунд сунгах АВВБ 3х185+1х120кв.мм	м	160
3	185мм ² хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	12
4	120мм ² хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	ш	4
5	Хөнгөнцагаан голтой поливинил хлорид тусгаарлагчтай кабель шуудуунд сунгах АВВБ 3х35+1х16кв.мм	м	85
6	35мм ² хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	8
7	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	18
8	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	9
9	Шороогоор эргүүлж булах	м3	45
10	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	75
11	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	75
12	Дизель генератор 50кВа	ш	1

ЦДАШ 6КВ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	6 кв-ын хүчдэлтэй нэг хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын ас-маркийн 70 мм ² хүртэл огтлолтой утсыг зөрлөггүйгээр татах	км (Зу-тас)	0.088
2	6 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х70+1х54 мм ² сип утас тулгуурт татах	км	0.05
3	Хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	2
4	6-10 кв-ын хүчдэлтэй шугамд гараар цэнэг шавхагчийг угсрах	1 иж бүр	2
5	Салбарлалтын тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	1
6	Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, АК10-5Б	1 тулгуур	1
7	Хөнгөнцагаан голтой поливинил хлорид тусгаарлагчтай кабель шуудуунд сунгах ААБл 3х70кв.мм	м	75
8	6кв-ын холболтын муфт тавих	1 ш	1
9	Кабелын халж хэлбэрших төгсгөвч 6кВ ф70мм	1 ш	6
10	Богино залгааны гэмтэл заагч датчик	1 ш	3

ДЭД ӨРТӨӨ КТП 6/0.4 250КВА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	6
2	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	1
3	100 мм хүртэл голчтой хуванцар хоолой	1 м	4.8
4	Суурийн гулдмай угсрах	ш	2
5	Дэд өртөө ктпн 6/0.4 250кВА угсрах	ш	1
6	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	20.5
7	Газардуулгын шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	19.2
8	40х4мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	48
9	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	14
10	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	1.62
11	0,065 тонн хүртэл жинтэй төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	13

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамгаалалтын хоолой d-50	м	6
2	Агаарын багана угсарч босгох	1 тулгуур	1
3	Агаарын баганын тулгуур угсарч босгох	1 тулгуур	1
4	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	1 ширхэг	1
5	Медиа конвертер	ш	2
6	Жампер кабель L=5м	ш	4
7	Агаарын шилэн кабель 12 шөрмөс	100м	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	262.36
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б=180мм	1м3	96.327
3	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	535.15

АВТО ЗАМ, ЗОГСООЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нягтруулсан хайргаар авто зогсоолын доорх талбайг бэлдэх б=15см	м2	682.4
2	Бетон авто зогсоол хийх М250 682.4м2 б=20см	м3	136.48
3	Авто замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	178.21

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	762
2	Банзан шувуун нуруу буулгах	м3	63.5
3	Тоосгон хана буулгах	м3	262
4	Цонхыг задлаж буулгах	м2	43
5	Хаалга буулгах	м2	84
6	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон суурийг задлаж буулгах	м3	35.5