

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	1816
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	264.12
3	Модон шалыг задлаж буулгах	м2	184.96
4	Шалны алаг чулуун хавтанцрыг задлаж буулгах	м2	79.16
5	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	264.12
6	Гипсэн тааз буулгах	м2	264.12
7	Гөлмөр төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	340
8	Модон хаалгыг буулгах	м2	21
9	Цонхыг задлаж буулгах	м2	46.74
10	Хүнхэр тоосгон өргийг хийн алхаар ухаж буулгах	м3	53.04
11	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	52.54

## ДОТОР ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1260.5
2	Ус чийгэнд тэсвэртэй эмульсэн будгаар ханыг будах	м2	1260.5
3	Хавтан бүрэх	м2	120
4	Паркетан шал хийх	м2	184.96
5	1 үе ус тусгаарлагч хийх	м2	184.96
6	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	79.16
7	1м2-д 4-хүртэл ширхэг гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	79.16
8	Таазанд модон каркас зангидаж гипсэн хавтан угсрах	м2	264.12
9	Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	264.12

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамар хана тоосгоор б=120мм	м2	221.8
2	Гадна ханыг сайн чанартай шавардах	м2	221.8
3	Гадна ханыг дулаалгатай металл хавтанцараар өнгөлөх	м2	221.8
4	Гадна хана хөөсөнцөрөөр дулаалах б=150мм	м2	221.8

## ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	350
2	Дээвэр дээр хамгаалах 1 үе хийх хар цаас	м2	350
3	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	350

## ХААЛГА ЦОНХ УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Пластмасан цонх гараар угсрах /Ц10-16/	блок	1
2	Пластмасан цонх гараар угсрах /Ц12-16/	блок	23
3	Пластмасан цонх гараар угсрах /Ц07-08/	блок	1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Цонхны тавиур хавтан суулгах	м2	22.08
5	Вакум Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	46.74
6	Галд тэсвэртэй саарал өнгөтэй металл хаалга 2.1x1.4м угсрах	ш	1
7	Галд тэсвэртэй саарал өнгөтэй металл хаалга 2.1x1.0м угсрах	ш	1
8	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 2.1x1.0м усрах	м2	21
9	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	21
10	Хаалганд цоож суулгах	ш	12

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15мм	м	72
2	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	73
3	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	28
4	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	1
5	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	1
6	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	72
7	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	73
8	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	28
9	D=40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	2
10	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	11.623
11	Хоолойн дулаалга ф15	м2	3.3912
12	Хоолойн дулаалга ф20	м2	4.5844
13	Хоолойн дулаалга ф25	м2	2.198
14	Ус юүлэгч вентиль ф20	ш	2
15	Бөмбөлгөн хаалт Ф15мм	ш	30
16	Бөмбөлгөн хаалт Ф25мм	ш	4
17	Таслах хаалт Ф15мм	ш	2
18	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм хүртэл	м	175

## РАДИАТОР УГСРАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Панелан ган радиатор 22/500/800	ш	9
2	Панелан ган радиатор 22/500/600	ш	6

## ЕРДИЙН АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	6
2	Агаар сэлгэлтийн хоолойн дулаалга цавуудаж наах	м2	2
3	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч угсрах	ш	1
4	100x100мм төмөр сараалж угсрах	ш	3
5	Сэнс СК160С 250м3/ц	ком	1

## БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	1 ш	15
2	Гагнаж залгасан 15-32мм яндан хоолойг буулгах	м	175


## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар ГС.1 угсрах	ш	1
2	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP44 угсрах	ш	2
3	Таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан LED чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч IP20 угсрах	ш	13
4	Таазанд тоноглох люминесцент гэрэлтүүлэгч 2x36вт IP20 угсрах	ш	36
5	Гарах, орох гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	3
6	Ослын гэрэлтүүлэг баттерейтэй	ш	5
7	Далд угсрах нэг туйлт унтраалга тавих	ширхэг	21
8	Далд угсрах 2 даралтат унтраалга тавих	ширхэг	1
9	Далд тавих газардуулагч контакттай хоёрлосон розетка	ширхэг	44
10	Салбарлах хайрцаг угсрах	ш	53
11	Унтраалга розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	66
12	1x2.5мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	2500
13	1x4мм2 хүртэл огтлолтой нэг ба олон судастай нэгдсэн 1 бүрээстэй 1-р утсыг сүвлэх	м	1400
14	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	1300
15	40x4мм хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	120
16	25x4мм хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	20
17	Бөөрөнхий төмөр ф10 мм суулгах	м	140
18	Аянга хулаан авагчийг бэхлэх хавтан хавчаараар бэхэлж тавих /тусгаарлагч дэр/	ш	70
19	Босоо электрод л=4м	ш	22
20	Газардуулгын холболтын хайрцаг	ш	1
21	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	9.64
22	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	8.69

## ТӨСӨЛ

Нийт зураг төслийн үнэ	19,000,000.00 төгрөг
------------------------	----------------------

Ажлын тоо хэмжээ түүвэрлэсэн:  Б.Оюундарь