

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханын хаалга буулгах	ш	50
2	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	1409.6
3	Дээврийн бетон тэгшилгээ буулгах ([k1=0.8])	м3	140
4	Керамзитэн дээврийн дулаалга буулгах ([k1=0.8])	м3	112
5	10м2 хүртэл талбайтай нүхтэй хавтан ([k1=0.8])	ш	45
6	Техникийн давхарын тоосгон хана буулгах	м3	141.3
7	Агаар дамжуулах хоолой задлан буулгах	м	41
8	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	393
ГАДНА ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна тоосгон хана өрөх -380мм	м3	364.3
2	Чулуун хөвөн хавтангаар тоосгон хана дулаалах d-100мм	м2	1261.3
3	1/2 өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана өнгөлж өрөх	м2	1261.3
4	Парапетийн хана тоосгоор өрөх -250мм	м3	58.2
5	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	1.1
6	Ялуу угсрах Я15.12.14	ш	78
7	Ялуу угсрах Я22.12.14	ш	2
8	Ялуу угсрах Я25.12.14	ш	5
9	Ялуу угсрах Я28.12.14	ш	1
10	Ялуу угсрах ДЯ15.38.22	ш	14
11	Ялуу угсрах ДЯ18.38.22	ш	5
12	Ялуу угсрах ДЯ22.38.22	ш	10
13	Ялуу угсрах ДЯ25.38.22	ш	2
14	Ялуу угсрах ДЯ28.38.22	ш	21
15	Парапетны малгай бетон цутгах В25	м3	9.3
ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах В25	м3	38.4
2	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /нормоос илүү /	тн	1.6
МЕТАЛЛ ХИЙЦ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр дам нуруу угсрах К блок	тн	18.3
2	Төмөр дам нуруу угсрах И блок	тн	14.7
3	Холбоос угсрах К И блок	тн	1.8
4	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	34.8
5	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	33
6	Татангийн хэвтээ босоо холбоосуудыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.8
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн атираат ган хуудах дэвсэх	м2	1399
2	Төмөр бетон хүчилт цутгах В25	м3	210.2
3	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах /нормоос илүү нэмэгдэх /	тн	6.7
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийг цайрдсан төмрөөр бүрж хадах	м2	1399
2	Хучилтанд цементэн тэгшилгээ 20-30мм зузаантай хийх В10	м2	1399
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч РҮС мембран дэвсэх	м2	1399

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Чулуун хөвөн хавтангаар дээврийн дулаалга хийх 100мм	м2	1399
5	Дулаалга дээр төмөр тор тавих	м2	1399
6	Бетон тэгшилгээ хийх-50мм В15	м2	1399
7	Дээврийн 1 үе тусгаарлагч түрхлэг хийх /Праймер/	м2	1399
8	Дээвэрт 1 үе чулуугүй хар цаас наах	м2	1399
9	Дээвэрт 1 үе чулуутай хар цаас наах	м2	1399
10	Парапетны малгай төмөрлөж хийх	м2	95
11	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	958.6
12	Шахтны малгай төмөр листээр бэхэлж хийх	м2	5
13	Шахтны малгай төмөр листээр бэхлэж хийх	м2	5

ШАТНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.36
2	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.36
3	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	0.36
4	Шатны гуя, дам нурууны хамт сайн чанарын шавардлага хийх	м2	15
5	Төмөр бетон шатны талбайг доргиураар чигжиж цутгах В15	м3	1.71
6	Угсармал бетонон шатны гишгүүр угсрах ШГ-14с	ш	42
7	Угсармал бетонон шатны гишгүүр угсрах ШГ-14эс	ш	2
8	Угсармал бетонон шатны гишгүүр угсрах ШГ-14тс	ш	2
9	Шатны төмөр хайс угсрах	тн	0.42
10	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.42
11	Шатны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.42

ДОТОР ХАНА,ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ариун цэврийн өрөө, салхивчийн шахтны ханыг тоосгоор өрөх -120мм	м2	687
2	Шатны хонгилд тоосгон хана өрөх -380мм	м3	8
3	Дотор тоосгон ханыг цементэн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	773
4	Хана эмульсээр сайн чанартай будах	м2	773
5	Дотор хананд пробиль төмрөөр рам зангидаж гипсэн хавтангаар 1 үе өнгөлгөө хийх	м2	894.2
6	Шинээр пробиль төмрөөр рам зангидаж 2 талаасаа дан гипсэн хавтангаар хамар хана хийж угсрах	м2	1166
7	Мэс заслын өрөөнд металл каркас зангидаж тусгай зориулалтын хүчитгэсэн өнгөт хавтангаар хана өнгөлөх	м2	127.3
8	Бусад өрөөнүүдэд металл каркас зангидаж хүчитгэсэн өнгөт хавтангаар хана өнгөлөх	м2	3226
9	Хананы зай завсрыг зориулалтын силиконоор силикондох	м2	3353.3
10	Хананд тоног төхөөрөмж суулгах нүх гаргах	м2	8

3.ЦОНХ,ХААЛГА УГСРАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Мэдрэгчтэй автомат ган хаалга угсрах АХ21х14	ш	2
2	Мэдрэгчтэй автомат ган хаалга угсрах АХ22х18	ш	7
3	Мэдрэгчтэй автомат ган хаалга угсрах АХ22х15	ш	3
4	Мэс заслын өрөөний вакуман хаалга угсрах АХ-21х9	ш	72
5	Мэс заслын өрөөний вакуман хаалга угсрах АХ-21х10	ш	3
6	Ган хаалга угсрах МХ21-8	ш	6
7	Ган хаалга угсрах МХ21-7	ш	6
8	Хананд тэргэнцэрийн хамгаалалт хийх	у\м	191.4
9	Хаалганы нержэн амалгаа хийх	у\м	507.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	204.78
11	Здавхар шилтэй хуванцар рамтай вакуман цонх	м2	138.2
12	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	138.2
4.ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаланд 100мм зузаантай бетонон дэвсгэр цутгах БМ150	м3	122
2	Ус тусгаарлагч хар цаас 1 үе хийх	м2	120.8
3	Ус тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	120.87
4	Шал тэгшлэгчээр шал тэгшлэх	м2	1098.2
5	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	120.8
6	Чулуун хавтан шал хийх	м2	79.7
7	Хулдаас нааж шал хийх	м2	1018.5
5.ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазны металл каркас угсрах	тн	12.1
2	Мэс заслын өрөөнд тусгай зориулалтын хүчитгэсэн өнгөт хавтангаар тааз хийх	м2	63.6
3	Бусад өрөөнд хүчитгэсэн өнгөт хавтангаар тааз хийх	м2	1144.5
4	Таазны зай завсрыг зориулалтын силиконоор силикондох	у/м	1207.8
5	Ариун цэврийн өрөөнд металл дүүжин тааз хийх	м2	120.8
6	Ариун цэврийн өрөөний хананд плита наах	м2	609.2
6.МЭС ЗАСЛЫН ӨРӨӨНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ УГСРАХ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эм тариа хадгалах шүүгээ угсрах Ш-1	ш	2
2	Багаж хэрэгсэл хадгалах шүүгээ угсрах Ш-2	ш	2
3	Мэдээ алдуулах эм тариа хадгалах шүүгээ угсрах Ш-3	ш	2
4	Удирдлагын хяналтын самбар угсрах УД	ш	2
5	Хагалгааны тэмдэглэл хөтлөх тавцан угсрах -ТТ	ш	2
6	Хийн холболтын самбар угсрах ХХ	ш	2
7	Рентген хальс харах гэрэлтэй самбар угсрах РЕ	ш	2
8	Хананд агаар сорох сараалж суулгах 800x400 АС	ш	8
9	Газардуулгатай розеткануудтай хайрцаг угсрах-220вт-Р1	ш	6
10	Газардуулгатай розеткануудтай хайрцаг угсрах-380вт-Р2	ш	2
11	Таазны дүүжин тоног төхөөрөмж угсрах	ш	2
12	Эмнэлгийн хийн системийн хяналтын монитор угсрах	ш	2
13	Дусал хийх тарианы суурь угсрах	ком	27
14	Эмнэлгийн хүчилтөрөгчийн төгсгөлийн тоног төхөөрөмжийг хананд угсрах / толгойн консоль/	ком	27
15	Эмнэлгийн хүчилтөрөгчийн төгсгөлийн тоног төхөөрөмжийг таазанд угсрах / толгойн консоль/	ком	2
16	Цахилгаан мэдрэгчтэй даралтын манометр угсрах	ш	5
ХӨРГӨЛТИЙН СИСТЕМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор хөргөлтийн төхөөрөмж таазанд угсрах Qхөр=6,3кВт	ком	1
2	Дотор хөргөлтийн төхөөрөмж таазанд угсрах Qхөр=5кВт	ком	23
3	Дотор хөргөлтийн төхөөрөмж таазанд угсрах Qхөр=4.кВт	ком	7
4	Гадна хөргөлтийн төхөөрөмж угсрах Qхөр=кВт	ком	23
5	Хөргөлтийн зэс хоолой угсрах ф6.35мм	м	180
6	Зэс хоолой угсрах ф9.52мм	м	76
7	Зэс хоолой угсрах ф12.7мм	м	180
8	Зэс салаалагч угсрах	ш	13

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Хөргөлтийн зэс хоолойг дулаалах ф9.52-12.7 мм	м2	33.8
10	Илүүдэл усны хуванцар хоолой угсрах ф25мм	м	180
11	Илүүдэл усны дулаалах ф25мм	м2	12.7

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаалтын ган яндан угсрах ф 15мм	м	264
2	Халаалтын ган яндан угсрах ф 20мм	м	160
3	Халаалтын ган яндан угсрах ф 25мм	м	160
4	Халаалтын ган яндангийн бэлдэц бэлтгэх ф15мм	м	264
5	Халаалтын ган яндангийн бэлдэц бэлтгэх ф20мм	м	160
6	Халаалтын ган яндангийн бэлдэц бэлтгэх ф25мм	м	160
7	Хажуугаас холболттой ган радиатор угсрах	ш	47
8	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф15мм	ш	47
9	Автомат хий авагч угсрах ф15мм	ш	47
10	Ган яндан хоолойг дулаалах ф 15-25мм	м2	87.6
11	Ган яндан 2 удаа будах	м2	87.6
12	Шугам хоолойг усаар шахаж, шалгах	м	584

7.ХАЛУУН,ХҮЙТЭН УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	300
2	Хаалт угсрах ф20мм	ш	30
3	Салбарын хаалт угсрах ф20мм	ш	16
4	Ган ба хуванцар хоолой холбох хэрэгсэл угсрах ф25х20мм	ш	50
5	Хуванцар хоолой дулаалах	м2	30

8.БОХИР УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50 угсрах	м	90
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100 угсрах	м	120
3	Бохир усны PPR хоолой d-50 угсрах	м	42
4	Бохирын хуванцар хоолойн холбох хэрэгсэл угсрах	ш	60
5	Ердийн угаагуур сифоны хамт угсрах	ком	37
6	Мэс заслын өмнөх 3 хүний гар угаах автомат угаалтуур угсрах	ком	2
7	Дурангийн багаж угаах угаалтуур угсрах	ком	3
8	Суултуур угсрах	ком	26
9	Душ угсрах хаалттай	ш	19
10	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	2
11	Угаагуурын холигч байрлуулах	ком	37

9.ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ХИЙН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зэс хоолой угсрах ф12мм	м	114
2	Зэс хоолой угсрах ф16мм	м	52
3	Зэс хоолой угсрах ф8мм	м	80
4	Зэс хоолой угсрах ф19мм	м	644
5	Зэс хоолой угсрах ф22мм	м	300
6	Зэс хоолойн бэлдэц бэлтгэх ф8мм-22мм	м	1190
7	Зэс хаалт угсрах ф12мм	ш	22
8	Зэс хаалт угсрах ф16мм	ш	89
9	Зэс хаалт угсрах ф19мм	ш	50
10	Зэс хаалт угсрах ф22мм	ш	1
11	Цахилгаан мэдрэгчтэй манометр угсрах	ш	5

10.САЛХИВЧИЙН ХООЛОЙ,САРААЛЖ УГСРАХ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 800x400мм	м2	1236
2	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 800x200мм	м2	508
3	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 630x500мм	м2	408
4	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 500x320мм	м2	110
5	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 400x400мм	м2	76
6	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 400x250мм	м2	40
7	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 400x200мм	м2	88
8	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах 320x200мм	м2	14
9	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,	м2	2480
10	Нера шүүлтүүртэй агаар өгөх сараалж угсрах 500x400мм	ш	16
11	Нера шүүлтүүртэй агаар өгөх сараалж угсрах 680x680мм	ш	12
12	Шүүлтүүртэй агаар сорох сараалж угсрах 540x540мм	ш	
13	Шүүлтүүртэй агаар сорох сараалж угсрах 320x320мм	ш	
14	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отвод хийж бэлтгэх угсрах 800x400мм	ш	24
15	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отвод хийж бэлтгэх угсрах 500x320мм	ш	22
16	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отвод хийж бэлтгэх угсрах 400x400мм	ш	12
17	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отвод хийж бэлтгэх угсрах 400x250мм	ш	12
18	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отвод хийж бэлтгэх угсрах 400x200мм	ш	16
19	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн отвод хийж бэлтгэх угсрах 200x200мм	ш	20
20	Салхивчийн хоолой дулаалах	м2	2480
21	Үл буцах хаалт тавих	ш	2

11. АГААР СЭЛГЭЛТИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар боловсруулах төхөөрөмж угсрах АНУ-1 L=8500м3/ц N=4кВт	ш	1
2	Агаар боловсруулах төхөөрөмж угсрах АНУ-2 L=5500м3/ц N=4кВт	ш	1
3	Агаар сорох сэнс угсрах рр40-20/20-4е	ш	2
4	Дуу намсгагч угсрах 650x500	ш	4
5	Дуу намсгагч угсрах 500x320мм	ш	2
6	Агаар чийгшүүлэгч угсрах	ш	2
7	Температур ба чийгшил мэдрэгч угсрах	ш	4
8	Тохиргооны самбар угсрах	ш	2
9	PLC компьютер систем угсрах	ком	2
10	Агааржуулалтын системийн щит угсрах	ком	2
11	Агаарын даралт хэмжигч угсрах	ш	6
12	НЕРА шүүлтүүр усрах	ш	20
13	Цэвэр агаар сорох борооны хамгаалалттай нера шүүлтүүртэй сараалж угсрах 400x400мм	ком	2
14	Бохир агаар гаргах борооны хамгаалалттай Нера шүүлтүүртэй сараалж угсрах 300x300мм	ком	2

12. ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ОС-1.2	ком	2
2	БТАЗ самбар угсрах	ком	2
3	Мэс заслын самбар угсрах МЭС-1.2	ком	2
4	Тоног төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС	ком	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-1	ш	1
6	Ус чийгнээс хамгаалагдсан лед чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 1200x300x150мм	ш	25
7	Таазанд тоноглох лед чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 1200x300x40мм	ш	125
8	Таазанд тоноглох лед чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч угсрах 1200x450x40мм	ш	20
9	Хөдөлгөөн мэдрэгчтэй таазанд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч угсрах 98вт	ш	4
10	Таазанд тоноглох лед гэрэлтүүлэгч угсрах 600x600x40мм	ш	65
11	Ус чийгнээс хамгаалагдсан лед дугуй гэрэлтүүлэгч угсрах 20Вт	ш	4
12	Ус чийгнээс хамгаалагдсан цэгэн лед гэрэлтүүлэгч угсрах 78вт	ш	70
13	Хананд тоноглох өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай ГАРАХ бичигтэй гэрэлтүүлэгч угсрах 8Вт	ш	6
14	Хананд тоноглох өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч угсрах 8 вт	ш	20
15	Хананд тоноглох зам загч суман лед гэрэлтүүлэгч угсрах 3Вт	ш	32
16	Таазанд тоноглох лед дугуй гэрэлтүүлэгч угсрах 70Вт /мэс заслын сүүдэргүй гэрэл/	ш	2
17	Хананд тоноглох бактерицент гэрэлтүүлэгч угсрах 30Вт	ш	5
18	Хананд тоноглох бактерицент гэрэл асч байна анхааруулах гэрэлтүүлэгч угсрах 3Вт	ш	3
19	Хананд тоноглох хагалгаа хийгдэж байна анхааруулах гэрэлтүүлэгч угсрах 3Вт	ш	2
20	Далд тоноглох 1 даралтат унтраалга угсрах	ш	75
21	Далд тоноглох 2 даралтат унтраалга угсрах	ш	24
22	Ил тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан унтраалга угсрах	ш	15
23	Далд тоноглох газардуулагч контакттай хөшигт розетка угсрах	ш	50
24	Ил тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан унтраалга угсрах	ш	15
25	Газардуулгын контакттай розетка 2-лосон розетка угсрах	ш	150
26	Ил тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан унтраалга угсрах	ш	15
27	Шаланд суурилуулах газардуулгын контакттай х розетка угсрах	ш	6
28	Хэвтэн эмчлүүлэх өрөөний газардуулагч контакттай иж бүрэн эмчилгээний консол угсрах	ком	33
29	Мэс заслын өрөөний газардуулагч контакттай иж бүрэн розетка угсрах	ком	6
30	Розетка унтраалагын далд тавих хайрцаг угсрах	ш	350
31	Утас далд салбарлах хайрцаг угсрах	ш	290
32	1x2.5мм2 хөндлөн огтлолттой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай хавтгай утас угсрах	м	13000
33	1x4мм2 хөндлөн огтлолттой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай хавтгай утас угсрах	м	5000
34	5x6мм2 хөндлөн огтлолттой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай хавтгай утас угсрах	м	50
35	5x10мм2 зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель угсрах	м	450
36	5x16мм2 зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель угсрах	м	85
37	4x25+1x16мм2 зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель угсрах	м	20
38	4x35+1x16мм2 зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель угсрах	м	20
39	4x70+1x35мм2 зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель угсрах	м	25
40	4x95+1x50мм2 зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель угсрах	м	35
41	3x95+1x50мм2 зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель угсрах	м	10
42	3x25+1x16мм2 зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель угсрах	м	25
43	4x70+1x35мм2 зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель угсрах /дизель генераторт холбох/	м	265
44	4x185+1x120мм2 зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай кабель угсрах	м	530
45	Ган хоолой угсрах ф20мм	м	6000
46	Ган хоолой угсрах ф32мм	м	40
47	Ган хоолой угсрах ф40мм	м	480
48	Ган хоолой угсрах ф63мм	м	40
49	Ган хоолой угсрах ф80мм	м	60

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

50	Кабелийн төгсгөвч угсрах DT-10	ш	160
51	Кабелийн төгсгөвч угсрах DT-16	ш	28
52	Кабелийн төгсгөвч угсрах DT-25	ш	20
53	Кабелийн төгсгөвч угсрах DT-35	ш	16
54	Кабелийн төгсгөвч угсрах DT-50	ш	8
55	Кабелийн төгсгөвч угсрах DT-70	ш	10
56	Кабелийн төгсгөвч угсрах DT-95	ш	22
57	Кабелийн төгсгөвч угсрах DT-185	ш	16
58	Газардуулгын холболтын хайрцаг угсрах ГХХ	ш	3
59	Кабелийн хэвтээ, босоо тавиур угсрах 150*500*3000	ш	176
60	Кабелийн тавиурын тууш хашлага угсрах /кабель хооронд/100*3000	ш	426

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	84
2	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох урт -3м	ш	50
3	40х4мм2 огтлолттой цайрдсан туузан ган газардуулгын хүрээг шуудуунд угсрах	м	400
4	25х4мм2 хөндлөн огтлолттой цайрдсан туузан төмрөөр хийсэн дотор газардуулгын хүрээг угсрах	м	220
5	Барилгын дээвэр дээр ф12мм цайрдсан бөөрөнхий ган аянга хүлээн авах торыг тусгаарлагч дэрэн дээр татах	м	600
6	Газардуулгын худаг угсрах	1худаг	1
7	Газардуулгын шуудуу гараар булах	м3	84
8	Хөрсийг нягтруулагчаар нягтруулах	м3	84

СУУРИН ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефон хэрэглэгчийн розетка угсрах	ш	10
2	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 4 судастай утас угсрах UTP Cate3	100м	5.5
3	10 хэрэглэгчтэй дотуур холбоо ЗАТС/ PBX/	ш	1
4	Телефон хэрэглэгчийн нэгтгэгч Патч панель угсрах 12 порт	ш	1
5	Patch cord cable RJ11 угсрах	ш	10

МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ ГУРАВЛАСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютер сүлжээний хэрэглэгчийн розетка угсрах	ш	40
2	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч төхөөрөмж угсрах 24порт	ш	2
3	Компьютер сүлжээний салаалагч / Switch/ 24port-той	ш	2
4	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай ердийн утас угсрах UTP Cate6	100м	33
5	IP телевизийн розетка угсрах	ш	18
6	Жампер кабель угсрах	ш	1
7	IPY үйлчилгээг ялгах MDU төхөөрөмж угсрах 16port+SFP port	ш	1
8	Кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах	ш	1
9	SFP module угсрах FDF	ш	1
10	Компьютерийн коннектор угсрах	ш	60
11	Patch cord cable RJ45 угсрах	ш	40

ХЯНАЛТЫН КАМЕР УГСРАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор суурилуулах эргэх хөдөлгөөний IP ажиглалтын дуран угсрах	ш	35
2	16 сувагтай ажиглалтын дохиололын хүлээн авах сатнц угсрах NVR16 channel	ш	3
3	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай ердийн утас угсрах UTP Cate6	100м	21

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Хяналтын дэлгэц угсрах 42 инч	КОМ	3
5	Компьютер сүлжээний коннектор угсрах	Ш	80
6	РОЕ свич угсрах 16fort-той	Ш	2
7	РОЕ свич угсрах 10fort-той	Ш	1

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	20 зона хянах галын дохиололын станц, хяналтын дэлгэцийн хамт угсрах	Ш	1
2	Утаа мэдрэх галын дохиололын мэдээлэгч угсрах	Ш	78
3	Галын дохиололын гар мэдээлэгч угсрах	Ш	8
4	Галын дохиололын түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	Ш	8
5	Галын дохиололын дэд станц	Ш	2
6	Тэжээлийн блок угсрах	Ш	2
7	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 2 судастай галд тэсвэртэй утас угсрах	100м	10.5
8	Төхөөрөмж хоорондын угсралтын утас RS485 угсрах	100м	1.5
9	Галын дохиололын угсралтын утас угсрах CRVV 2x1.5	100м	0.3

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд угсардаг чанга яригч угсрах	Ш	64
2	Зарлан мэдээлэх системийн өсгөгч, микрофоны хамт угсрах	Ш	1
3	Зэс дамжуулагчтай хамгаалалтын бүрээстэй кабель угсрах	100м	8

СУВИЛАГЧ ДУУДАХ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Мастер хүлээн авагч угсрах	Ш	1
2	Үндсэн станц угсрах	Ш	1
3	Сувилагчийн хянах станц угсрах	Ш	27
4	Сувилагчийн дуудлагын товчлуур / орны дээд хонгилд байрлах татуурга, товчлуур ярих үйлдэлтэй/ угсрах	Ш	
5	Яаралтай тусламжийн гэрэл тавих	Ш	14
6	Сувилагч дуудах татуурга угсрах / АЦӨ-д/	Ш	94
7	Сувилагч дуудлагын товчлуур	Ш	28
8	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 4 судастай утас угсрах	100м	10
9	Сувилагч дуудах системийн залгах утас угсрах	100м	0.27

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холбоо дохиололын давхарт суурилуулах хайрцаг угсрах 500x600x220	Ш	2
2	Холбоо дохиололын төхөөрөмжүүдийн цуглуулгын төмөр шкаф угсрах 19 Inch 12U	Ш	2
3	Ган хоолой угсрах ф20мм	М	5500
4	Хүчдэл баригч угсрах 6А	Ш	2
5	Холбооны зогсуур угсрах	Ш	6
6	Кабелийн хэвтээ, босоо тавиур угсрах 200*3000	Ш	60
7	Газардуулгын провод утас угсрах 1x16мм2	М	80
8	Цахилгаан хуваарилах залгуур	Ш	4