

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАШАА, ХААЛГАНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны хөл суух нүхийг гар аргаар байгалийн хөрсийг ухах	м3	13.32
2	Хашааны хөлний бетон суурь цутгах	м3	6.68
3	Хаалганы хөлний бетон суурь цутгах	м3	0.12
4	Төмөр шонтой өргөст торон хашаа угсрах /төмөр торны хамт/	1 секц	334
5	1.4м өндөртэй төмөр шонтой хаалга газар дээр нь бэлтгэж байрлуулах /том, жижиг хаалга/	1тн	0.3
6	Багана, оройвч тосон будгаар будах	тн	3.106

КАМЕРИЙН ШОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой угсрах	ш	2
2	Агаарын багананд олгодог мөр хийх	1мөр	2
3	Камерийн багананд газардуулга хийх	ш	6
4	Багананд нарны энергийн цэнэг хураах самбар хийх	1тоног-лол	2
5	Нарны энергийн цэнэг хураах блок угсрах	ширхэг	2
6	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг fdf-4 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1шир-хэг	2
7	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	2
8	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	2
9	Камерийн антенн босгох 5,8GHZ Outdoor antenna	ш	4

КАМЕР УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Аудио бичлэгтэй ондор нягтралтай камер угсрах	ш	2
2	Дуу дурс бичилт хадгалах тохооромж суурилуулах	ш	1

ОДОО БАЙГАА ХОГИЙН ЦЭГИЙГ ЦЭВЭРЛЭЖ БУЛАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	73400
2	90 морины хүчтэй бульдозероор хогийг түрж тэгшлэх	м3	73400
3	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор одоо байгаа хог хаягдлыг автосамосвалд ачиж буулгах	м3	14680
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх, 30-50см зузаантай	м3	14680

ШИНЭЭР ХОГИЙН ЦЭГ БАЙГУУЛАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	21024
2	140 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	9318
3	Шуудуунаас гарсан шороогоор шороон далан босгох	м3	9318

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	90 морины хүчтэй бульдозероор хогийн цэгрүү орж гарах гарцыг түрж тэгшлэх	м3	40
---	---	----	----

ТОНОГЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хог хаягдал пресслэгч суурьлуулах	ш	1

Зураг төсвийн нийт үнэ 3,152,001 төгрөг