

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ҮЗЭГЧДИЙГ ТУСГААРЛАХ ХАШАА 324.2М</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны суурийн нүх гараар ухах	м3	12.8
2	Бетон бэлтгэл хийх В15	м3	7.73
3	Гадна хашааны төмөр хийц угсрах	тн	4.6
4	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	4.6
5	Хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	4.6
<b>ҮЗЭГЧДИЙН СУУДАЛ 2Ш / 6Х2.8ХН2.6М /</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	8
2	Бетон бэлтгэл хийх В15	м3	3.2
3	Үзэгчийн суудлын төмөр хийц угсрах	тн	1.52
4	Төмөр тор хийх	м	12
5	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	1.52
6	Хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.52
<b>ОДОО БАЙГАА ҮЗЭГЧДИЙН СУУДЛЫН ЗАСВАР</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В15	м3	0.1
2	Үзэгчийн суудлын төмөр хийц угсрах	тн	0.18
3	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.18
4	Хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.18
<b>МОРЬ ХЭМЖИХ ТАЛБАЙ 5.4Х10М</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бульдозероор хөрсийг дараагийн зайд түрэх	м3	25.5
2	20см зузаан үеэр 25тн-ын өндөр чиргүүлийн индүүгээр нягтруулах	м3	10.2
3	Хайрга ба элсэн дэвсгэр хийх б-20см	1м3	10.2
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх б-10см	1м3	5.4
5	Шонгийн нүх гараар ухах /камер байрлах/	м3	1.25
6	Морь хэмжих хашааны төмөр хийц угсрах	тн	0.46
7	Хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.46
8	ABB dIVIce төхөөрөмж суулгах	ш	2
<b>НААДМЫН ТАЛБАЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	1
2	Бетон бэлтгэл хийх В15	м3	0.41
3	Шалны банзыг бүрэн шинэчлэн солих	м2	10
4	Тайзны нэмэлт хийц угсрах	тн	0.034
5	Хуучин тайзыг ачиж, зөөх	м3	75
<b>АЙРАГДСАН МОРИНЫ ХАШАА 600.22М</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны суурийн нүх гараар ухах	м3	2.88
2	Бетон бэлтгэл хийх В15	м3	1.84
3	Гадна хашааны төмөр хийц угсрах	тн	2.23
4	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	2.23
5	Хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	2.23
6	Дээврийн поликарбонат хавтан угсрах	м2	2.25
<b>МОРЬ БАРИАНЫ ЗУРХАЙ ТАВЦАНЫ ЗАСВАР</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Морь гарааны хашаа угсрах	тн	0.39
2	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.39
3	Хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.39

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	6.59
5	Зурхайн шугамыг газраас багсаар будах	м2	5
<b>НЯГТРУУЛСАН ЗАМЫН АЖИЛ -2.5KM</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бульдозероор хөрсийг дараагийн зайд түрэх	м3	875
2	20см зузаан үеэр 10 тн-ын өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	500
<b>БУСАД АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр усны нөөц сав /1x2x1h/	ш	2
<b>ХОГИЙН САВ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хог ялгах сав суурилуулах	ш	2
2	Хуванцар ялгах сав суурилуулах	ш	2