

**САГСАЙ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЗАСВАРЫН
АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО**

| № | Зардлын нэр | Бүгд өртөг |
|----|--|------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | |
| 2 | Материалын зардал | |
| 3 | Тээврийн зардал | |
| 4 | Машин механизмын зардал | |
| | ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН | |
| 5 | Нэмэгдэл зардал | |
| 6 | Төлөвлөгөөт ашиг | |
| | Барилга угсралтын зардал | |
| 7 | НӨАТ 10% | |
| 8 | Норомчлолын сан 0.18% | |
| | ДҮН | |
| 9 | Захиалагчийн хяналтын зардал | 1,721,467 |
| 10 | Зураг төсвийн зардал | 2,582,200 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 860,733 |
| | ДҮН | |
| 12 | Магадлашгүй ажлын зардал | |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | |
| | ДҮН | |



ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----------|--|-------------|------------|
| 35-190-04 | Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах | м2 | 12.35 |
| 10-560-11 | Пластмасан вакуум цонх гараар угсрах | м2 | 12.35 |
| 10-600-05 | Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах | м2 | 12.35 |
| 15-050-05 | Цонхны амалгаа шавардах | м2 | 5 |
| 15-140-04 | Цонхны амалгааг шохойн будгаар гар аргаар будах | м2 | 5 |
| 10-170-05 | Тоосгон хананд хуванцар цонхны тавцан суулгах | м2 | 2.72 |
| 10-560-07 | 2.1x0.9 хэмжээтэй вакуум хаалга угсрах | 1 блок | 1 |
| 10-560-07 | 2.1x1.0 хэмжээтэй вакуум хаалга угсрах | 1 блок | 1 |
| 10-710-05 | Төмөр рамтай шилэн хана угсрах | м2 | 7.2 |
| 10-720-04 | Савдаг нугастай шилэн хаалга угсрах /2.2м2/ | 1 хавтас | 2 |
| 51-030-01 | Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах | м3 | 0.41 |
| 06-010-05 | 12-ын хананы бетон суурь цутгах | м3 | 0.516 |
| 08-050-10 | 1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх | м2 | 2.9 |
| 15-010-04 | Ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах | м2 | 5.8 |
| 10-180-04 | Дотор тоосгон хананд модон хаалга усрах | м2 | 1.8 |
| 15-180-14 | Хаалга өнгийн тосон будгаар будах | м2 | 3.6 |
| 10-510-04 | Хаалганд цоож суулгах | ш | 30 |
| 53-070-02 | Шалны хавтанцар буулгах | м2 | 41.72 |
| 53-030-03 | Модон шал буулгах | м2 | 40.81 |
| 06-010-18 | Шаланд бетон тэгшилгээ шал цутгах | м3 | 4.426 |
| 11-060-04 | Шаланд бетон тэгшилгээ хийх | м2 | 55.33 |
| 11-220-11 | Дулаалгатай паркетан шал буулгах | м2 | 106.79 |
| 11-220-11 | Дулаалгатай паркетан шал хийх | м2 | 124.11 |
| 53-070-02 | Шалны хавтанцар буулгах | м2 | 17.21 |

| | | | |
|-----------|--|----|---------|
| 11-160-08 | Шаланд шалны хавтанцар наах | м2 | 17.21 |
| 11-360-04 | Эмнэлгийн зориулалттай хулдаасыг бетон шаланд наах /зузаан 4 мм оргон 1,83 м/ | м2 | 180.99 |
| 57-130-01 | Хуучин будагтай дотор ханыг 35% хүртэл цэвэрлэж будаг найруулан багсаар ердийн будах | м2 | 1103.52 |
| 57-060-02 | Дотор хананд эмульс хийх | м2 | 84.84 |
| 57-060-02 | Таазанд эмульс хийх | м2 | 458.08 |
| 53-070-02 | Шатны хавтанцар буулгах | м2 | 27.95 |
| 11-240-09 | Шатанд боржин чулуун хавтан наах | м2 | 27.95 |
| 11-240-09 | Гадна довжооны шатанд боржин чулуун хавтан наах | м2 | 28.11 |

Нийгмийн даатгал,

ДОТОР БОХИР УС, ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----------|--|-------------|------------|
| 18-030-04 | Радиатор нэмж угсрах | ш | 6 |
| 64-040-02 | Шаазан суултуур буулгах | ш | 7 |
| 64-040-01 | Холигч буулгах | ш | 6 |
| 18-120-09 | Цахилгаан бойллер суурилуулах | ком | 4 |
| 64-040-03 | Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах | ш | 4 |
| 17-010-06 | Угаагуур тавих | 1ш | 4 |
| 17-030-06 | Холигч байрлуулах | 1ш | 4 |
| 17-020-04 | Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах | 1ш | 4 |
| 17-040-04 | Суултуур байрлуулах | 1ком | 7 |

| | | | |
|-----------|---|----------------|----|
| 17-030-06 | Мэдрэгчтэй холигч байрлуулах | 1ш | 10 |
| 16-270-05 | Бохир усны хуванцар хоолой d-100 | м | 25 |
| 16-270-04 | Бохир усны хуванцар хоолой d-50 | м | 20 |
| 16-100-07 | Холбох хэрэгсэл голч d=100*50мм угсрах | 1 хол- боос | 12 |
| 16-280-04 | Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм | м | 20 |
| 57-180-19 | Халаалтын радиотор труба өнгө хувиргасан тосон будгаар будах | м2 | 25 |

Нийгмийн даатгал,

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----------|---|-------------|------------|
| 70-130-01 | Таазанд буудаж тогтоосон бэхэлгээтэй өдрийн гэрэлтүүлэгч буулгах | ш | 49 |
| 70-140-02 | Далд суурилсан унтраалга, разетка буулгах | 100ш | 0.65 |
| 20-230-04 | Унтраалга тавих | ширхэг | 43 |
| 20-230-10 | Розетка залгуур тавих | ширхэг | 25 |
| 20-260-04 | Өдрийн гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 49 |
| 20-250-07 | Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгчийг угсрах | ширхэг | 5 |
| 20-170-05 | 4мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой зэс утас сүвлэх | м | 100 |
| 08-230-05 | Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах | м2 | 85 |