

## ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 202312083

Захиалагч: Дорнод аймаг Хэрлэн сумын Засаг даргын Тамгын газар

Дорнод аймгийн Хэрлэн сум 8-р баг "Гэр хорооллын эгнээнд гудамжны болон нийтийн эзэмшлийн талбайн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх" ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 75,925,080

( далан-таван сая, есөн зуун хорин-таван мянга, наян төгрөг )

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "Тоонто гранд" ХХК

Захирал: ...../Э.Зоригтбаатар/

Огноо: 2023.12.08

Хянасан

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:...../

Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../Ж.Чимэд/

Төсөв тооцсон огноо: 2023.12.08

📍 Хаяг: УБ, Чингэлтэй, 4-р хороо, Улз төв 3 давхар

✉ Имэйл: toontogrand@gmail.com

☎ Дугаар: 89003199

## ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: "ТООНТО ГРАНД" ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР:

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН: Ж.ЧИМЭД

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМ 8-Р БАГ "ГЭР ХОРООЛЛЫН ЭГНЭЭНД ГУДАМЖНЫ БОЛОН НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ" АЖЛЫН ТӨСӨВ

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	ДБС-ын 2004 оны 177 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилгын цахилгаан, холбооны угсралтын ажлын төсвийн суурь норм, түүний хавсралтууд, нэмэлтүүд
4	БХБ Сайдын 2008 оны 55 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №3
5	ЗТБХБ Сайдын 2012 оны 181 дүгээр тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №4
6	БХБ Сайдын 2019 оны 217-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
7	ЗТХ сайдын 2022 оны А/233-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 75,925,080

төгрөг

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Мэргэшсэн төсөвчин:  /Ж.Чимэд/

Тамга

☎ Дугаар: 89003199


✉ Имэйл: toontogrand@gmail.com

📍 Хаяг: УБ, Чингэлтэй, 4-р хороо, Улз төв 3 давхар

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	6,061,872
2	Материал	45,017,049
3	Тээвэр	1,220,184
4	Машин ашиглалт	2,342,544
	Шууд зардлын дүн	54,641,649
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /86.5 %/	2,678,900
6	Ашиг / 15%/	8,598,082
	Барилга угсралтын ажлын дүн	65,918,632
7	НӨАТ 10%	6,591,863
8	Нормчлолын сан 0.18%	118,654
	Дүн	72,629,149
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,318,373
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	659,186
	Дүн	74,606,708
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1,318,373
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	75,925,080

Төсөв зохиосон: ..... / Ж.Чимэд/





ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-050-03	Гэрлийн шонгийн суурийн нух гараар ухах	м3	8	2.5 / 2	5.74 /	45.88 /	5680 / 5212	260598 /	260,598
06-010-22	Гэрэлтүүлгийн анкер суурь цутгах	м3	7.6	3.0 / 2	3.49 / 1.42	26.49 / 10.79	6150 / 5212	162912 / 56248	219,160
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	50	3.3 / 2	6.68 / .68	333.82 / 34	6381 / 5212	2130122 / 177208	2,307,330
31-240-08	Төмөр бетонон шонд татуурга хийх. $k=0.32$	татуурга	6	3.5 / 2	1 / .13	6 / .78	6536 / 5212	39216 / 4065	43,281
38-580-07	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 2x25 мм2 сип угас гэрэлтүүлгийн шонд татах	км	1.75	3.2 / 2	21.3 /	37.27 /	6304 / 5212	234982 /	234,982
38-590-04	Тоолуурын хайрцаг угсрах	ком	3	4.0 / 2	1.52 /	4.57 /	6921 / 5212	31643 /	31,643

Нийт Хүн/цаг: 454.03945 / 45.572

Үндсэн цалин:

3,096,995

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

526,489

Нэмэгдэл цалин 37%:

1,145,888

Нийт цалин:

4,769,372

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

643,865

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

648,635

Ажиллах хүчний зардал:

6,061,872

Бүгд хүн/цаг: 454.03945 / 45.572

Бүгд цалин:

3,096,995

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

526,489

Нэмэгдэл цалин 37%:

1,145,888

Нийт цалин:

4,769,372

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

643,865

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

648,635

Ажиллах хүчний зардал:

6,061,872

**МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Сип холбогч	Ш	5,000	100	500,000	.1017	660	2	323	21,680
3-8003	Сип 2x25 мм2	М	4,000	1750	7,000,000	1.225	660	1	248.58	200,977
1-4271	Ус	М3	1,000	1.8783	1,878	1.8783	1	1	1480	2,780
3-2957	Утас пв-2.5мм2	М	3,800	125	475,000	.005	660	2	323	1,066
1-0306	Тусгаарлагч лент	КГ	11,000	.8	8,800	.001	660	2	323	206
	Тросс чангалагч	Ш	5,000	6	30,000	.0001	660	2	323	14
1-0204	Тросс 10мм	М	3,000	60	180,000	.0339	660	2	323	7,227
	Татах реле	Ш	26,000	3	78,000	.0015	660	1	248.58	246
3-8067	Төмөр хайрцаг /тоолуурын/	Ш	65,000	3	195,000	.006	660	1	248.58	984
1-4042	Төмөр бетон чагт	Ш	50,000	6	300,000	.18	660	1	248.58	29,531
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	М2	36,000	6.1058	219,810	.2076	6	2	577.7	720
3-5352	Хугацааны реле	Ш	40,000	3	120,000	.006	660	2	323	1,279
3-4205	Хомутчик	Ш	1,500	24	36,000	.0027	660	2	323	578
1-0095	Хадаас /70-110мм/	КГ	6,500	1.368	8,892	.0016	660	2	323	335
1-4334	Хайрга	М3	35,000	4.2403	148,412	7.4206	6	1	444.4	19,786
1-0752	Цоож	Ш	6,500	3	19,500	.0003	660	2	323	72
3-8064	Цагийн ялгаварт электрон тоолуур	Ш	150,000	3	450,000	.0063	660	1	248.58	1,034
1-4025	Цемент м-400	ТН	550,000	1.7597	967,837	1.7949	6	1	444.4	4,786
1-0878	Электрод э-42	КГ	5,500	15	82,500	.0174	660	2	323	3,709
3-8010	Баригч	Ш	9,800	15	147,000	.012	660	1	248.58	1,969
	Аа плакат	1 КОМ	6,500	3	19,500	.0015	660	1	248.58	246
3-5202	Автомат 40 а	КОМ	8,000	3	24,000	.0063	660	1	248.58	1,034
1-4543	Голын элс	М3	25,000	4.9768	124,420	8.2117	12	1	320.13	31,546
3-6450	Гэрэлтүүлэгч лэд -100вт	Ш	145,000	50	7,250,000	.1	660	3	484.5	31,977
3-8011	Дундын баригч	Ш	4,500	27	121,500	.0162	660	1	248.58	2,658
3-3815	1 толгойтой төмөр багана 7м	Ш	530,000	50	26,500,000	4	660	2	323	852,720
3-6604	0-ийн шин	Ш	3,000	3	9,000	.0048	660	2	323	1,023

**45,017,049**

**1,220,184**



**НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ**

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2144	Шаттай машин	46	9,400	432,400
2027	Автокран 3тн	39	40,084	1,563,276
3033	Гагнуурын аппарат	17.5	19,064	333,620
	Үйлчилгээний машин	.96	13,800	13,248

**2,342,544**